

DADOS DO ORÇAMENTO			
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)		12-2023	
Encargos sociais		BDI	26,43%
		Horista	83,25%
		Mensalista	46,08%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	BDI	ENCARGOS SOCIAIS	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA (C/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL (C/ BDI)	TOTAL UNITÁRIO (R\$) (C/ BDI)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)
1			TOTAL								15.605,15	33.167,47	48.772,62
			PRAÇA CLODOMIRO SILVA								15.605,15	33.167,47	48.772,62
			PLAYGROUND								15.422,65	32.778,97	48.201,62
1.1	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE SX10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - contenção (20cm enterrado e 30 acima do solo)	M2	9,35	26,43%	46,08%	50,68	107,72	158,40	473,86	1.007,18	1.481,04
1.2	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	9,35	26,43%	46,08%	15,21	32,35	47,56	142,21	302,47	444,68
1.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	9,35	26,43%	46,08%	13,20	28,05	41,25	123,42	262,27	385,69
1.4	SINAPI	102492	PINTURA DE SUPERFÍCIE COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL. 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - MURETAS e DEMARCAÇÕES QUADRA GRAMA SINTÉTICA	M2	9,35	26,43%	46,08%	9,57	20,35	29,92	89,48	190,27	279,75
1.5	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	18,24	26,43%	46,08%	30,49	64,81	95,30	556,14	1.182,13	1.738,27
1.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILLOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,24	26,43%	46,08%	4,73	10,08	14,81	86,28	183,86	270,14
1.7	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	15,80	26,43%	46,08%	47,23	100,38	147,61	746,23	1.586,00	2.332,23
1.8	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSIEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2023	M2	18,96	26,43%	46,08%	31,06	66,03	97,09	588,90	1.251,93	1.840,83
1.9	Cotação	3	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 20MM	M2	315,56	26,43%	46,08%	38,39	81,59	119,98	12.114,35	25.746,54	37.860,89
1.10	SINAPI	4948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO COM FUNDO PREPARADOR, PINTADO - COMPLETO	M2	3,00	26,43%	46,08%	167,26	355,44	522,70	501,78	1.066,32	1.568,10
2			SERVIÇOS FINAIS								182,50	388,50	571,00
2.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50,00	26,43%	46,08%	3,65	7,77	11,42	182,50	388,50	571,00

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.


Thaís Cristine Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAU A 60482-8