



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Rio Pardo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERRAPLANAGEM VILA PINHEIROS	MUNICÍPIO / UF Rio Pardo	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
TERRAPLANAGEM VILA PINHEIROS									318.750,82	
1.			TERRAPLANAGEM VILA PINHEIROS					-	318.750,82	
1.1.			Serviços Preliminares					-	27.021,69	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	3,00	3.957,42	BDI 1	4.762,36	14.287,08	RA
1.1.2.	Composição	03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	2,00	2.411,10	BDI 1	2.901,52	5.803,04	RA
1.1.3.	Composição	02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	7.701,74	0,75	BDI 1	0,90	6.931,57	RA
1.2.			REFORMA TELHADO					-	291.729,13	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	13.995,48	0,74	BDI 1	0,89	12.455,98	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 1 KM	M3XKM	3.638,82	2,59	BDI 1	3,12	11.353,12	RA
1.2.3.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	5.708,09	16,31	BDI 1	19,63	112.049,81	RA
1.2.4.	SINAPI	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	9.841,98	11,02	BDI 1	13,26	130.504,65	RA
1.2.5.	SICRO	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA, C/ ESC. HIDRÁULICA	M3	5.374,06	1,33	BDI 1	1,60	8.598,50	RA
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 1 KM	M3XKM	5.374,06	2,59	BDI 1	3,12	16.767,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio Pardo
Local

Responsável Técnico
Nome: Claudinei Teixeira Rocha



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio Pardo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TERRAPLANAGEM VILA PINHEIROS	MUNICÍPIO / UF Rio Pardo	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TERRAPLANAGEM VILA PINHEIROS									318.750,82

sexta-feira, 21 de março de 2025
Data

CREA/CAU: RS 069346
ART/RRT: 0

RECURSO
↓