



Prefeitura Municipal de
SAPIRANGA
Cidade das Rosas e do Voo Livre

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

OBRA:	TROCA E NIVELAMENTO DE PISOS					BDI:	31,26%
LOCAL:	UBS SÃO JACÓ		PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAPIRANGA			SINAPI REF.	Deson. DEZ/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	MERCADO	SERVIÇOS	QTIDADE	UNID	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT. (+BDI)	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR	
	SINAPI							MAT	M O	MAT		M O
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	COMPOSIÇÃO 01	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAIXA 4m³	2,00	UNID	R\$ 381,98	R\$ 501,39	R\$ 350,97	R\$ 150,42	R\$ 701,95	R\$ 300,83	R\$ 1.002,78	
1.2	COMPOSIÇÃO 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - ADESIVADA (1,20M X 0,60M)	0,72	M²	R\$ 500,95	R\$ 657,55	R\$ 460,29	R\$ 197,27	R\$ 331,41	R\$ 142,03	R\$ 473,43	
								SUB-TOTAL (1)		R\$ 1.033,36	R\$ 442,86	R\$ 1.476,21
2	DEMOLIÇÕES											
2.1	COMPOSIÇÃO 03	LIXADEIRA INDUSTRIAL PARA PISOS – CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO	40,00	CHP	R\$ 102,24	R\$ 134,20	R\$ 93,94	R\$ 40,26	R\$ 3.757,60	R\$ 1.610,40	R\$ 5.368,00	
2.2	COMPOSIÇÃO 04	LIXADEIRA INDUSTRIAL PARA PISOS – CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO	20,00	CHI	R\$ 10,94	R\$ 14,36	R\$ 10,05	R\$ 4,31	R\$ 201,04	R\$ 86,16	R\$ 287,20	
2.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	242,00	M²	7,44	R\$ 9,77	R\$ 6,84	R\$ 2,93	R\$ 1.655,04	R\$ 709,30	R\$ 2.364,34	
2.4	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	20,00	M²	99,64	R\$ 130,79	R\$ 91,55	R\$ 39,24	R\$ 1.831,06	R\$ 784,74	R\$ 2.615,80	
2.5	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	245,00	M	2,48	R\$ 3,26	R\$ 2,28	R\$ 0,98	R\$ 559,09	R\$ 239,61	R\$ 798,70	
								SUB-TOTAL (2)		R\$ 8.003,83	R\$ 3.430,21	R\$ 11.434,04
3	PAVIMENTAÇÕES / TROCA DE PISOS											
3.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	20,00	M²	23,86	R\$ 31,32	R\$ 21,92	R\$ 9,40	R\$ 438,48	R\$ 187,92	R\$ 626,40	
3.2	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	37,00	M²	92,86	R\$ 121,89	R\$ 85,32	R\$ 36,57	R\$ 3.156,95	R\$ 1.352,98	R\$ 4.509,93	
3.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	50,00	M²	81,93	R\$ 107,54	R\$ 75,28	R\$ 32,26	R\$ 3.763,90	R\$ 1.613,10	R\$ 5.377,00	
3.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	155,00	M²	73,22	R\$ 96,11	R\$ 67,28	R\$ 28,83	R\$ 10.427,94	R\$ 4.469,12	R\$ 14.897,05	
3.5	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	4,50	M²	544,93	R\$ 715,28	R\$ 500,70	R\$ 214,58	R\$ 2.253,13	R\$ 965,63	R\$ 3.218,76	
3.6	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_09/2023	245,00	M	13,44	R\$ 17,64	R\$ 12,35	R\$ 5,29	R\$ 3.025,26	R\$ 1.296,54	R\$ 4.321,80	
								SUB-TOTAL (3)		R\$ 23.065,66	R\$ 9.885,28	R\$ 32.950,94
4	SERVIÇOS FINAIS											
4.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	270,00	M²	0,51	R\$ 0,67	R\$ 0,47	R\$ 0,20	R\$ 126,63	R\$ 54,27	R\$ 180,90	
4.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	270,00	M²	2,00	R\$ 2,63	R\$ 1,84	R\$ 0,79	R\$ 497,07	R\$ 213,03	R\$ 710,10	
								SUB-TOTAL (4)		R\$ 623,70	R\$ 267,30	R\$ 891,00
								TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 32.726,55	R\$ 14.025,65	R\$ 46.752,20
Sapiranga, 26/02/2025												

