

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DIMENSÕES (m)				QUANTIDADE UNITÁRIA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE MEDIDA
		LARGURA	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE OU ALTURA	ESPESSURA			
1	ESCAVAÇÕES							
1.1	Sapatas 60x60	0,6	0,6	0,25	-	4	0,36	m³
1.2	Sapatas 70x70	0,7	0,7	0,25	-	6	0,735	
						<i>Sub-Total</i>	<i>1,095</i>	<i>m²</i>
						TOTAL	1,10	m³
3	FABRICAÇÃO DE FORMAS							
3.1	Sapatas 60x60 (laterais)	0,6	-	0,25	-	4	2,4	m²
3.2	Sapatas 70x70 (laterais)	0,7	-	0,25	-	6	4,2	
						<i>Sub-Total</i>	<i>6,6</i>	<i>m²</i>
3.3	Viga Baldrame (Laterais)	-	58,2	0,3	-	-	17,46	
3.4	Pilares	0,2	2,5	-	-	10	20	m²
3.5	Viga de Respaldo (Fundo)	0,2	29,1	-	-	-	5,82	
						TOTAL	49,88	m²
4	CONCRETAGEM							
4.1	Sapata 60x60	0,6	0,6	0,25	-	4	0,36	m³
4.2	Sapata 70x70	0,7	0,7	0,25	-	6	0,735	
						<i>Sub-Total</i>	<i>1,095</i>	<i>m³</i>
4.3	Viga Baldrame	0,2	29,1	0,3	-	-	1,746	
4.4	Viga de Respaldo	0,2	29,1	0,3	-	-	1,746	m³
4.5	Pilares	0,2	0,2	2,5	-	10	1	
						TOTAL	5,59	m³
5	IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.1	Impermeabilização do alicerce + viga baldrame	-	29,1	0,8	-	-	43,75	m²
						TOTAL	43,75	m²
6	ALVENARIA							
6.1	Alvenaria de vedação (eixo - total)	-	27,2	2,6	-	-	70,72	
	Volume do Reservatório	-	8,1	1,7	-	-	13,77	
	Esquadrias - Janelas (descontar a área)	-	1,0	0,9	-	3	2,7	m²
	Esquadrias - Portas 80x210(descontar a área)	-	0,8	2,1	-	2	3,36	
	Esquadrias - Portas 90x210(descontar a área)	-	0,9	2,1	-	1	1,89	
						TOTAL	76,54	m²
7	REVESTIMENTO CERÂMICOS							
7.1	Revestimentos cerâmicos de paredes	-	29,1	2,8	-	-	81,48	
	Esquadrias - Janelas (descontar a área)	-	1	0,9	-	3	2,7	m²
	Esquadrias - Portas 80x210(descontar a área)	-	0,8	2,1	-	2	3,36	
	Esquadrias - Portas 90x210(descontar a área)	-	0,9	2,1	-	1	1,89	
						TOTAL	73,53	m²
8	VERGAS E CONTRAVERGAS							
8.1	Vergas de janelas	-	1,5	-	-	3	4,5	m
8.2	Contraergas de janelas	-	1,5	-	-	3	4,5	m
8.3	Vergas para portas	-	1,3	-	-	3	3,9	m

							TOTAL	12,90	m²
9	CHAPISCOS								
9.1	Chapiscos interno	-	32	2,8	-	-	89,6		
	Esquadrias - Janelas (descontar a área)	-	1,0	0,9	-	3	2,7		m²
	Esquadrias - Portas 80x210(descontar a área)	-	0,8	2,1		2	3,36		
	Esquadrias - Portas 90x210(descontar a área)	-	0,9	2,1		1	1,89		
							<i>Sub-Total</i>	<i>81,65</i>	<i>m²</i>
9.2	Chapiscos externo - parede	-	21,6	2,95	-	-	63,72		
	- platibanda (lado interno e externo)	-	14,1	0,7	-	2	19,74		
	- Volume do Reservatório	-	9,4	1,7	-	-	15,98		m²
	Esquadrias - Janelas (descontar a área)	-	1,0	0,9	-	3	2,7		
	Vão da Entrada (descontar)	-	1,9	2,4		-	4,56		
							<i>Sub-Total</i>	<i>92,18</i>	<i>m²</i>
							TOTAL	173,90	m²
10	MASSA ÚNICA								
10.1	interno	-	4,8	2,8	-	-	13,44		
	Esquadrias - Portas 80x210(descontar a área)	-	0,8	2,1		2	3,36		m²
	Esquadrias - Portas 90x210(descontar a área)	-	0,9	2,1		1	1,89		
							<i>Sub-Total</i>	<i>8,19</i>	<i>m²</i>
10.2	externo - parede	-	21,6	2,95	-	-	63,72		
	- platibanda (lado interno e externo)	-	14,1	0,7	-	2	19,74		
	- Volume do Reservatório	-	9,4	1,7	-	-	15,98		m²
	Esquadrias - Janelas (descontar a área)	-	1,0	0,9	-	3	2,7		
	Vão da Entrada (descontar)	-	1,9	2,4		-	4,56		
							<i>Sub-Total</i>	<i>92,18</i>	<i>m²</i>
							TOTAL	100,37	m²
11	PINTURA								
11.1	Pintura interna	-	4,8	2,8	-	-	13,44		
	Esquadrias - Portas 80x210(descontar a área)	-	0,8	2,1		2	3,36		m²
	Esquadrias - Portas 90x210(descontar a área)	-	0,9	2,1		1	1,89		
							<i>Sub-Total</i>	<i>8,19</i>	<i>m²</i>
11.2	Pintura externa - parede	-	21,6	2,95	-	-	63,72		
	- platibanda (lado interno e externo)	-	14,1	0,7	-	2	19,74		
	- Volume do Reservatório	-	9,4	1,7	-	-	15,98		m²
	Esquadrias - Janelas (descontar a área)	-	1,0	0,9	-	3	2,7		
	Vão da Entrada (descontar)	-	1,9	2,4		-	4,56		
							<i>Sub-Total</i>	<i>92,18</i>	<i>m²</i>
							TOTAL	100,37	m²
12	ESQUADRIA								
12.1	Janela	-	1	0,9	-	3	2,7		
	Contramarco de aço	-	1	0,9		3	11,4		
12.2	Portas das divisórias	-	0,6	1,6	-	4	3,84		m²
12.3	Porta 90x210	-	0,9	2,1	-	1	1,89		
12.4	Porta 80x210	-	0,8	2,1	-	2	3,36		
							TOTAL	-	m²
13	COBERTURA								

13.1	Telhamento - edificação	6,9	4,05	-	-	-	27,945	m²
Sub-Total							27,945	m²
13.2	Rufo - volume do reservatório	-	8,7	-	-	-	8,7	
	Rufo externo platibanda	-	14,1	-	-	-	14,1	m
	Rufo externo telhado	-	4,3	-	-	-	4,3	
Sub-Total							27,1	m
TOTAL								m²
14	DIVISÓRIAS DE GRANITO							
14.1	Divisória para banheiro	-	7,45	1,8	-	-	13,41	
	Portas (60x180) - (descontar)	-	0,6	1,8	-	4	4,32	m²
Sub-Total							9,09	m²
15	HIDROSSANITÁRIO							
15.1	Canalização de Esgoto - DN40							
	Chão	-	6	-	-	-	6	
	Parede - Pia	-	-	0,55	-	5	2,75	
Sub-Total							8,75	m
15.2	Canalização de Esgoto - DN50							
	chão	-	9,4	-	-	-	9,4	
Sub-Total							9,4	m
15.3	Canalização de Esgoto - DN100							
	Chão	-	13	-	-	-	13	
	Parede - Vaso	-	-	0,35	-	5	1,75	
Sub-Total							14,75	m