



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Planilha de Orçamento - Global

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52

Recuperação Profunda:[m²] 617,75

Recuperação Superficial: [m²] 281,45

Obra: Recuperação da Pavimentação asfáltica do Município

B.D.I.

Encargos Sociais sobre preço da M.O

End. Várias localidades conforme levantamento

21,95%

Não Desonerado: 112,88% (hora) 69,79%(mês)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Cod. SINAPI	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit com BDI			M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total				
	<b>1</b>	<b>RECUPERAÇÃO PROFUNDA</b>									<b>170.340,80</b>	<b>77,25 %</b>
	<b>1.1</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS</b>									<b>46.014,73</b>	<b>20,87 %</b>
101124	1.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ TRATOR ESTEIRA - ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA REFORÇO DO SUBLEITO - ESCAVAÇÃO DE 60cm DE PROFUNDIDADE	m³	370,6500	16,22	5,93	13,85	19,78	2.199,47	5.132,10	7.331,57	3,32 %
2 * 93590	1.1.2	TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, VIA URBANA PAVIMENTADA - DTM 2KM - ATÉ BOTA FORA	m³ * 2KM	481,8450	2,02	0,74	1,72	2,46	356,09	830,88	1.186,97	0,54 %
100574	1.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (EMPOLAMENTO 30%)	m³	481,8450	1,57	0,57	1,34	1,91	276,76	645,78	922,54	0,42 %
96399	1.1.4	SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - PREENCHIMENTO DA ESCAVAÇÃO DOS SOLOS INADEQUADOS (PROFUNDIDADE ESCAVADA - 0,20cm BASE - 0,06cm CBUQ	m³	210,0350	108,73	39,78	92,82	132,60	8.354,96	19.494,90	27.849,86	12,63 %
26 * 93590	1.1.5	TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PROXIMA)	m³ * 26KM	210,0350	26,26	9,61	22,42	32,03	2.018,23	4.709,19	6.727,42	3,05 %
100576	1.1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	617,7500	2,65	0,97	2,26	3,23	598,91	1.397,46	1.996,37	0,91 %
	<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>124.326,07</b>	<b>56,38 %</b>
96396	1.2.1	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, E=20cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	105,0175	149,46	54,68	127,59	182,27	5.742,35	13.398,82	19.141,17	8,68 %
26 * 93590	1.2.2	TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA)	m³ * 26KM	136,5228	5,56	2,03	4,74	6,77	277,45	647,39	924,84	0,42 %
CP1	1.2.3	EXECUCAO IMPRIMACAO COM MATERIAL ASFALTICO	m²	617,7500	7,81	2,86	6,67	9,52	1.765,09	4.118,54	5.883,63	2,67 %
CP2	1.2.4	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO	m²	617,7500	2,59	0,95	2,21	3,16	585,35	1.365,82	1.951,17	0,88 %
95995	1.2.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE	m³	37,0650	2.107,00	770,85	1.798,64	2.569,49	28.571,41	66.666,88	95.238,29	43,19 %
26 * 93590	1.2.6	TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (USINA MAIS PRÓXIMA)	m³ * 26KM	37,0650	26,26	9,61	22,42	32,02	356,09	830,88	1.186,97	0,54 %
	<b>2</b>	<b>RECUPERAÇÕES SUPERFICIAIS</b>									<b>50.169,83</b>	<b>22,75 %</b>
	<b>2.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
96001	2.1.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 6cm) - EXCLUSIVE TRANSPORTE - INCLUSIVE CORTE	m²	281,4500	7,69	2,81	6,56	9,38	791,83	1.847,60	2.639,43	1,20 %
2 * 93590	2.1.2	TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, VIA URBANA PAVIMENTADA - DTM 2KM, MATERIAL PROVENIENTE DA FRESAGEM	m³ * 2KM	11,8209	2,02	0,74	1,72	2,46	8,74	20,38	29,12	0,01 %
CP1	2.1.3	EXECUÇÃO IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO	m²	281,4500	7,81	2,86	6,67	9,52	804,18	1.876,43	2.680,61	1,22 %
CP2	2.1.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	281,4500	2,59	0,95	2,21	3,16	266,69	622,27	888,96	0,40 %
95995	2.1.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=6cm, EXCLUSIVE TRSPORTE	m³	16,8870	2.107,00	770,85	1.798,64	2.569,49	13.017,28	30.373,64	43.390,92	19,68 %

26 * 93590	2.1.6	TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (usina MAIS PRÓXIMA)	m³ * 26KM	16,8870	26,26	9,61	22,42	32,02	162,24	378,55	540,79	0,25 %
<b>Totais -&gt;</b>									<b>66.153,12</b>	<b>154.357,51</b>	<b>220.510,63</b>	<b>100,00%</b>
									M.O.	Material	Total	

Valores atualizados na data do orçamento

São Vendelino - RS, 07 de Abril de 2025.



EVERSON SERGIO KERBES  
CREA-RS 124.620

SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Data de Referencia 13/01/2025, Emitido em 13/01/2025, base Rio Grande do Sul.