

ORÇAMENTO DESCRITIVO												
OBRA: Reforma e pavimentação em paralelepípedos, intertravado, meio-fio de concreto e calçada em basalto					DB: Não Des.		SINAPI: Fev/25		SICRO: Jan/25			
ENDEREÇO: Pontos conforme necessidade da Secretaria de Infraestrutura							DATA:		BDI			
Encargos Sociais SINAPI: 112,88% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,52% e 126,79%												
Nº ART/RRT:					abr/25		23,50%		ENG. GUSTAVO GASPARIN - CREA RS237.202			
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO				QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
							MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	1. Pavimentação em paralelepípedo, compreendendo: regularização da cancha em pedrisco; assentamento dos paralelepípedos; rejunte com pó de pedra (ou areia) e compactação com placa vibratória ou rolo liso até o completo preenchimento das juntas; retirada do material excedente e limpeza da obra. A terraplanagem e compactação da cancha serão executados pela municipalidade.				1,00	m2	148,28	20,56	168,84	148,28	20,56	168,84
	2. Pavimentação em paralelepípedo, compreendendo: regularização da cancha em pedrisco; assentamento dos paralelepípedos; rejunte com argamassa e compactação com placa vibratória ou rolo liso até o completo preenchimento das juntas; retirada do material excedente e limpeza da obra. A terraplanagem e compactação da cancha serão executados pela municipalidade.				1,00	m2	160,48	26,98	187,46	160,48	26,98	187,46
	3. Repavimentação (reposição) de calçamento, compreendendo: retirada do calçamento existente e transporte do mesmo até o depósito da municipalidade; regularização da cancha, com uso de retroescavadeira, miniescavadeira e/ou outro equipamento adequado e transporte do material escavado com uso de caminhão basculante; fornecimento, transporte e regularização da cancha com pedrisco; carregamento e transporte dos paralelepípedos, assentamento dos paralelepípedos; rejunte com pó de pedra (ou areia) e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas; retirada do material excedente e limpeza da obra.				1,00	m2	60,83	39,92	100,75	60,83	39,92	100,75
	4. Repavimentação (reposição) de calçamento, compreendendo: retirada do calçamento existente e transporte do mesmo até o depósito da municipalidade; regularização da cancha, com uso de retroescavadeira, miniescavadeira e/ou outro equipamento adequado e transporte do material escavado com uso de caminhão basculante; fornecimento, transporte e regularização da cancha com pedrisco; carregamento e transporte dos paralelepípedos, assentamento dos paralelepípedos; rejunte com argamassa e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas; retirada do material excedente e limpeza da obra.				1,00	m2	71,42	45,34	116,76	71,42	45,34	116,76
	5. Pavimentação em piso intertravado, compreendendo: regularização da cancha com pedrisco; assentamento do piso intertravado; rejunte com pó de pedra (ou areia) e compactação com placa vibratória ou rolo liso até o completo preenchimento das juntas; retirada do material excedente e limpeza da obra. A terraplanagem e compactação da cancha serão executados pela municipalidade.				1,00	m2	97,97	12,62	110,59	97,97	12,62	110,59
	6. Repavimentação (reposição) de piso intertravado, compreendendo: retirada do bloquete existente e transporte do mesmo até o depósito da municipalidade; regularização da cancha, com uso de retroescavadeira, miniescavadeira e/ou outro equipamento adequado e transporte do material escavado com uso de caminhão basculante; fornecimento, transporte e regularização da cancha com pedrisco; carregamento e transporte do piso intertravado, assentamento dos bloquetes; rejunte com pó de pedra (ou areia) e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas; retirada do material excedente e limpeza da obra.				1,00	m2	47,67	31,89	79,56	47,67	31,89	79,56
	7. Pavimentação de calçadas, compreendendo: regularização da cancha com pedrisco, assentamento das lajes de basalto e/ou concreto, rejunte com argamassa de cimento e areia, limpeza completa das lajes e recolhimento das sobras de materiais utilizados. A terraplanagem, compactação da cancha e o fornecimento das pedras basálticas serão pela municipalidade.				1,00	m2	41,23	33,64	74,87	41,23	33,64	74,87
	8. Repavimentação (reposição) de calçada, compreendendo retirada da calçada existente de forma manual e com cuidado para reutilização das mesmas, regularização da cancha, assentamento das lajes de basalto e/ou concreto, rejunte com argamassa de cimento e areia, limpeza completa das lajes e recolhimentos das sobras de materiais utilizados. A supressão de árvores, se necessário, será realizada pela municipalidade.				1,00	m2	47,36	52,34	99,70	47,36	52,34	99,70
	9. Assentamento de meio-fio, compreendendo a base para o meio-fio, colocação do mesmo e após rejuntamento com argamassa de cimento e areia. Os meios-fios pré-moldados deverão ser providenciados pela contratada.				1,00	m	51,44	11,47	62,91	51,44	11,47	62,91
	10. Reassentamento de meio-fio, compreendendo a base para o meio-fio, colocação do mesmo e após rejuntamento com argamassa de cimento e areia. O meio-fio deverá ser reutilizado.				1,00	m	5,47	11,47	16,94	5,47	11,47	16,94
Obs.: O município, através da Secretaria de Infraestrutura, determinará os locais a serem pavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição para pagamento dos serviços. Todo o ferramental necessário, bem como os materiais de sinalização serão de responsabilidade da empresa contratada, devendo os mesmos ser acondicionados em local adequado. A empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pedestres e veículos, além da segurança dos próprios servidores. Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverão ser providenciados tapumes de isolamento, conforme normas de segurança vigentes.												