

SAIDA Nº05	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM MAÇANETA EXTERNA	COMPLETO	1,00	2.350,87	247,46	2.598,33
SAIDA Nº06	DEMOLIR E REQUADAR A ALVENARIA DA PORTA A SER INSTALADA, LARGURA 1.65 METROS	COMPLETO	1,00	556,79	556,79	1.113,57
SAIDA Nº06	FABR DE PORTA METALICA - 1.65 M LARGURA E 2.10 M ALTURA	COMPLETO	1,00	2.227,14	1.670,36	3.897,50
SAIDA Nº07	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA COM MAÇANETA EXTERNA	COMPLETO	1,00	2.350,87	247,46	2.598,33
SAIDA Nº08	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO FALTANTE NA ESCADA	COMPLETO	5,00	154,66	37,12	958,91
				Somatório		43.856,10
6	GLP CANALIZADO					
COZINHA	CONSTRUIR ABRIGO DOS CILINDROS EM ALVENARIA 1.00 X .70 M- ALTURA 1.90 M - PAREDES EM TIJOLOS	COMPLETO				
	DE ALVENARIA MACIÇA, PISO DE CONCRETO, COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO, PORTA FRONTAL					
	EM VENEZIANA DE ALUMINIO, REVSTIDO EM CHAPISCO RISCADO		1,00	3.711,90	1,24	3.713,14
COZINHA	INSTALAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO GLP COM REGISTRO DE CORTE	COMPLETO	10,00	61,87	1,24	631,02
				Somatório		4.344,16
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
CIRCULAÇÃO	Luminária de emergência 30 leds, 2W, BATERIA DE LÍTIO, com ponto elétrico instalado	Unid	2,00	37,12	185,60	445,43
CIRCULAÇÃO	Farolete de emergência 900 Lúmens - 2 faróis de 24 LEDs cada - com ponto elétrico instalado	Unid	10,00	225,06	185,60	4.106,60
				Somatório		4.552,03
				TOTAIS		80.407,49

Demonstrativo do BDI - Valores Máximos			
Lucro	8,00%	R\$	6.432,60
Administração central	5,00%	R\$	4.020,37
Despesas financeiras	1,12%	R\$	900,56
ISS - Base cálculo (30% do total)	3,00%	R\$	2.412,22
Seguro\imprevistos	1,00%	R\$	804,07
Mobilização\desmobilização	1,96%	R\$	1.575,99
PIS/COFINS	3,65%	R\$	2.934,87
TOTAL MÁXIMO DO BDI	23,73%	R\$	19.080,70



Everton Gaspodini - CREA 91503
Responsável Técnico Pelo PPCI

Recomendações

1. A empresa contratada deverá fornecer a ART de execução dos serviços prestados
2. É expressamente proibido modificar e/ou alterar os locais projetados dos equipamentos sem consulta técnica com o Eng Resp pelo PPCI