

Obra: PINTURA DAS FACHADAS EXTERNAS E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO MUNICIPAL

RELATÓRIO GLOBAL - Data: abril/2025

Endereço: Rua Carlos Gomes - Campo Municipal Elias Soldatelli

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 03/25 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA(2,40x1,20 m)	1,00	un	547,61	28,82	547,61	28,82	576,43	103689	25,00%	69,95%
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	18,00	mxmês	35,06	6,19	631,08	111,42	742,50	10527 (INSUMO)	25,00%	69,95%
1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	9,00	m²	24,12	4,26	217,08	38,34	255,42	97063	25,00%	69,95%
1.4	TROCA DE VIDROS LISOS INCOLORES 4mm	1,89	m²	143,67	61,58	271,54	116,39	387,93	COMPOSIÇÃO	25,00%	69,95%
Total do Grupo						1.667,31	294,97	1.962,28			
2	SUPRAESTRUTURA										
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5m EXECUTADAS COM PERFIL "U" EM AÇO LAMINADO E=3mm, H=125mm, L=50mm, INCLUSO IÇAMENTO	8,00	un	846,20	362,66	6.769,60	2.901,28	9.670,88	92586	25,00%	69,95%
2.2	TERÇAS E CORRENTES DE TERÇAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DO TELHAMENTO - TRANSPORTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ZARCÃO - Terças 17x75x200x3.75 mm E CORRENTES 2"x1/8"	683,36	kg	9,82	4,21	6.710,60	2.876,95	9.587,55	104314	25,00%	69,95%
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO) - 2 DEMÃOS	21,20	m²	10,65	4,56	225,78	96,67	322,45	100719	25,00%	69,95%
2.4	TELHAMENTO EM ALUZINCO TRAPEZOIDAL E=0,5mm, INCLUSO IÇAMENTO	191,54	m²	56,38	24,16	10.799,03	4.627,61	15.426,64	94213	25,00%	69,95%
Total do Grupo						24.505,01	10.502,51	35.007,52			
3	PINTURA										
3.1	PREPARAÇÃO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	277,55	m²	3,24	1,39	899,26	385,79	1.285,05	102488	25,00%	69,95%
3.2	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM OBRA	72,79	m²	8,82	3,78	642,01	275,15	917,16	100717	25,00%	69,95%
3.3	PINTURA ACRÍLICA SOBRE TEXTURA 2 DEMÃOS	277,55	m²	13,62	5,84	3.780,23	1.620,89	5.401,12	95622	25,00%	69,95%
3.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS 2 DEMÃOS	145,58	m²	22,71	9,73	3.306,12	1.416,49	4.722,61	100746	25,00%	69,95%
Total do Grupo						8.627,62	3.698,32	12.325,94			
4	SERVIÇOS FINAIS										
4.1	PALLET ESTRADO PLÁSTICO MODULAR 25x50x2,5 cm, EM POLIPROPILENO, PESO SUPORTADO MÍNIMO 2.000kg	26,00	un	12,80	0,00	332,80	-	332,80	COTAÇÃO	25,00%	69,95%
4.2	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO	3,00	un	70,45	30,19	211,35	90,57	301,92	3080 (INSUMO)	25,00%	69,95%
Total do Grupo						544,15	90,57	634,72			
ORÇAMENTO TOTAL						35.344,09	14.586,37	49.930,46			

São Marcos-RS, 22 de abril de 2025.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898