



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE CAMPINA DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS	MUNICÍPIO / UF CAMPINA DAS MISSÕES/RS	BDI 1 22,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS									542.065,94	
1.			CALÇADÃO DE 5M DE LARGURA					-	262.023,66	
1.1.			REPAGINAÇÃO PASSEIO					-	262.023,66	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	482,41	BDI 1	590,37	2.656,67	RA
1.1.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO MODELO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.971,70	85,78	BDI 1	104,98	206.989,08	RA
1.1.3.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO MODELO RETANGULAR COR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	333,10	96,22	BDI 1	117,75	39.222,52	RA
1.1.4.	Composição	04	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	112,50	80,13	BDI 1	98,06	11.031,75	RA
1.1.5.	Composição	05	EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO FCK=25 MPA TRAÇO 1:2, 2:2, 2, (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	2,30	754,47	BDI 1	923,32	2.123,64	RA
2.			PERGOLADOS (3,00X3,00M)					-	280.042,28	
2.1.			FUNDAÇÃO					-	1.901,66	
2.1.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,36	163,79	BDI 1	200,45	272,61	RA
2.1.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,16	616,27	BDI 1	754,19	1.629,05	RA
2.2.			PILARES					-	4.337,95	
2.2.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,92	1.001,58	BDI 1	1.225,73	2.353,40	RA
2.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,20	11,73	BDI 1	14,36	1.984,55	RA
2.3.			REVESTIMENTO PILARES					-	9.417,02	
2.3.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	57,60	133,59	BDI 1	163,49	9.417,02	RA
2.4.			COBERTURA					-	24.547,63	
2.4.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,96	66,52	BDI 1	81,41	3.334,55	RA
2.4.2.	Composição	08	LAMBRIQUIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	160,00	41,51	BDI 1	50,80	8.128,00	RA
2.4.3.	Composição	07	COBERTURA EM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL NA COR MARRON CAFÉ COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	40,96	261,04	BDI 1	319,46	13.085,08	RA
2.5.			ELÉTRICO					-	12.006,55	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPINA DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS	MUNICÍPIO / UF CAMPINA DAS MISSÕES/RS	BDI 1 22,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS									542.065,94	
2.5.1.	Cotação	15	CABO PP 3X2,5MM	ROLO	1,00	435,00	BDI 1	532,35	532,35	RA
2.5.2.	Cotação	16	ARANDELA	UNIDADE	16,00	429,95	BDI 1	526,17	8.418,72	RA
2.5.3.	Cotação	11	LAMPADA RETRO 9W	UNIDADE	16,00	13,81	BDI 1	16,90	270,40	RA
2.5.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	39,12	BDI 1	47,88	766,08	RA
2.5.5.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	24,97	BDI 1	30,56	916,80	RA
2.5.6.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	30,02	BDI 1	36,74	1.102,20	RA
2.6.			ARTES					-	98.950,80	
2.6.1.	Cotação	02	PAR DE SAPATOS	UNIDADE	2,00	5.000,00	BDI 1	6.119,00	12.238,00	RA
2.6.2.	Cotação	03	HOMEM COM BANDONEOM	UNIDADE	1,00	15.000,00	BDI 1	18.357,00	18.357,00	RA
2.6.3.	Cotação	05	CHAPÉU	UNIDADE	1,00	7.000,00	BDI 1	8.566,60	8.566,60	RA
2.6.4.	Cotação	06	COPO DE CHOPP	UNIDADE	1,00	7.000,00	BDI 1	8.566,60	8.566,60	RA
2.6.5.	Cotação	07	FAMÍLIA FRITZ	UNIDADE	1,00	30.000,00	BDI 1	36.714,00	36.714,00	RA
2.6.6.	Cotação	14	BANDEIRA OFICIAL	UNIDADE	12,00	592,00	BDI 1	724,49	8.693,88	RA
2.6.7.	SINAPI-I	41388	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 2"	M	72,00	65,99	BDI 1	80,76	5.814,72	RA
2.7.			PASSEIO 2,50M					-	128.880,67	
2.7.1.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO MODELO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	833,50	85,78	BDI 1	104,98	87.500,84	RA
2.7.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO MODELO RETANGULAR COR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	237,50	96,22	BDI 1	117,75	27.965,62	RA
2.7.3.	Composição	04	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA (25cm X 25cm X 2,0cm) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	119,00	80,13	BDI 1	98,06	11.669,14	RA
2.7.4.	Composição	05	EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO FCK=25 MPA TRAÇO 1:2, 2:2, 2. (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	1,89	754,47	BDI 1	923,32	1.745,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAMPINA DAS MISSÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS	MUNICÍPIO / UF CAMPINA DAS MISSÕES/RS	BDI 1 22,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REPAGINAÇÃO TRECHO DA RUA PELOTAS									542.065,94

CAMPINA DAS MISSÕES/RS
Local

quarta-feira, 23 de abril de 2025
Data

CARLOS
JUSTEN:760805
60020

Assinado de forma digital
por CARLOS
JUSTEN:76080560020
Dados: 2025.04.29
16:04:03 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRA BLUM
CREA/CAU: A184470-9
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALESSANDRA ANDRESSA BLUM
Data: 28/04/2025 13:36:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
↓