



Características do Projeto 1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3.0 cm 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESQUADROS: 3.0 cm 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4.5 cm 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MACIO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.		5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (Nº) E Y (º) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.		LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES				PROJETO ESTRUTURAL PROJETO ESTRUTURAL CONTRATADO: Papo Ventoso Monitor CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE ENDEREÇO OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOME CLIENTE: 01/2024 CREA-MG: 1997740 VENIT: 28/02/2024 REVISÃO: 02 UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERÊNCIA: (TEÓRICO) TÍTULO: (CONTEÚDO DAS VISTAS INDICADAS)			
NOTAS 1 : DURABILIDADE 1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II CLASSE DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa A/C < 0.4 A 50a e CA 60B RETO CLASSE > 30 MPa		NOTAS 2 : NORMAS - NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado - NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento - NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações - NBR 8681 - 2003 - Apêndices e Segurança nas Estruturas		NOTAS 3 : GERAIS 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros 2 - Conferir as dimensões das armaduras antes do concretagem. 3 - A Responsabilidade pelo levantamento do obra é do Engº resp Técnico. 4 - Aconselhamos medição de corpos de prova para cada contrólho betoneiro. 5 - Respeitar as prazos mínimas para retirada de formas e escoramentos. 6 - Colar sempre concreto após endurecido, com moedor e lufador. 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá assinar e carimbar.							