



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2	MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	BDI 1 20,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2									2.699.043,62	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	2.699.043,62	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	265.662,00	
1.1.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	37,25	BDI 1	44,90	26.940,00	RA
1.1.2.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	18,02	BDI 1	21,72	13.032,00	RA
1.1.3.	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	29,73	BDI 1	35,84	21.504,00	RA
1.1.4.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	135,80	BDI 1	163,69	98.214,00	RA
1.1.5.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200,00	73,26	BDI 1	88,31	105.972,00	RA
1.2.			SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE					-	301.566,44	
1.2.1.	SINAPI	89233	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H	646,00	179,31	BDI 1	216,14	139.626,44	RA
1.2.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1.000,00	8,58	BDI 1	10,34	10.340,00	RA
1.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	15.000,00	3,19	BDI 1	3,85	57.750,00	RA
1.2.4.	PM BENTO	19	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	UN	36,00	132,94	BDI 1	160,25	5.769,00	RA
1.2.5.	PM BENTO	20	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 6.000L	UN	36,00	124,90	BDI 1	150,55	5.419,80	RA
1.2.6.	PM BENTO	17	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS	UN	36,00	1.149,60	BDI 1	1.385,73	49.886,28	RA
1.2.7.	PM BENTO	18	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS	UN	36,00	723,46	BDI 1	872,06	31.394,16	RA
1.2.8.	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	960,00	0,76	BDI 1	0,92	883,20	RA
1.2.9.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	96,00	1,92	BDI 1	2,31	221,76	RA
1.2.10.	SICRO	5213842	Fita zebra para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	1.970,00	0,12	BDI 1	0,14	275,80	RA
1.3.			SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE SUB-BASE EM MACADAME-EMPOLAMENTO 35%					-	491.214,80	
1.3.1.	SINAPI	105754	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	1.000,00	148,50	BDI 1	179,00	179.000,00	RA
1.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1.000,00	8,58	BDI 1	10,34	10.340,00	RA
1.3.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	15.000,00	3,19	BDI 1	3,85	57.750,00	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2	MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	BDI 1 20,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2									2.699.043,62	
1.3.4.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2.400,00	8,78	BDI 1	10,58	25.392,00	RA
1.3.5.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.400,00	8,58	BDI 1	10,34	24.816,00	RA
1.3.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.000,00	3,19	BDI 1	3,85	138.600,00	RA
1.3.7.	SICRO	5213349	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	m².dia	960,00	0,71	BDI 1	0,86	825,60	RA
1.3.8.	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	960,00	0,76	BDI 1	0,92	883,20	RA
1.3.9.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	96,00	1,92	BDI 1	2,31	221,76	RA
1.3.10.	SICRO	5213842	Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	1.970,00	0,12	BDI 1	0,14	275,80	RA
1.3.11.	PM BENTO	10	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UN	36,00	140,84	BDI 1	169,77	6.111,72	RA
1.3.12.	PM BENTO	12	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO	UN	36,00	720,52	BDI 1	868,51	31.266,36	RA
1.3.13.	PM BENTO	14	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UN	36,00	229,60	BDI 1	276,76	9.963,36	RA
1.3.14.	PM BENTO	19	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	UN	36,00	132,94	BDI 1	160,25	5.769,00	RA
1.4.			SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES - EMPOLAMENTO APROXIMADO 30%					-	299.148,88	
1.4.1.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	800,00	162,43	BDI 1	195,79	156.632,00	RA
1.4.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	800,00	8,58	BDI 1	10,34	8.272,00	RA
1.4.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.000,00	3,19	BDI 1	3,85	46.200,00	RA
1.4.4.	SICRO	5213349	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	m².dia	960,00	0,71	BDI 1	0,86	825,60	RA
1.4.5.	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	960,00	0,76	BDI 1	0,92	883,20	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2	MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	BDI 1 20,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2									2.699.043,62	
1.4.6.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	96,00	1,92	BDI 1	2,31	221,76	RA
1.4.7.	SICRO	5213842	Fita zebra para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	1.940,00	0,12	BDI 1	0,14	271,60	RA
1.4.8.	PM BENTO	12	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO	UN	36,00	720,52	BDI 1	868,51	31.266,36	RA
1.4.9.	PM BENTO	20	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 6.000L	UN	36,00	124,90	BDI 1	150,55	5.419,80	RA
1.4.10.	PM BENTO	14	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UN	36,00	229,60	BDI 1	276,76	9.963,36	RA
1.4.11.	PM BENTO	11	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICOS	UN	36,00	770,24	BDI 1	928,45	33.424,20	RA
1.4.12.	PM BENTO	19	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	UN	36,00	132,94	BDI 1	160,25	5.769,00	RA
1.5.			SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE GRANULAR (SOBRE B.G.S.) COM ASFALTO DILUÍDO CM-30					-	52.064,22	
1.5.1.	PM BENTO	5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO C-30 (EXCLUSIVO CM-30)	M2	4.000,00	1,33	BDI 1	1,60	6.400,00	RA
1.5.2.	SMVOP	70	ASFALTO DILUÍDO CM-30. Incluso ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e Cofins 7,6% sobre o preço da ANP coletada na ANP.	KG	4.800,00	6,46	14,72%	7,41	35.568,00	RA
1.5.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	144,00	1,99	14,72%	2,28	328,32	RA
1.5.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	345,60	0,79	14,72%	0,91	314,50	RA
1.5.5.	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	960,00	0,76	BDI 1	0,92	883,20	RA
1.5.6.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	96,00	1,92	BDI 1	2,31	221,76	RA
1.5.7.	SICRO	5213842	Fita zebra para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	1.970,00	0,12	BDI 1	0,14	275,80	RA
1.5.8.	PM BENTO	15	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO ACOPLADO EM CAMINHÃO TOCO	UN	48,00	139,52	BDI 1	168,18	8.072,64	RA
1.6.			SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C					-	177.575,44	
1.6.1.	PM BENTO	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSO RR-2C)	M2	40.000,00	1,10	BDI 1	1,33	53.200,00	RA
1.6.2.	SMVOP	72	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. Incluso ICMS 17%, PIS/PASEP 1,65% e Cofins 7,6% sobre o preço da ANP coletada na ANP.	KG	22.000,00	4,44	14,72%	5,09	111.980,00	RA
1.6.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	660,00	1,99	14,72%	2,28	1.504,80	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2	MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	BDI 1 20,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2									2.699.043,62	
1.6.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.584,00	0,79	14,72%	0,91	1.441,44	RA
1.6.5.	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	960,00	0,76	BDI 1	0,92	883,20	RA
1.6.6.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	96,00	1,92	BDI 1	2,31	221,76	RA
1.6.7.	SICRO	5213842	Fita zebra para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	1.940,00	0,12	BDI 1	0,14	271,60	RA
1.6.8.	PM BENTO	15	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO ACOPLADO EM CAMINHÃO TOCO	un	48,00	139,52	BDI 1	168,18	8.072,64	RA
1.7.			SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA COM CBUQ COMPACTADO (LIMPA E FINALIZADA)					-	1.111.811,84	
1.7.1.	PM BENTO	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (EXCLUSO CAP, CARGA E TRANSPORTE)	M3	1.000,00	674,61	BDI 1	813,17	813.170,00	RA
1.7.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	51.000,00	1,99	14,72%	2,28	116.280,00	RA
1.7.3.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.000,00	8,58	BDI 1	10,34	10.340,00	RA
1.7.4.	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	960,00	0,76	BDI 1	0,92	883,20	RA
1.7.5.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	96,00	1,92	BDI 1	2,31	221,76	RA
1.7.6.	SICRO	5213842	Fita zebra para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	1.940,00	0,12	BDI 1	0,14	271,60	RA
1.7.7.	PM BENTO	21	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS	un	48,00	1.071,96	BDI 1	1.292,14	62.022,72	RA
1.7.8.	PM BENTO	16	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	un	48,00	157,00	BDI 1	189,25	9.084,00	RA
1.7.9.	PM BENTO	12	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO	un	48,00	720,52	BDI 1	868,51	41.688,48	RA
1.7.10.	PM BENTO	11	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PENUS ESTÁTICO	un	48,00	770,24	BDI 1	928,45	44.565,60	RA
1.7.11.	PM BENTO	14	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	un	48,00	229,60	BDI 1	276,76	13.284,48	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2	MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	BDI 1 20,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS - LOTE 2									2.699.043,62

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BENTO GONÇALVES/RS
Local

segunda-feira, 14 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO
CREA/CAU: 248.952
ART/RRT:

