ENTE: RA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ - RS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LATERAL A ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS							
Item	Referência	Código	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.72
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00 16.00	H H	135,80 73.26	164,10 88.53	1.31
1.2	SINAPI	90776	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,00	н	73,26	88,53	1.41
	-							
2.1	COMPOSIÇÃO	4	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	36,00	UNID	20,83	25,17	9
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					131.1
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS. AF_11/2019	1.071,45	M²	2,23	2,69	2.8
3.2	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 12 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	128,57	M³	151,39	182,94	23.5
3.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	372,85	M³XKM	2,35	2,84	1.0
3.4	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 12 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	128,57	M³	164,02	198,20	25.4
3.5	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 Mª, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	372,85	M³XKM	2,35	2,84	1.0
3.6	COMPOSIÇÃO	1	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM30 - INCLUSIVE TRANSPORTE	1.071,45	M²	7,65	9,24	9.9
3.7	COMPOSIÇÃO	2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - INCLUSIVE TRANSPORTE	1.071,45	M²	2,29	2,77	2.9
3.8	COMPOSIÇÃO	3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS E=4CM - INCLUSIVE TRANSPORTE	42,86	M³	1.241,45	1.500,17	64.2
4			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					2.6
4.1	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA	30,52	M²	29,57	35,73	1.0
4.2	SICRO	5213417	PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	1,08	M²	449,16	542,76	
4.3	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2°), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	9,00	М	91,29	110,31	Ş
							TOTAL	R\$ 137.473
								R\$ 137.473
5			MEIO-FIO				VALOR P/M²	R\$ 128,3
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	304,50	М	50,92	61,53	18.
3: xa de BDI: 20,84%							L	R\$ 18.735

Josué Junior Ribeiro Engenharia Civil CREA RS266718

Paraí, 23 de abril de 2025.

Gilberto Zanotto Prefeito Municipal