


Projeto Interiores biblioteca e brinquedoteca
Escola Municipal São João
Município de Santo Augusto

DADOS DO ORÇAMENTO			
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)		08-2024	
BDI		26,43%	
Encargos sociais		Horista	82,76%
		Mensalista	46,44%

RESUMO DAS METAS					
LOTE	META	DESCRIÇÃO	BDI	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA
	1	Interiores Biblioteca/Brinquedoteca	26,43%	46,44%	10.431,59
		TOTAL			10.431,59
					22.185,31
					32.616,90
					32.616,90


Thais Cristiane Schulz
Arquiteta e Urbanista - CAU A 60482-8

Data: 02/04/2025

DADOS DO ORÇAMENTO			
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)	08-2024		
BDI	26,43%		
Encargos sociais	Horista	82,76%	
	Mensalista	46,44%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	BDI	ENCARGOS SOCIAIS	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA (C/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL (C/ BDI)	TOTAL UNITÁRIO (R\$) (C/ BDI)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)
TOTAL													
Interiores Biblioteca/Brinquedoteca													
1	PRELIMINARES												
1.1	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA) - RETIRAR ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAR NOVAS	H	30,00	26,43%	46,44%	7,71	16,40	24,11	231,30	492,00	723,30
1.2	SINAPI-I	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RETIRAR TORNEIRA, ISOLAR ENCANAMENTO	H	20,00	26,43%	46,44%	10,44	22,19	32,63	208,80	443,80	652,60
2	SALA DO DIRETOR												
2.1	SINAPI		PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF. 07/2023. PS	M2	13,05	26,43%	46,44%	33,15	70,45	103,60	432,61	919,37	1.351,98
2.2	SINAPI	96361	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	26,10	26,43%	46,44%	7,17	15,24	22,41	187,14	397,76	584,90
2.3	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	26,10	26,43%	46,44%	4,32	9,19	13,51	112,75	239,86	352,61
2.4	Cotação		KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIXAS)	M2	1,68	26,43%	46,44%	294,09	624,95	919,04	494,07	1.049,92	1.543,99
2.5	SINAPI	39488		M2	3,36	26,43%	46,44%	6,14	13,06	19,20	20,63	43,88	64,51
3	BIBLIOTECA/BRINQUEDOTECA												
3.1	SINAPI-I	34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	421,44	26,43%	46,44%	0,93	2,00	2,93	391,94	842,88	1.234,82
3.2	SINAPI-I	4750	PEDEIREIRO (HORISTA)	h	10,00	26,43%	46,44%	7,50	15,96	23,46	75,00	159,60	234,60
3.3	SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023. PE - INCLUI CUSO RODAPÉ E ESCADA.	M2	86,28	26,43%	46,44%	56,16	119,36	175,52	4.845,48	10.298,38	15.143,86
3.4	SINAPI	87263	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	115,31	26,43%	46,44%	6,20	13,18	19,38	714,92	1.519,79	2.234,71
3.5	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	119,52	26,43%	46,44%	5,33	11,35	16,68	637,04	1.356,55	1.993,59
3.6	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 03/2024	M2	234,83	26,43%	46,44%	1,57	3,34	4,91	368,68	784,33	1.153,01
3.7	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM FERRO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	5,00	26,43%	46,44%	6,14	13,06	19,20	30,70	65,30	96,00
3.8	SINAPI-I	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS- PEQUENOS REPAROS	KG	5,00	26,43%	46,44%	1,70	3,62	5,32	8,50	18,10	26,60
3.9	SINAPI		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	3,00	26,43%	46,44%	13,94	29,65	43,59	41,82	88,95	130,77
3.10	SINAPI	87529	AF. 03/2024 - PEQUENOS REPAROS										
	SINAPI	4	TRILHO ELETRIFICADO 1,5M, COM 5 SPOTS LED 7W PRETO	UNID	6,00	26,43%	46,44%	61,94	131,64	193,58	371,64	789,84	1.161,48
UTILITÁRIOS											1.143,07	2.429,54	3.572,61

4.1	Cotação	1	SUPOORTE GIRATORIO PARA TV, 10 A 65 POLEGADAS, TEL. EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, ACOMPANHIA KIT DE PARAFUSOS.	UNID	1,00	26,43%	46,44%	430,42	914,65	1.345,07	430,42	914,65	1.345,07
4.2	Cotação	2	PUFF- BANQUETA COUROIRO COLORIDA, 40X40X40CM	UNID	23,00	26,43%	46,44%	21,67	46,07	67,74	498,41	1.059,61	1.558,02
4.2	Cotação	3	KIT 12 TATAMES, TAPETE EVA, 50X50X2CM, 20MM, COLORIDO	KIT	2,00	26,43%	46,44%	107,12	227,64	334,76	214,24	455,28	669,52
5			SERVIÇOS FINAIS								115,50	245,46	360,96
5.2	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,00	26,43%	46,44%	4,62	9,82	14,44	115,50	245,46	360,96

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.


Thaís Cristine Schulz
Arquiteta e Urbanista (CAU A60482-8)

Data: 02/04/2025