

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	CUSTO UNIT
					DESONERADO	NÃO DESONER.
PM BENTO	04	CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA	M3		211,5	284,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	20,08	22,4
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	3	0	20,71
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,25	605,05	618,76

01/07/2024		Responsável Técnico:	ANDROS PRESTES DA MAIA
Data		CREA/CAU:	ENG. CIVIL CREA 101.621