## MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL CNPJ: 88.496.468/0001-60

Obra

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - RUAS VITÓRIO CAETANO PASQUALOTTO , SAMAMBAIAS E DEP. VICTOR GRAEFF

Bancos B.D.I. SINAPI - 04/2025 - Rio 21,5% Grande do Sul

ORSE - 01/2023 - Sergipe SIURB INFRA - 07/2022 -

São Paulo

Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%

## **Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.187,00	0,78 %
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	4,5	400,00	486,00	2.187,00	0,78 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					9.219,81	3,30 %
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	М	176,7	0,66	0,80	141,36	0,05 %
2.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1769,68	2,00	2,43	4.300,32	1,54 %
2.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1769,68	2,23	2,70	4.778,13	1,71 %
3			DRENAGEM PLUVIAL RUA VITÓRIO CAETANO PASQUALOTTO E RUA DAS SAMAMBAIAS					45.700,33	16,35 %
3.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	М	119	9,10	11,05	1.314,95	0,47 %
3.2	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	114,24	8,64	10,49	1.198,37	0,43 %
3.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	95,2	6,73	8,17	777,78	0,28 %
3.4	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	9,52	163,79	199,00	1.894,48	0,68 %
3.5	95566	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	М	20	141,30	171,67	3.433,40	1,23 %
3.6	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	99	113,08	137,39	13.601,61	4,87 %

## MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL CNPJ: 88.496.468/0001-60

3.7	ST 21	Próprio	BOCA-DE-LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - DIMENSÃO INTERNA DE 80X80CM (SINAPI 04/2025)	UN	7	2.150,79	2.613,20	18.292,40	6,55 %
3.8	ST 22	Próprio	CAIXA CEGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO C/ TAMP DE CONCRETO - DIMENSÃO INTERNA DE 80X80CM (SINAPI 04/2025)	UN	1	1.342,90	1.631,62	1.631,62	0,58 %
3.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	98,77	29,63	36,00	3.555,72	1,27 %
4			PAVIMENTAÇÃO					184.691,83	66,09 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	147,5	50,69	61,58	9.083,05	3,25 %
4.2	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1769,68	81,57	99,10	175.375,28	62,76 %
4.3	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	10	19,22	23,35	233,50	0,08 %
5			DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DEP. VICTOR GRAEFF					37.639,75	13,47 %
5.1	5002000	SIURB INFRA	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m²	22,4	17,78	21,60	483,84	0,17 %
5.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	68	16,79	20,39	1.386,52	0,50 %
5.3	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	68,64	8,64	10,49	720,03	0,26 %
5.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	90,4	6,73	8,17	738,56	0,26 %
5.5	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	9,04	163,79	199,00	1.798,96	0,64 %
5.6	95566	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	М	113	141,30	171,67	19.398,71	6,94 %
5.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	60,02	29,63	36,00	2.160,72	0,77 %
5.8	84184	SINAPI	REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM AREIA	m²	68	25,01	30,38	2.065,84	0,74 %
5.9	3455	ORSE	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m²	22,4	38,47	46,74	1.046,97	0,37 %
5.10	ST 21	Próprio	BOCA-DE-LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - DIMENSÃO INTERNA DE 80X80CM (SINAPI 04/2025)	UN	3	2.150,79	2.613,20	7.839,60	2,81 %

## MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL CNPJ: 88.496.468/0001-60

Tipo de Licitação	Total sem BDI	230.022,06
Abertura da Licitação	Total do BDI	49.416,66
Número do Processo Licitatório	Total Geral	279.438,72
Santa Bárbara do Sul, 26 de maio de 2025.		
Curita Barbara do Cui, 20 do maio do 2020.		
	Haday Limbaran	
	Hesley Limberger Setor de Engenharia	
	Seloi de Engermana	