

Nº OPERAÇÃO 1087676-31	Nº SICONV 45304/2023	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA-RS	Página 1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. MARCOLINO P. VIEIRA - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF ANDRÉ DA ROCHA-RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

D:\.

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									678.081,14	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. MARCOLINO P. VIEIRA					-	678.081,14	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	16.234,27	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	457,01	BDI 1	574,00	2.583,00	RA
1.1.2.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	3.117,30	BDI 1	3.915,33	3.915,33	RA
1.1.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.957,70	1,96	BDI 1	2,46	9.735,94	RA
1.2.			REPERFILAGEM					-	232.067,09	
1.2.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.809,25	2,61	BDI 1	3,28	12.494,34	RA
1.2.2.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.727,80	0,78	BDI 1	0,98	3.653,24	RA
1.2.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	148,41	9,54	BDI 1	11,98	1.777,95	RA
1.2.4.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (BASE COD:104375)	M2	3.957,70	3,06	BDI 1	3,84	15.197,57	RA
1.2.5.	Composição	04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER E=3 cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE (BASE COD:95996)	M3	118,73	1.334,08	BDI 1	1.675,60	198.943,99	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO CBUQ					-	407.589,22	
1.3.1.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.283,06	2,33	BDI 1	2,93	18.409,37	RA
1.3.2.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.727,60	0,78	BDI 1	0,98	5.613,05	RA
1.3.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	247,36	9,54	BDI 1	11,98	2.963,37	RA
1.3.4.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (BASE COD:104375)	M2	3.957,70	3,06	BDI 1	3,84	15.197,57	RA
1.3.5.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5 cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE (BASE COD:95995)	M3	197,89	1.470,15	BDI 1	1.846,51	365.405,86	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	9.725,14	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	145,84	29,26	BDI 1	36,75	5.359,62	RA

Nº OPERAÇÃO 1087676-31	Nº SICONV 45304/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA-RS	Página 2	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. MARCOLINO P. VIEIRA - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF ANDRÉ DA ROCHA-RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

D:\.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS									678.081,14	
1.4.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	375,70	6,27	BDI 1	7,88	2.960,52	RA
1.4.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	178,30	6,27	BDI 1	7,88	1.405,00	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	12.465,42	
1.5.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	6.807,40	BDI 1	8.550,09	8.550,09	RA
1.5.2.	Composição	01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	3.117,30	BDI 1	3.915,33	3.915,33	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANDRÉ DA ROCHA-RS

Local

terça-feira, 27 de maio de 2025

Data

SAMANTHA

GRAFF:02803769018

Assinado de forma digital por
SAMANTHA GRAFF:02803769018
Dados: 2025.05.28 10:30:39 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: SAMANTHA GRAFF

CREA/CAU: RS 212793

ART/RRT: 13804487