

CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES

Obra: RESTABELECIMENTO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES
Base de dados: SINAPI 12/2024 sem desoneração
Planilha Orçamentária

BDI : 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	VALOR MÃO-DE-OBRA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		ESQUADRIAS, DIVISÓRIA LEVE e RODAPÉS							
1.1		PORTAS - Substituição de portas de madeira por novas em alumínio							
1.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,53	10,12	12,65	185,29	61,76	247,05
1.1.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,53	1.112,59	1.390,74	20.370,86	6.790,29	27.161,15
1.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	1,00	197,23	246,54	184,91	61,63	246,54
1.1.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	11,00	173,39	216,74	1.788,11	596,03	2.384,14
1.2		JANELAS - Substituição de janelas de madeira por nova em alumínio							
1.2.1	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,36	26,14	32,68	229,41	76,47	305,88
1.2.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,36	874,74	1.093,43	295,23	98,40	393,63
1.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	10,80	465,81	582,26	4.716,31	1.572,10	6.288,41
1.2.4	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m	37,20	31,21	39,01	1.088,38	362,79	1.451,17
1.2.5	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m	37,20	40,84	51,05	1.424,30	474,76	1.899,06
1.3		DIVISÓRIA LEVE							
1.3.1	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,42	9,51	11,89	173,18	57,72	230,90
1.3.2	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023, PS	m²	19,42	106,21	132,76	1.933,65	644,55	2.578,20
1.3.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	38,84	3,70	4,63	134,87	44,96	179,83
1.3.4	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	38,84	11,24	14,05	409,28	136,42	545,70
1.4		RODAPÉ EM MADEIRA							
1.4.1	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	m	87,00	35,63	44,54	2.906,24	968,74	3.874,98
1.4.2	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	87,00	2,17	2,71	176,83	58,94	235,77
1.4.3	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		87,00	21,98	27,48	1.793,07	597,69	2.390,76
Subtotal							37.809,89	12.603,30	50.413,19
3		REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBSTITUIÇÃO DA ELÉTRICA JUNTO COM A TROCA DO TELHADO							
3.1	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	29,90	37,38	841,05	280,35	1.121,40
3.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	24,84	31,05	698,63	232,87	931,50
3.3	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023, PA	m	30,00	20,36	25,45	572,63	190,87	763,50
3.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	90,00	4,29	5,36	361,80	120,60	482,40
Subtotal							2.474,11	824,69	3.298,80
4		ALVENARIA							
4.1	103347	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	8,28	90,21	112,76	700,24	233,41	933,65
4.2	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	m	2,10	55,16	68,95	108,6	36,20	144,80
4.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	16,56	4,72	5,90	73,28	24,42	97,70
4.4	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	16,56	37,42	46,78	581,01	193,67	774,68
4.5	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	16,56	3,70	4,63	57,50	19,17	76,67
4.6	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	16,56	11,24	14,05	174,50	58,17	232,67
Subtotal							1.695,13	565,04	2.260,17
Valor TOTAL com BDI							41.979,13	13.993,03	55.972,16

São Sebastião do Cai, 27 de fevereiro de 2025.

Marcio Morales Cezar
Crea RS 114-134