

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS									
OBRA: REFORMA SALA DE ARQUIVO E ENTREDA - NOVA SEDE DA PREFEITURA					DB: Não Des.	SICRO: Jan/25	SICRO: Jan/25	 Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 25/04/2025 14:02:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO - CAU A152514-0	
ENDEREÇO: RUA ALFREDO CHAVES, Nº 366, CENTRO					DATA:	BDI			
Encargos Sociais SINAPI: 112,84% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,47% e 126,79%									
Nº ART/RRT:							abr/25		
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO SEM BDI			TOTAIS SEM BDI		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
G01	Telhamento de policarbonato alveolar, incolor, e=6mm (Ref. 94449)	1,00000	m2				62,56	5,42	67,98
1607	1. Conjunto arruelas de vedação 5/16"	1,27000	cj	0,26	-	0,26	0,33	-	0,33
4302	2. Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextava, 5/16" x 250mm	1,27000	unid.	4,02	-	4,02	5,11	-	5,11
88316	3. Servente	0,15000	h	5,97	17,29	23,26	0,90	2,59	3,49
88323	4. Telhadista	0,11500	h	5,84	21,52	27,36	0,68	2,47	3,15
COT01	5. Chapa de policarbonato alveolar incolor 2100x6000x6mm	0,07937	unid.	699,00	-	699,00	55,48	-	55,48
93282	6. Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, 1,25cv	0,00690	chi	5,19	29,91	35,10	0,03	0,21	0,24
93281	7. Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, 1,25cv	0,00500	chp	6,09	29,91	36,00	0,03	0,15	0,18

COTAÇÕES DE MERCADO

OBRA: REFORMA SALA DE ARQUIVO E ENTRADA - NOVA SEDE DA PREFEITURA

DATA: mar/25

ENDEREÇO: RUA ALFREDO CHAVES, Nº366 - BAIRRO CENTRO

Encargos Sociais: 112,77%



Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO
Data: 25/04/2025 14:02:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO - CAU A152514-0

EMPRESAS FORNECEDORAS

EMPRESA	NOME DA EMPRESA	CNPJ
E01	Loja do Poli	25.369.020/0001-65
E02	Leroy Merlin	01.438.784/0048-60
E03	Bold	04.626.152/0001-55

COTAÇÕES

ITEM	EMPRESA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MEDIANA	DATA DA COTAÇÃO
COT01		CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 2100X6000X6MM	m	699,00	
	E01	Loja do Poli		649,00	25/03/2025
	E02	Leroy Merlin		749,30	25/03/2025
	E03	Bold		699,00	25/03/2025

ORÇAMENTO GLOBAL									
OBRA: REFORMA SALA DE ARQUIVO E ENTREDA - NOVA SEDE DA PREFEITURA				DB: Não Des.	SINAPI: Mar/25	SICRO: Jan/25	 Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 25/04/2025 14:08:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO - CAU A152514-0		
ENDEREÇO: RUA ALFREDO CHAVES, Nº 366, CENTRO					DATA:	BDI			
Encargos Sociais SINAPI: 112,84% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,47% e 126,79%									
Nº ART/RRT:					abr/25	23,50%			
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	1. SERVIÇOS INICIAIS								
103689	1.1 Placa de obra 1,50x3,00m	4,50	m2	569,51	-	569,51	2.562,80	-	2.562,80
	1. SUBTOTAL						2.562,80	-	2.562,80
	2. COBERTURA								
G01	2.1 Telhamento de policarbonato alveolar, incolor, e=6mm	12,55	m2	77,27	6,69	83,96	969,74	83,96	1.053,70
2408149'	2.2 Estrutura metálica - treliça	65,79	kg	14,45	5,03	19,48	950,67	330,92	1.281,59
2408149'	2.3 Estrutura metálica - terças	42,23	kg	14,45	5,03	19,48	610,22	212,42	822,64
94228	2.4 Calha Galvanizada n 24 corte 50cm	3,10	m	108,52	16,42	124,94	336,41	50,90	387,31
89578	2.5 Tubo PVC pluvial DN 100mm	4,15	m	38,90	3,97	42,87	161,43	16,48	177,91
2408149'	2.6 Estrutura Metálica - Pilar de 2 perfis U soldados com e=2,65mm, h=750mm, L 40mm cada	21,11	kg	14,45	5,03	19,48	305,04	106,18	411,22
	2. SUBTOTAL						3.333,51	800,86	4.134,37
	3. PINTURA								
88495	3.1 Emassamento com massa látex e lixamento de paredes	70,77	m2	6,63	8,38	15,01	469,21	593,05	1.062,26
88489	3.2 Pintura interna com tinta acrílica fosca - 2 demãos	18,66	m2	11,32	5,56	16,88	211,23	103,75	314,98
88488	3.3 Pintura interna de laje com tinta acrílica fosca - 2 demãos	52,11	m2	12,10	7,75	19,85	630,53	403,85	1.034,38
	3. SUBTOTAL						1.310,97	1.100,65	2.411,62
	4. VIGA ESTRUTURAL								
2408149'	4.1 Viga Perfil W250	171,67	kg	14,45	5,03	19,48	2.480,63	863,50	3.344,13
13279	4.2 Chumbador de Aço tipo Parabolt (A/S)	6,00	kg	25,98	-	25,98	155,88	-	155,88
100760	4.3 Pintura de viga metálica - 2 demãos	4,30	m2	27,50	36,62	64,12	118,25	157,47	275,72
	4. SUBTOTAL						2.754,76	1.020,97	3.775,73
	5. IMPERMEABILIZAÇÃO								
98553	5.1 Impermeabilização em Poliuterano - 2 demãos	16,09	m2	206,55	17,00	223,55	3.323,39	273,53	3.596,92
	5. SUBTOTAL						3.323,39	273,53	3.596,92
	6. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA								
99814	6.1 Serviço de limpeza final da obra	68,20	m2	0,73	1,90	2,63	49,79	129,58	179,37
	6. SUBTOTAL						49,79	129,58	179,37
	CUSTO TOTAL DA OBRA						13.335,22	3.325,59	16.660,81