

Obra: CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JUDAS TATEU											
RELATÓRIO GLOBAL - Data: junho/2025											
Endereço: Rua Professor Francisco Stawinski - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos											
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 05/25 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.2	ALUGUEL DE CONTAINER 2,30 x 6,00 x 2,50 m	3,00	mês	1.306,25	68,75	3.918,75	206,25	4.125,00	10775 (insumo)	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					3.918,75	206,25	4.125,00			
2	MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	ESCAVACAO MECÂNICA DE SOLO DE 1a. ATE 1,30m	5,79	m³	9,67	1,07	55,99	6,20	62,19	90106	25,00%	69,95%
2.2	REATERRO COM MATERIAL LOCAL	5,07	m³	23,13	2,57	117,21	13,02	130,23	93379	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					173,20	19,22	192,42			
3	SUPREESTRUTURA										
3.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, FCK 25 MPa	0,50	m³	1.427,92	611,96	713,96	305,98	1.019,94	CONC. 01	25,00%	69,95%
3.2	CONCRETO VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa	1,95	m³	3.146,24	1.348,39	6.135,17	2.629,36	8.764,53	CONC. 02	25,00%	69,95%
3.3	CONCRETO PILARETES, FCK 25 Mpa	0,24	m³	4.993,34	2.140,00	1.198,40	513,60	1.712,00	CONC. 03	25,00%	69,95%
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE BALDRAME COM HIDROASFALTO - 2 DEMÃOS	27,91	m²	43,68	18,72	1.219,11	522,48	1.741,59	98557	25,00%	69,95%
3.5	ATERRO EM BRITA e=10 cm	0,43	m³	149,19	63,94	64,15	27,49	91,64	96624	25,00%	69,95%
3.6	CONTRA PISO DE CONCRETO 5 cm	16,25	m²	52,18	22,36	847,93	363,35	1.211,28	87692	25,00%	69,95%
3.7	LAJE PRÉ-MOLDADA BIAPOIADA, COM VIGOTA CERÂMICA ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO +CAPA = 8+4)	83,06	m²	174,54	74,80	14.497,29	6.212,89	20.710,18	101963	25,00%	69,95%
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e = 1,5cm	18,06	m²	45,56	19,53	822,81	352,71	1.175,52	98562	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					25.498,82	10.927,86	36.426,68			
4	ALVENARIAS										
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO, (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	79,08	m²	117,94	50,55	9.326,70	3.997,49	13.324,19	101159	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					9.326,70	3.997,49	13.324,19			
5	REVESTIMENTOS										
5.1	CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO	108,95	m²	4,54	1,95	494,63	212,45	707,08	87878	25,00%	69,95%
5.2	MASSA ÚNICA ci-ca-ar 1:2:8-15mm COM BETONEIRA	108,95	m²	32,93	14,12	3.587,72	1.538,37	5.126,09	87529	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					4.082,35	1.750,82	5.833,17			
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
6.1	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, 50 mm FORNECIDO E INSTALADO	22,60	m	12,35	5,30	279,11	119,78	398,89	89798	25,00%	69,95%
6.2	JOELHO 90°, PVC, ESGOTO PREDIAL, 50 mm FORNECIDO E INSTALADO	6,00	un	13,65	5,85	81,90	35,10	117,00	89731	25,00%	69,95%
6.3	TÊ, PVC, ESGOTO PREDIAL 50 mm, FORNECIDO E INSTALADO	3,00	un	15,64	6,71	46,92	20,13	67,05	89825	25,00%	69,95%
6.4	CAIXA SIFONADA, PVC, 100x100x50 mm	30,00	un	35,48	15,21	1.064,40	456,30	1.520,70	89482	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					1.472,33	631,31	2.103,64			

Obra: CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JUDAS TATEU											
RELATÓRIO GLOBAL - Data: junho/2025											
Endereço: Rua Professor Francisco Stawinski - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos											
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 05/25 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
7	PINTURA										
7.1	SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS - 1 DEMÃO	108,95	m²	4,51	1,13	491,36	123,11	614,47	88415	25,00%	69,95%
7.2	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA SOBRE REBOCO - 2 DEMÃOS	217,90	m²	24,13	6,03	5.257,93	1.313,94	6.571,87	88423	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					5.749,29	1.437,05	7.186,34			
8	SERVIÇOS FINAIS										
8.1	ALGEROSAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24	6,25	m	50,43	21,62	315,19	135,13	450,32	94231	25,00%	69,95%
8.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GAVETAS (8x5 cm) EM CHAPA GALVANIZADA N° 22	0,12	m²	485,00	15,00	58,20	1,80	60,00	4813 (insumo)	25,00%	69,95%
8.3	LIMPEZA TOTAL DA OBRA	16,25	m²	0,07	0,66	1,14	10,73	11,87	99802	25,00%	69,95%
	Total do Grupo					374,53	147,66	522,19			
VALOR TOTAL ORÇAMENTO R\$						50.595,97	19.117,66	69.713,63			

São Marcos-RS, 17 de julho de 2025

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898