



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				PISO QUADRA BAIRRO FÁTIMA
PROponente / Tomador	Município de Bento Gonçalves		Município / UF	Localidade / Endereço
			Bento Gonçalves/RS	Bairro Fátima
Apelido do Empreendimento	PISO QUADRA BAIRRO FÁTIMA			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
mai-24	Não	Porto Alegre / RS	PISO QUADRA BAIRRO FÁTIMA	23,00%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				PISO QUADRA BAIRRO FÁTIMA						149.846,05
Meta	1.			SERVIÇO INICIAIS					-	1.569,49
Serviço	1.1.	PM BENTO	84	PLACA DE OBRA	UN	1,00	1.276,01	BDI 1	1.569,49	1.569,49
Meta	2.			DRENAGEM					-	6.020,05
Serviço	2.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	20,00	12,42	BDI 1	15,28	305,60
Serviço	2.2.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	65,00	64,89	BDI 1	79,81	5.187,65
Serviço	2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,00	28,55	BDI 1	35,12	526,80
Meta	3.			PISO DA QUADRA					-	137.011,20
Serviço	3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	800,00	1,28	BDI 1	1,57	1.256,00
Serviço	3.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	160,00	126,56	BDI 1	155,67	24.907,20
Serviço	3.3.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	800,00	112,65	BDI 1	138,56	110.848,00
Meta	4.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.245,31
Serviço	4.1.	PM BENTO	85	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS GOLEIRAS EXISTENTES	CONJ	1,00	382,84	BDI 1	470,89	470,89
Serviço	4.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	140,00	9,96	BDI 1	12,25	1.715,00
Serviço	4.3.	PM BENTO	83	AJUSTE DA TELA EXISTENTE COM ESTICAMENTO E TROCA DE ARRAME	M	82,00	30,33	BDI 1	37,31	3.059,42

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BENTO GONÇALVES/RS

Local

17 de julho de 2024

Data

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 248.952

ART/RTT: