



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **QUADRA ESPORTIVA BAIRRO FÁTIMA**

Localização: LOT. VISTA ALEGRE, BENTO GONÇALVES.

A: 175 m²

SITUAÇÃO DA ÁREA

A área total de 800 m² encontra-se em piso de areia com um par de goleiras e cercado nos 4 lados por tela e viga baldrame.

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

Deverá ser fixado em local visível placa indicativa da obra no modelo do Município de Bento Gonçalves.

Como a quadras já estão cercadas, não haverá necessidade de isolamentos adicionais da obra.

2. DRENAGEM

A drenagem deverá seguir o projeto de drenagem com os materiais especificados no orçamento e no projeto de drenagem. A escavação poderá ser feita de forma manual, mecanizada ou mista, devendo a empresa optar pela melhor forma de execução.

O dreno deverá ser conforme detalhe presente na prancha 01.

3. ESTICAMENTO DA TELA NA BASE

A tela em arame galvanizada encontra-se com deformações na proximidade da base com aberturas. Deverá ser adicionado um cabo de aço para fixação da mesma junto a viga baldrame e esticar o quanto possível a tela existente.

4. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS GOLEIRAS

As goleiras existentes deverão ser retiradas e recolocadas, sendo necessário deixar a espera durante a concretagem ou fixação posterior.

5. PISO DA CANCHA DE ESPORTES

O piso a ser executado deverá respeitar o caimento mínimo para escoamento da água das chuvas. Com espessura mínima de 12 cm e juntas de dilatação conforme projeto e orçamento.



IPURB

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

Após o piso pronto e curado, deverá receber pintura de demarcação do piso poliesportivo na cor branca, conforme demonstra as medidas em planta baixa.

A obra deverá ser entregue livre de entulhos e matérias utilizados na obra e aceite pelo fiscal responsável.

Bento Gonçalves, 17 de maio de 2024.

MAURI MAGNAGUAGNO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 248.952
