Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE São Vendelino - RS

Planilha de Orçamento - Global

Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino - RS, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 Área: [m²] 88,00

Obra: Recuperação de Concreto Armado p/ a proteção da cabeceira da Ponte Recanto do Paraíso **B.D.I.** **Encargos Sociais sobre preço da M.O**

End. Ponte Baixa entre a Rua Cônego Caspary e o Bairro Recanto do Paraíso **21,95%** **SEM Desoneração: 112,84% (hora) 69,95%(mês)**

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Cod. SINAPI	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
	1	**SERVIÇOS PRELIMINARES - ESCAVAÇÕES - PREPARAÇÃO DA ÁREA**									**5.476,46**	**18,66 %**
101268	1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRASPORTE DE SOLOS DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA 0,8m³), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTE DE 10m³, DMT 1,5KM	m³	35,20	18,94	6,93	16,17	23,10	243,91	569,12	813,03	2,77 %
105752	1.2	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, RACHÃO, COM ESPESSURA DE 15cm, EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE	m³	13,20	148,78	54,43	127,01	181,44	718,49	1.676,48	2.394,97	8,16 %
105752	1.3	CONSTRUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20cm, EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE	m³	4,40	148,78	54,43	127,01	181,44	239,50	558,83	798,33	2,72 %
95875	1.4	TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km. DMT 26km, PEDREIRA MAIS PRÓXIMA	m³.26KM	13,20	67,86	24,83	57,93	82,76	327,71	764,66	1.092,37	3,72 %
97083	1.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO	m²	88,00	3,52	1,29	3,00	4,29	113,33	264,43	377,76	1,29 %
	2	**CONSTRUÇÕES - CONCRETO P/ RADIER - CABECEIRA PONTE**									**22.248,83**	**75,82 %**
97090	2.1	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, MALHA 10x10cm, DIÂMETRO DO AÇO 4,5mm, EM 2 CAMADAS SEPARADAS POR CARANGUEIJO - 2,52KG/m²	KG	443,52	14,82	5,42	12,65	18,07	2.404,72	5.611,01	8.015,73	27,32 %
97096	2.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ESPESSURA 20cm	m³	17,60	663,14	242,61	566,09	808,70	4.269,93	9.963,17	14.233,10	48,51 %
	3	**PROTEÇÃO EM CONCRETO GABIÕES**									**1.617,40**	**5,51 %**
97096	3.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ESPESSURA 20cm	m³	2,00	663,14	242,61	566,09	808,70	485,22	1.132,18	1.617,40	5,51 %
								Totais ->	**8.802,81** M.O.	**20.539,88** Material	**29.342,69** Total	**100,00%**

Valores atualizados na data do orçamento

São Vendelino - RS, 01 de JULHO de 2025.

EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620

EVERSON SERGIO KERBES:75068494020
Assinado de forma digital por EVERSON SERGIO KERBES:75068494020
Dados: 2025.07.15 17:34:53 -03'00'

SINAPI mês de referência 05/2025, emissão em 10/06/2025.