

Obra: PINTURA DAS FACHADAS EXTERNAS E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO MUNICIPAL

RELATÓRIO GLOBAL - Data: julho/2025

Endereço: Rua Carlos Gomes - Campo Municipal Elias Soldatelli

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 05/25 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA(2,40x1,20 m)	1,00	un	546,77	28,78	546,77	28,78	575,55	103689	25,00%	69,95%
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	18,00	mxmês	35,06	6,19	631,08	111,42	742,50	10527 (INSUMO)	25,00%	69,95%
1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	9,00	m²	24,12	4,26	217,08	38,34	255,42	97063	25,00%	69,95%
1.4	TROCA DE VIDROS LISOS INCOLORES 4mm	1,89	m²	143,46	61,48	271,14	116,20	387,34	COMPOSIÇÃO	25,00%	69,95%
Total do Grupo						1.666,07	294,74	1.960,81			
2	SUPRAESTRUTURA										
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5m EXECUTADAS COM PERFIL "U" EM AÇO LAMINADO E=3mm, H=125mm, L=50mm, INCLUSO IÇAMENTO	8,00	un	847,60	363,26	6.780,80	2.906,08	9.686,88	92586	25,00%	69,95%
2.2	TERÇAS E CORRENTES DE TERÇAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DO TELHAMENTO - TRANSPORTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ZARCÃO - Terças 17x75x200x3.75 mm E CORRENTES 2"x1/8"	683,36	kg	9,83	4,22	6.717,43	2.883,78	9.601,21	104314	25,00%	69,95%
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO) - 2 DEMÃOS	21,20	m²	10,84	4,65	229,81	98,58	328,39	100719	25,00%	69,95%
2.4	TELHAMENTO EM ALUZINCO TRAPEZOIDAL E=0,5mm, INCLUSO IÇAMENTO	191,54	m²	56,38	24,16	10.799,03	4.627,61	15.426,64	94213	25,00%	69,95%
Total do Grupo						24.527,07	10.516,05	35.043,12			
3	PINTURA										
3.1	PREPARAÇÃO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	277,55	m²	3,25	1,39	902,04	385,79	1.287,83	102488	25,00%	69,95%
3.2	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM OBRA	72,79	m²	8,89	3,81	647,10	277,33	924,43	100717	25,00%	69,95%
3.3	PINTURA ACRÍLICA SOBRE TEXTURA 2 DEMÃOS	277,55	m²	14,03	6,01	3.894,03	1.668,08	5.562,11	95622	25,00%	69,95%
3.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS 2 DEMÃOS	145,58	m²	22,83	9,78	3.323,59	1.423,77	4.747,36	100746	25,00%	69,95%
Total do Grupo						8.766,76	3.754,97	12.521,73			
4	SERVIÇOS FINAIS										
4.1	PALLET ESTRADO PLÁSTICO MODULAR 25x50x2,5 cm, EM POLIPROPILENO, PESO SUPORTADO MÍNIMO 2.000kg	26,00	un	12,80	0,00	332,80	-	332,80	COTAÇÃO	25,00%	69,95%
4.2	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO	3,00	un	76,26	32,68	228,78	98,04	326,82	3080 (INSUMO)	25,00%	69,95%
Total do Grupo						561,58	98,04	659,62			
ORÇAMENTO TOTAL R\$						35.521,48	14.663,80	50.185,28			

São Marcos-RS, 15 de julho de 2025.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898