

Projeto de Reforma  
Centro de Cultura Prof. Benedito de Castro  
Município de Santo Augusto

| DADOS DO ORÇAMENTO                    |  |            |        |
|---------------------------------------|--|------------|--------|
| Data-Referência (SINAPI Porto Alegre) |  | 03-2025    |        |
| BDI                                   |  | 26,43%     |        |
| Encargos sociais                      |  | Horista    | 83,34% |
|                                       |  | Mensalista | 46,32% |

| RESUMO DAS METAS |        |      |                   |        |                  |                         |
|------------------|--------|------|-------------------|--------|------------------|-------------------------|
| LOTE             | EVENTO | META | DESCRIÇÃO         | BDI    | ENCARGOS SOCIAIS | TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA |
| 1                | 3      | 1    | CENTRO DE CULTURA | 24,23% | 69,16%           | 16.403,64               |
|                  |        |      | TOTAL             |        |                  | 16.403,64               |
|                  |        |      |                   |        |                  | 38.634,82               |
|                  |        |      |                   |        |                  | 55.038,46               |

  
Theis Cristina Schulz  
Arquiteta - CAU A 60482-8

Data: 10/06/2025


| DADOS DO ORÇAMENTO                    |            |        |  |
|---------------------------------------|------------|--------|--|
| Data-Referência (SINAPI Porto Alegre) | 03-2025    |        |  |
| BDI                                   | 26,43%     |        |  |
| Encargos sociais                      | Horista    | 83,34% |  |
|                                       | Mensalista | 46,32% |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |        |        |          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |       |        |                  |                                           |                                        |                               |                         |                      |                   |          |
|-----------------------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| ITEM                  | EVENTO | FONTE  | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                    | UNID                                                                                                                                                                          | QUANT | BDI    | ENCARGOS SOCIAIS | PREÇO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA (C/ BDI) | PREÇO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL (C/ BDI) | TOTAL UNITÁRIO (R\$) (C/ BDI) | TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA | TOTAL (R\$) MATERIAL | TOTAL GERAL (R\$) |          |
| 1                     |        |        |          | TOTAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |       |        |                  |                                           |                                        |                               | 16.403,64               | 38.634,82            | 55.038,46         |          |
|                       |        |        |          | CENTRO DE CULTURA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |       |        |                  |                                           |                                        |                               | 16.403,64               | 38.634,82            | 55.038,46         |          |
|                       |        |        |          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |       |        |                  |                                           |                                        |                               | 250,13                  | 532,64               | 782,77            |          |
|                       | 1.1    | 1      | SINAPI   | 104803                                                                                                                                                                                       | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                     | M     | 19,00  | 26,43%           | 46,32%                                    | 1,79                                   | 3,82                          | 5,61                    | 34,01                | 72,58             | 106,59   |
| 1.2                   | 1      | SINAPI | 97647    | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - afastamento para retirada da calha                                                | M2                                                                                                                                                                            | 79,80 | 26,43% | 46,32%           | 1,41                                      | 3,00                                   | 4,41                          | 112,52                  | 239,40               | 351,92            |          |
| 1.3                   | 1      | SINAPI |          | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE APAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - grade divisã | M2                                                                                                                                                                            | 18,70 | 26,43% | 46,32%           | 5,54                                      | 11,80                                  | 17,34                         | 103,60                  | 220,66               | 324,26            |          |
| 2                     |        |        |          | MURO DIVISA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |       |        |                  |                                           |                                        |                               | 5.592,57                | 11.898,25            | 17.490,82         |          |
|                       | 2.1    | 1      | SINAPI   | 89306                                                                                                                                                                                        | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023       | M2    | 29,70  | 26,43%           | 46,32%                                    | 36,60                                  | 77,78                         | 114,38                  | 1.087,02             | 2.310,07          | 3.397,09 |
|                       | 2.2    | 1      | SINAPI-I | 40535                                                                                                                                                                                        | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 150 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)                                                                          | KG    | 99,40  | 26,43%           | 46,32%                                    | 4,02                                   | 8,57                          | 12,59                   | 399,59               | 851,86            | 1.251,45 |
|                       | 2.3    | 1      | SINAPI   | 88315                                                                                                                                                                                        | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - instalação perfis                                                                                                                   | H     | 20,00  | 26,43%           | 46,32%                                    | 10,33                                  | 21,96                         | 32,29                   | 206,60               | 439,20            | 645,80   |
|                       | 2.4    | 1      | SINAPI-I | 4750                                                                                                                                                                                         | PEDREIRO (HORISTA) - PERFS E TUDO DE VIDRO                                                                                                                                    | H     | 20,00  | 26,43%           | 46,32%                                    | 7,79                                   | 16,56                         | 24,35                   | 155,80               | 331,20            | 487,00   |
|                       | 2.5    | 1      | SINAPI-I | 715                                                                                                                                                                                          | BLOCO / TUBO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8" CM (A X L X E)                                                                                              | U     | 80,00  | 26,43%           | 46,32%                                    | 4,83                                   | 10,29                         | 15,12                   | 386,40               | 823,20            | 1.209,60 |
|                       | 2.6    | 1      | SINAPI   | 87313                                                                                                                                                                                        | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDADE) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                | M3    | 0,75   | 26,43%           | 46,32%                                    | 240,48                                 | 511,04                        | 751,52                  | 180,36               | 383,28            | 563,64   |
|                       | 2.7    | 1      | SINAPI   | 104958                                                                                                                                                                                       | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024     | M2    | 37,40  | 26,43%           | 46,32%                                    | 9,00                                   | 19,15                         | 28,15                   | 336,60               | 716,21            | 1.052,81 |
|                       | 2.8    | 1      | SINAPI   | 88485                                                                                                                                                                                        | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - muro interno e externo, até depósito existente                                                    | M2    | 133,00 | 26,43%           | 46,32%                                    | 1,49                                   | 3,17                          | 4,66                    | 198,17               | 421,61            | 619,78   |
|                       | 2.9    | 1      | SINAPI   | 100721                                                                                                                                                                                       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - perfis                      | M2    | 65,39  | 26,43%           | 46,32%                                    | 4,51                                   | 9,61                          | 14,12                   | 294,91               | 628,40            | 923,31   |
|                       | 2.10   | 1      | SINAPI   | 100744                                                                                                                                                                                       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - perfis | M2    | 32,69  | 26,43%           | 46,32%                                    | 4,70                                   | 10,01                         | 14,71                   | 153,64               | 327,23            | 480,87   |
|                       | 2.11   | 1      | SINAPI   | 88489                                                                                                                                                                                        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - muro externo e interno até depósito existente                                          | M2    | 133,00 | 26,43%           | 46,32%                                    | 5,31                                   | 11,31                         | 16,62                   | 706,23               | 1.504,23          | 2.210,46 |
|                       | 2.12   | 1      | SINAPI   | 94231                                                                                                                                                                                        | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - capeamento muro da divisã                                               | M     | 19,00  | 26,43%           | 46,32%                                    | 23,39                                  | 49,73                         | 73,12                   | 444,41               | 944,87            | 1.389,28 |
|                       | 2.13   | 1      | SINAPI   | 94228                                                                                                                                                                                        | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                | M     | 19,00  | 26,43%           | 46,32%                                    | 39,60                                  | 84,18                         | 123,78                  | 752,40               | 1.599,42          | 2.351,82 |
| 2.14                  | 1      | SINAPI | 89512    | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                     | M                                                                                                                                                                             | 10,75 | 26,43% | 46,32%           | 20,35                                     | 43,27                                  | 63,62                         | 218,76                  | 465,15               | 683,91            |          |

|      |   |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.15 | 1 | SINAPI   | 89584  | JOEIRO 90 GRAUS. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUV.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3    | 2 | SINAPI   | 89306  | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 - It= até telhado existente                                                                                                  |
| 3.1  | 2 | SINAPI   | 87313  | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA) UNIDADE PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                                                                                      |
| 3.2  | 2 | SINAPI   | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                           |
| 3.3  | 2 | SINAPI   | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.4  | 2 | SINAPI   | 88489  | PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                |
| 3.5  | 2 | SINAPI   | 91341  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                              |
| 3.6  | 2 | SINAPI   | 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS). BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X110 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024  |
| 3.7  | 2 | SINAPI   | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM AQ. 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                              |
| 3.8  | 2 | SINAPI   | 4750   | PEDREIRO (HORISTA) - PERIFIS E TIULO DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.9  | 2 | SINAPI-I | 715    | BLOCO / TIULO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO *19 X 19 X 8” CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.10 | 2 | SINAPI-I | 95776  | ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (%”), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                                                                                                                                                    |
| 3.11 | 2 | SINAPI   | 104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA [SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA]. AF_11/2022                                                        |
| 3.12 | 2 | SINAPI   | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                                                                                             |
| 3.13 | 2 | SINAPI   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4    |   |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1  | 3 | Cotação  | 1      | DIVISÓRIA LEVE, TIPO “EUCATEX”, NAS CORES DA EXISTENTE NO LOCAL INCLUINDO VIDRO, PORTA COM FOHA DE ABIRIR DE BOCM E RETIRADA DO VIDRO EXISTENTE PARA RECOLOCAÇÃO NA DIVISÓRIA NOVA.                                                                                                                 |
| 4.2  | 3 | SINAPI   | 97624  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIULO MACIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                                                            |
| 4.3  | 3 | SINAPI   | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                           |
| 4.4  | 3 | SINAPI   | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5  | 3 | SINAPI   | 98695  | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.6  | 3 | SINAPI   |        | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS). BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 2.00X110 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |
| 5    |   |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1  | 3 | SINAPI   | 94449  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM; PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                              |
| 5.2  | 3 | SINAPI   | 97580  | TIRANA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                  |

|     |   |         |        |                                                                                                                                                                              |      |       |        |        |        |          |          |                 |                 |                 |
|-----|---|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.3 | 3 | SINAPI  | 100327 | MUO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                      | M    | 7,25  | 26,43% | 46,32% | 26,62  | 56,59    | 83,21    | 193,00          | 410,28          | 603,28          |
| 5.4 | 3 | SINAPI  | 94228  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                               | M    | 7,25  | 26,43% | 46,32% | 39,60  | 84,18    | 123,78   | 287,10          | 610,31          | 897,41          |
| 5.5 | 3 | SINAPI  | 89512  | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                     | M    | 3,50  | 26,43% | 46,32% | 20,36  | 43,29    | 63,65    | 71,26           | 151,52          | 222,78          |
| 5.6 | 3 | SINAPI  | 89584  | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                          | UNID | 3,00  | 26,43% | 46,32% | 73,92  | 17,92    | 56,00    | 221,76          | 53,76           | 168,00          |
| 6   |   |         |        | <b>GARAGEM</b>                                                                                                                                                               |      |       |        |        |        |          |          | <b>1.544,10</b> | <b>4.706,51</b> | <b>6.250,61</b> |
| 6.1 | 3 | SINAPI  | 88315  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - instalação perfil                                                                                                                  | H    | 4,00  | 26,43% | 46,32% | 10,33  | 21,96    | 32,29    | 41,32           | 87,84           | 129,16          |
| 6.2 | 3 | SINAPI  | 40535  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)                                                                          | KG   | 57,76 | 26,43% | 46,32% | 3,93   | 8,36     | 12,29    | 227,00          | 482,87          | 709,87          |
| 6.3 | 3 | SINAPI  | 40536  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)                                                                          | KG   | 58,76 | 26,43% | 46,32% | 4,25   | 9,04     | 13,29    | 249,73          | 531,19          | 780,92          |
| 6.4 | 3 | SINAPI  | 91341  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,90x2,20                                           | M2   | 1,98  | 26,43% | 46,32% | 360,72 | 766,55   | 1.127,27 | 714,23          | 1.517,77        | 2.232,00        |
| 6.5 | 3 | Cotação | 2      | MELHORIAS E AJUSTES PORTÃO DA GARAGEM                                                                                                                                        | UNID | 1,00  | 26,43% | 46,32% | 311,82 | 2.086,84 | 2.398,66 | 311,82          | 2.086,84        | 2.398,66        |
| 7   |   |         |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                                                                       |      |       |        |        |        |          |          | <b>112,50</b>   | <b>239,70</b>   | <b>352,20</b>   |
| 7.1 | 3 | SINAPI  | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                   | M2   | 50,00 | 26,43% | 46,32% | 1,11   | 2,37     | 3,48     | 55,50           | 118,50          | 174,00          |
| 7.2 | 3 | SINAPI  | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3   | 10,00 | 26,43% | 46,32% | 5,70   | 12,12    | 17,82    | 57,00           | 121,20          | 178,20          |

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

  
Thaís Crisiane Schulz  
Arquiteta - CREA A 60482-8

Data: 10/06/2025