

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

REFORMA DO CAMPO BOA VISTA 2025
LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	FONTE		DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		Valor Total	
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 21,25%		
1 CERCAMENTO									
			Tela						
1.1	SINAPI-C	96616	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m³	2,48	R\$ 774,62	R\$ 939,23	R\$ 2.329,28	
1.2	PLEO	44201	Viga de Baldrame concreto armado	m³	6,20	R\$ 2.229,27	R\$ 2.702,99	R\$ 16.758,54	
1.3	PLEO	561007	Alvenaria de pedra grês	m³	3,72	R\$ 403,63	R\$ 489,40	R\$ 1.820,57	
1.4	SINAPI-C	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	502,00	R\$ 167,04	R\$ 202,54	R\$ 101.673,07	
			Portão						
1.5	ORSE	13752	Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho	m²	7,00	R\$ 1.189,19	R\$ 1.441,89	R\$ 10.093,25	
TOTAL ITEM 1								R\$ 132.674,71	
TOTAL GERAL								R\$ 132.674,71	

Legenda:

Item	Descrição
SINAPI-I	Planilha SINAPI de custo de insumos - Não desonerado. Referência.: MAIO/2025 - CAIXA, RS
SINAPI-C	Planilha SINAPI de custo de insumos - Não desonerado. Referência.: MAIO/2025 - CAIXA, RS
PLEO	Planilha PLEO-Franarin custo de composições - Não desonerado. Referência.: MAIO/2025 - PLEO, RS
ORSE	Planilha ORSE - Não desonerado. Referência.: MAIO/2025

Engenheiro Civil Wiliam Eduardo Weiler

Resp. Técnico - CREA RS 149.345

Gaspar Behne

Prefeito Municipal