



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 961498-2024	Nº TransfereGov 961498	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Município de Ivorá		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Piruva		
	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRÇÃO DO LOTE Pavimentação Piruva - Basalto Regular	MUNICÍPIO / UF Ivorá/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE						

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Piruva - Basalto Regular									
1.			Pavimentação Piruva						413.423,28
1.1.			Serviços Preliminares						2.544,12
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	461,14	BDI 1	565,36	2.544,12
1.2.			Administração Local						3.162,00
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	128,96	BDI 1	158,10	3.162,00
1.3.			Pavimentação						407.717,16
1.3.1.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020	M2	2.400,00	121,34	BDI 1	148,76	357.024,00
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	812,00	50,92	BDI 1	62,43	50.693,16

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ivorá/RS

Local

quinta-feira, 12 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: Vítor Camargo Costa
CREA/CAU: RS 203284
ART/RT: 13838611