



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ - RS
Secretaria Municipal de Educação
Avenida Paraguassu nº 2017 – Centro
Fone: (51) 3627-8515 – R. 521



Obra: EMEI JARDELINO PERONI
Local: AV. NILZA COSTA GODOY nº 1461

Data Orçamento: jun/25

Encargos Sociais sobre a M.O.: 112,84% (hora); 69,95% (mês)

Área: 430 m²

Data base Sinapi: abr/25

BDI: 23,6%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

Referência	Código	Item	DISCRIMINAÇÃO	Un	Quant	Custo unit s/ BDI	Custo unit c/ BDI	Custo total s/ BDI	Custo total c/ BDI
		1	MOVIMENTO DE TERRA						
sinapi	98525	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	430,00	R\$ 0,70	R\$ 0,87	R\$ 301,00	R\$ 372,04
sinapi	95875	1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	479,88	R\$ 2,65	R\$ 3,28	R\$ 1.271,68	R\$ 1.571,80
sinapi	368	1.3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	64,50	R\$ 48,50	R\$ 59,95	R\$ 3.128,26	R\$ 3.866,53
			SUBTOTAL					R\$ 4.700,94	R\$ 5.810,37
		2	REVESTIMENTOS - PAVIMENTO						
sinapi	92398	2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	430,00	R\$ 84,04	R\$ 103,87	R\$ 36.137,20	R\$ 44.665,58
sinapi	94273	2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	190,00	R\$ 50,69	R\$ 62,65	R\$ 9.631,10	R\$ 11.904,04
sinapi	104658	2.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	51,56	R\$ 149,32	R\$ 184,56	R\$ 7.699,31	R\$ 9.516,35
sinapi	102494	2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	51,56	R\$ 67,99	R\$ 84,04	R\$ 3.505,73	R\$ 4.333,09
			SUBTOTAL					R\$ 56.973,34	R\$ 70.419,06
			TOTAL					R\$ 61.674,28	R\$ 76.229,43