



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Obra: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA (REFORMA DA ANTIGA EMEF OLAVO BILAC)

Local: RUA QUINZE, Nº 60 – BAIRRO HARMONIA

Data Orçamento: abr/25

Área (m²): 390,78 m²

Data-base SINAPI fev/25

BDI: 22,64%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 130.836,55

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 160.457,96

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H	R\$ 128,96	R\$ 158,16	R\$ 5.158,40	R\$ 6.326,26
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 120,79	R\$ 148,14	R\$ 26.573,80	R\$ 32.590,11
SUBTOTAL								R\$ 31.732,20	R\$ 38.916,37
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
SINAPI	98459	2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	90,00	M2	R\$ 81,66	R\$ 100,15	R\$ 7.349,40	R\$ 9.013,30
SINAPI	4813	2.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,88	M2	R\$ 400,00	R\$ 490,56	R\$ 1.152,00	R\$ 1.412,81
COMP	1	2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	1,00	UN	R\$ 217,76	R\$ 267,06	R\$ 217,76	R\$ 267,06
COMP	2	2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	1,00	UN	R\$ 277,38	R\$ 340,18	R\$ 277,38	R\$ 340,18
COMP	3	2.5	INSPEÇÃO DO TELhado E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS	288,00	M2	R\$ 19,20	R\$ 23,55	R\$ 5.530,46	R\$ 6.782,56
SUBTOTAL								R\$ 14.527,00	R\$ 17.815,91
3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES									
SINAPI	97640	3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	80,64	M2	R\$ 2,23	R\$ 2,73	R\$ 179,83	R\$ 220,54
SINAPI	97638	3.2	REMOÇÃO DE FECHAMENTOS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	26,78	M2	R\$ 9,58	R\$ 11,75	R\$ 256,55	R\$ 314,64
SINAPI	97634	3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	373,32	M2	R\$ 8,41	R\$ 10,31	R\$ 3.139,62	R\$ 3.850,43
COMP	4	3.4	REMOÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS	10,40	M2	R\$ 3,97	R\$ 4,87	R\$ 41,29	R\$ 50,64
SINAPI	97660	3.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	20,00	UN	R\$ 0,72	R\$ 0,88	R\$ 14,40	R\$ 17,66
SINAPI	97665	3.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	10,00	UN	R\$ 1,95	R\$ 2,39	R\$ 19,50	R\$ 23,91
SINAPI	97665	3.9	REMOÇÃO DE VENTILADORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	4,00	UN	R\$ 1,95	R\$ 2,39	R\$ 7,80	R\$ 9,57
SUBTOTAL								R\$ 3.658,99	R\$ 4.487,39
4 PISO E CONTRAPISO									
COMP	13	4.1	PISO ARMADO COM TELA 5,0 MM (10 X 10 CM), ESPESSURA DE 6 CM, ACABAMENTO LISO	305,07	M2	R\$ 91,62	R\$ 112,36	R\$ 27.950,51	R\$ 34.278,51
SINAPI	87257	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	68,25	M2	R\$ 69,02	R\$ 84,65	R\$ 4.710,62	R\$ 5.777,10
SINAPI	88650	4.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	49,04	M	R\$ 12,84	R\$ 15,75	R\$ 629,67	R\$ 772,23
SUBTOTAL								R\$ 33.290,80	R\$ 40.827,84
5 PLUVIAL									
SINAPI	93358	5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	0,72	M3	R\$ 92,01	R\$ 112,84	R\$ 66,25	R\$ 81,25
SINAPI	101616	5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	1,80	M2	R\$ 6,73	R\$ 8,25	R\$ 12,11	R\$ 14,86
SINAPI	104166	5.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	M	R\$ 78,34	R\$ 96,08	R\$ 470,04	R\$ 576,46
SINAPI	102989	5.4	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	48,90	M	R\$ 37,97	R\$ 46,57	R\$ 1.856,73	R\$ 2.277,10
SINAPI	93382	5.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,80	M3	R\$ 29,65	R\$ 36,36	R\$ 53,37	R\$ 65,45
SINAPI	102988	5.6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	1,80	M2	R\$ 59,12	R\$ 72,50	R\$ 106,42	R\$ 130,51
SUBTOTAL								R\$ 2.564,92	R\$ 3.145,63
6 PAREDES E DIVISÓRIAS									
SINAPI	96368	6.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	26,78	M2	R\$ 201,74	R\$ 247,41	R\$ 5.402,60	R\$ 6.625,75
SUBTOTAL								R\$ 5.402,60	R\$ 6.625,75
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
ORSE	811	7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS	2,00	UN	R\$ 387,83	R\$ 475,63	R\$ 775,66	R\$ 951,27
COMP	14	7.2	REINSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DE TETO	4,00	UN	R\$ 50,45	R\$ 61,87	R\$ 201,80	R\$ 247,49
COMP	15	7.3	REINSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO TIPO PLAFON COM LÂMPADA E=27	10,00	UN	R\$ 23,16	R\$ 28,40	R\$ 231,60	R\$ 284,03
SINAPI	92025	7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	R\$ 80,04	R\$ 98,16	R\$ 480,24	R\$ 588,97
SINAPI	92004	7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	UN	R\$ 62,52	R\$ 76,67	R\$ 875,28	R\$ 1.073,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Obra: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA (REFORMA DA ANTIGA EMEF OLAVO BILAC)

Local: RUA QUINZE, Nº 60 – BAIRRO HARMONIA

Data Orçamento: abr/25

Área (m²): 390,78 m²

Data-base SINAPI fev/25

BDI: 22,64%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 130.836,55

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 160.457,96

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
SINAPI	93661	7.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 55,68	R\$ 68,29	R\$ 222,72	R\$ 273,14
SINAPI	39446	7.8	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	1,00	UN	R\$ 131,29	R\$ 161,01	R\$ 131,29	R\$ 161,01
SINAPI	93665	7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 66,23	R\$ 81,22	R\$ 66,23	R\$ 81,22
SINAPI	93658	7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 21,88	R\$ 26,83	R\$ 21,88	R\$ 26,83
SINAPI	91925	7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	M	R\$ 3,67	R\$ 4,50	R\$ 183,50	R\$ 225,04
SINAPI	91927	7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	M	R\$ 4,95	R\$ 6,07	R\$ 247,50	R\$ 303,53
SINAPI	91929	7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	M	R\$ 7,28	R\$ 8,93	R\$ 364,00	R\$ 446,41
SUBTOTAL								R\$ 3.801,70	R\$ 4.662,38
8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO (INCLUI TRATAMENTO DAS FISSURAS DA FACHADA, RECUPERAÇÃO DA BANCADA DA RECEPÇÃO E FECHAMENTO DA ABERTURA DE AR CONDICIONADO)									
SINAPI	104791	8.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	18,03	M2	R\$ 7,68	R\$ 9,42	R\$ 138,43	R\$ 169,77
SINAPI	103335	8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	1,00	M2	R\$ 144,04	R\$ 176,65	R\$ 144,04	R\$ 176,65
ORSE	8727	8.3	RESTAURO – TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM) – REV 01_11/2023	6,00	M	R\$ 7,45	R\$ 9,14	R\$ 44,70	R\$ 54,82
ORSE	13548	8.4	FITA TELADA, e = 100 mm, PARA REPARO EM TRINCAS/FISSURAS EM DRYWALL/PINTURA/GESSO/REBOCO	6,00	M	R\$ 6,46	R\$ 7,92	R\$ 38,76	R\$ 47,54
SINAPI	87904	8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	19,03	M2	R\$ 8,77	R\$ 10,76	R\$ 166,85	R\$ 204,62
SINAPI	98562	8.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES NOVAS, ATÉ A ALTURA DE 1 METRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	5,15	M2	R\$ 51,55	R\$ 63,22	R\$ 265,48	R\$ 325,59
SINAPI	87777	8.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	12,88	M2	R\$ 59,29	R\$ 72,71	R\$ 763,36	R\$ 936,18
SINAPI	96486	8.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	80,64	M2	R\$ 93,14	R\$ 114,23	R\$ 7.510,81	R\$ 9.211,26
SUBTOTAL								R\$ 9.072,43	R\$ 11.126,43
9 PINTURA									
COMP	5	9.1	LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA	453,61	M2	R\$ 9,04	R\$ 11,09	R\$ 4.101,72	R\$ 5.030,35
SINAPI	102193	9.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	16,80	M2	R\$ 2,15	R\$ 2,64	R\$ 36,12	R\$ 44,30
SINAPI	88485	9.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	453,61	M2	R\$ 3,89	R\$ 4,77	R\$ 1.764,56	R\$ 2.164,05
SINAPI	88489	9.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	453,61	M2	R\$ 13,65	R\$ 16,74	R\$ 6.191,83	R\$ 7.593,66
SINAPI	102228	9.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	16,80	M2	R\$ 26,14	R\$ 32,06	R\$ 439,15	R\$ 538,58
SUBTOTAL								R\$ 12.533,38	R\$ 15.370,94
10 ESQUADRIAS									
ORSE	13252	10.1	RESTAURO – HIGIENIZAÇÃO E ANÁLISE DE PORTAS	16,80	M2	R\$ 43,21	R\$ 52,99	R\$ 725,93	R\$ 890,28
SINAPI	4948	10.2	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	5,04	M2	R\$ 572,86	R\$ 702,56	R\$ 2.887,21	R\$ 3.540,88
SINAPI	100717	10.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	10,86	M2	R\$ 10,11	R\$ 12,40	R\$ 109,79	R\$ 134,65
SINAPI	100733	10.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	15,90	M2	R\$ 12,15	R\$ 14,90	R\$ 193,19	R\$ 236,92
SINAPI	100747	10.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	47,70	M2	R\$ 11,98	R\$ 14,69	R\$ 571,45	R\$ 700,82
SINAPI	99862	10.6	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	10,56	M2	R\$ 694,62	R\$ 851,88	R\$ 7.335,19	R\$ 8.995,87
SUBTOTAL								R\$ 11.822,76	R\$ 14.499,42
11 BANHEIRO									
SINAPI	86939	11.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 484,47	R\$ 594,15	R\$ 968,94	R\$ 1.188,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Obra: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA (REFORMA DA ANTIGA EMEF OLAVO BILAC)

Local: RUA QUINZE, Nº 60 – BAIRRO HARMONIA

Data Orçamento: abr/25

Área (m²): 390,78 m²

Data-base SINAPI fev/25

BDI: 22,64%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 130.836,55

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 160.457,96

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
SINAPI	95547	11.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 56,48	R\$ 69,27	R\$ 56,48	R\$ 69,27
COMP	6	11.3	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DO TIPO INTERFOLHADO – INCLUSO FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 58,26	R\$ 71,46	R\$ 58,26	R\$ 71,46
COMP	7	11.4	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – INCLUSO FIXAÇÃO	3,00	UN	R\$ 58,26	R\$ 71,46	R\$ 174,79	R\$ 214,37
SUBTOTAL								R\$ 1.258,47	R\$ 1.543,41
12 DIVERSOS									
COMP	8	12.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA A RECEPÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 801,57	R\$ 983,05	R\$ 801,57	R\$ 983,05
SUBTOTAL								R\$ 801,57	R\$ 983,05
13 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA									
SINAPI	97637	13.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	90,00	M2	R\$ 3,29	R\$ 4,03	R\$ 296,10	R\$ 363,14
SINAPI	100997	13.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	4,74	T	R\$ 6,97	R\$ 8,55	R\$ 33,05	R\$ 40,53
SINAPI	97918	13.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	18,96	TXKM	R\$ 2,14	R\$ 2,62	R\$ 40,58	R\$ 49,77
SUBTOTAL								R\$ 369,73	R\$ 453,44
TOTAL								R\$ 130.836,55	R\$ 160.457,96