

**ORÇAMENTO DISCRIMINADO**

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

OBRA: TRAVESSIAS ELEVADAS E ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS

TRECHO: DIVERSAS RUAS

EXECUTOR: Licitação Pública

TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: -

Item	Discriminação dos Serviços	SINAPI	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.743,59	R\$ 747,26	R\$ 2.490,85
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	UND	1,00	1743,59	747,26	2490,85	1743,59	747,26	2.490,85
2.0	ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E TRAVESSIAS ELEVADAS EM CBUQ									R\$ 39.066,83
2.2	PAVIMENTAÇÃO							25.595,24	10.975,59	36.570,83
2.2.3	(RUA GIRUÁ) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	C11	M2	12,00	2,33	1,01	3,34	27,96	12,12	40,08
2.2.4	(RUA GIRUÁ) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	C(95995)	M3	0,72	1235,34	529,44	1764,78	889,44	381,20	1.270,64
2.2.3	(RUA LAJEADO CACHOEIRA) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	C11	M2	16,50	2,33	1,01	3,34	38,44	16,67	55,11
2.2.4	(RUA LAJEADO CACHOEIRA) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	C(95995)	M3	0,99	1235,34	529,44	1764,78	1222,98	524,15	1.747,13
2.2.3	(RUA GIRUÁ 02) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	C11	M2	13,50	2,33	1,01	3,34	31,45	13,64	45,09
2.2.4	(RUA GIRUÁ 02) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	C(95995)	M3	0,81	1235,34	529,44	1764,78	1000,62	428,85	1.429,47
2.2.3	(RUA MATO GROSSO) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	C11	M2	70,00	2,33	1,01	3,34	163,10	70,70	233,80
2.2.4	(RUA MATO GROSSO) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	C(95995)	M3	8,25	1235,34	529,44	1764,78	10191,55	4367,89	14.559,44
2.2.3	(RUA ESPERANÇA) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	C11	M2	70,00	2,33	1,01	3,34	163,10	70,70	233,80
2.2.4	(RUA ESPERANÇA) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	C(95995)	M3	8,25	1235,34	529,44	1764,78	10191,55	4367,89	14.559,44
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	C(95303)	M³xKM	680,92	2,46	1,06	3,52	1675,05	721,78	2.396,83
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES							-	-	-
2.3.1	Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta	COMP. 07	UND	0,00	317,25	135,97	453,22	0,00	0,00	-
2.4	SINALIZAÇÃO							1.747,20	748,80	2.496,00
2.4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	SICRO 5213420	m²	0,000	413,25	177,12	590,37	0,00	0,00	-
2.4.2	SUPORTE METÁLICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	COMP. 09	unid.	0,00	290,41	124,47	414,88	0,00	0,00	-
2.4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	COMP. (72947)	m²	78,00	22,40	9,60	32,00	1747,20	748,80	2.496,00
3.0	SERVIÇOS FINAIS							1.743,59	747,26	R\$ 2.490,85
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KM/H	COMP. 01	unid.	1,00	1743,59	747,26	2490,85	1743,59	747,26	2.490,85
TOTAL GERAL								R\$ 30.828,62	R\$ 13.218,91	R\$ 44.048,53

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PORCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 04/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,77% E MENSALISTA 69,88%

VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS208014

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito MunicipalTrês de Maio/RS
terça-feira, 26 de maio de 2025