



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO												
OBRA: TRAVESSIAS ELEVADAS E ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS												
TRECHO: DIVERSAS RUAS												
EXECUTOR: Licitação Pública												
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação												
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: -												
Item	Discriminação dos Serviços			Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 1.743,59	R\$ 747,26	R\$ 2.490,85	
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KMH			COMP. 01	UND	1743,59	747,26	2490,85	1743,59	747,26	2.490,85	
2.0	ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E TRAVESSIAS ELEVADAS EM CBUQ										R\$ 39.066,83	
2.2	PAVIMENTAÇÃO								25.595,24	10.975,59	36.570,83	
2.2.3	(RUA GIRUÁ) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			C11	M2	2,33	1,01	3,34	27,96	12,12	40,08	
2.2.4	(RUA GIRUÁ) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			C(95995)	M3	1235,34	529,44	1764,78	889,44	381,20	1.270,64	
2.2.3	(RUA LAJEADO CACHOEIRA) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			C11	M2	2,33	1,01	3,34	38,44	16,67	55,11	
2.2.4	(RUA LAJEADO CACHOEIRA) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			C(95995)	M3	1235,34	529,44	1764,78	1222,98	524,15	1.747,13	
2.2.3	(RUA GIRUÁ 02) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			C11	M2	2,33	1,01	3,34	31,45	13,64	45,09	
2.2.4	(RUA GIRUÁ 02) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			C(95995)	M3	1235,34	529,44	1764,78	1000,62	428,85	1.429,47	
2.2.3	(RUA MATO GROSSO) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			C11	M2	2,33	1,01	3,34	163,10	70,70	233,80	
2.2.4	(RUA MATO GROSSO) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			C(95995)	M3	1235,34	529,44	1764,78	10191,55	4367,89	14.559,44	
2.2.3	(RUA ESPERANÇA) EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			C11	M2	2,33	1,01	3,34	163,10	70,70	233,80	
2.2.4	(RUA ESPERANÇA) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			C(95995)	M3	1235,34	529,44	1764,78	10191,55	4367,89	14.559,44	
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			M³xKM	680,92	2,46	1,06	3,52	1675,05	721,78	2.396,83	
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES								-	-	-	
2.3.1	Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta			COMP. 07	UND	317,25	135,97	453,22	0,00	0,00	-	
2.4	SINALIZAÇÃO								1.747,20	748,80	2.496,00	
2.4.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NÚM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA			SICRO 5213420	m²	413,25	177,12	590,37	0,00	0,00	-	
2.4.2	SUPORTE METÁLICO D=3" PAREDE 3,35MM H=3,0M GALVANIZADO A FOGO			COMP. 09	unid.	290,41	124,47	414,88	0,00	0,00	-	
2.4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO			COMP. (72947)	m²	22,40	9,60	32,00	1747,20	748,80	2.496,00	
3.0	SERVIÇOS FINAIS								1.743,59	747,26	R\$ 2.490,85	
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MÉDIA 60 KMH			COMP. 01	unid.	1743,59	747,26	2490,85	1743,59	747,26	2.490,85	
TOTAL GERAL										R\$ 30.829,62	R\$ 13.219,91	R\$ 44.048,53

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 04/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,77% E MENSALISTA 69,88%


VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS209814


MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLADO
FL. 23
Três de Maio/RS
terça-feira, 26 de maio de 2025
UB.