



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: ALARGAMENTO DE VIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ sobre Pedras Irregulares
LOCAL: Rua Gabriel Cossetlin, Dário Padoin e Achilles João Cervi, Bozano/RS
ÁREA TOTAL: 2.727,48m² C= 954,65m l= (variável)

Encargos Sociais(mensalista): BDI:
 Sem Desoneração: 69,95% Insumo=15%
 Serviço=24%

ITEM/SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR MATERIAL		VALOR MÃO-DE-OBRA		TOTAL				
							UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL					
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Concreto Betuminoso Usinado a quente (C.B.U.Q) sobre pedras irregulares															
1.1 SERVIÇOS INICIAIS															
1.1.1	SICRO MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS - Pavimentação	Km	25,00	R\$ 53,61	24,00%	R\$ 66,48	R\$ 66,48	R\$ 1.662,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.662,00				
	COMP. 01 asfáltica sobre pedra irregular														
1.1.2	SICRO LIMPEZA, CAPINA DE VEGETAÇÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE VIA	m ²	2.727,48	R\$ 1,11	24,00%	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 3.763,92	R\$ 3.763,92				
	COMP. 02														
1.2 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO															
1.2.1	SICRO REMOÇÃO DE GUIA(MEIO FIO)PRÉ FABRICADO EM CONCRETO, SEM REPROVEITAMENTO	m	400,00	R\$ 8,88	24,00%	R\$ 11,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,01	R\$ 4.404,00	R\$ 4.404,00				
	COMP. 05														
1.2.2	SICRO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, PRÉ FABRICADO EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 100X15X13X30cm, COM TELHA	m	400,00	R\$ 49,60	24,00%	R\$ 61,50	R\$ 43,05	R\$ 17.220,00	R\$ 18,45	R\$ 7.380,00	R\$ 24.600,00				
	COMP. 04														
1.2.3	SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO CATROCERCA COM CAPACIDADE DE 11,5T e com guindaste com capacidade de elevação	Hkm	820,00	R\$ 1,33	24,00%	R\$ 1,65	R\$ 1,15	R\$ 9.430,00	R\$ 0,50	R\$ 410,00	R\$ 1.353,00				
	COMP. 01														
1.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA															
1.3.1	SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	m ²	2727,48	R\$ 0,29	24,00%	R\$ 0,36	R\$ 0,25	R\$ 681,87	R\$ 0,11	R\$ 300,02	R\$ 981,89				
	COMP. 01														
1.3.2	SICRO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS+PIS/COFINS)	t	1,23	R\$ 4.230,00	15,00%	R\$ 4.864,50	R\$ 4.864,50	R\$ 5.983,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.983,34				
	COMP. 01														
1.3.3	SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	392,75	R\$ 191,59	24,00%	R\$ 237,57	R\$ 166,30	R\$ 65.314,33	R\$ 71,27	R\$ 27.991,29	R\$ 93.305,62				
	COMP. 01														
1.3.4	SICRO CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE 17% DE ICMS+PIS/COFINS)	t	22,23	R\$ 5.280,00	15,00%	R\$ 6.072,00	R\$ 6.072,00	R\$ 134.980,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.980,56				
	COMP. 02														
1.4 TRANSPORTES															
1.4.1	SICRO TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA	Hkm	9.853,20	R\$ 1,76	24,00%	R\$ 2,18	R\$ 1,53	R\$ 15.075,40	R\$ 0,65	R\$ 6.404,58	R\$ 21.479,98				
	COMP. 01														
1.4.2	SICRO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Hkm	17.673,75	R\$ 0,79	24,00%	R\$ 0,98	R\$ 0,69	R\$ 12.194,89	R\$ 0,29	R\$ 5.125,39	R\$ 17.320,28				
	COMP. 01														
1.5 SERVIÇO FINAL															
1.5.1	SICRO DESMONTAGEM DE MAQUINÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR	Km	25,00	R\$ 53,61	24,00%	R\$ 66,48	R\$ 66,48	R\$ 1.662,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.662,00				
	COMP. 03														
VALOR TOTAL							R\$ 255.717,39	MATERIAL		R\$ 255.717,39	MÃO DE OBRA		R\$ 55.779,20	TOTAL	R\$ 311.496,59

Bozano, 28 de Agosto de 2025

RODRIGO SALUTO GAMBIN
 ENG. CIVIL OBRAS Nº 227.047

Rodrigo Souto Gambin
 CREA-RS 227 047
 Engenheiro Civil
 Município Bozano

GEDERSON MORI
 PREFEITO MUNICIPAL