



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº Transferenov / TOMADOR	01	MUNICÍPIO DE BOZANO	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	Alargamento via - Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre calçamento com pedra Irregular no Distrito			
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	DISTRITO DE SALTO - BOZANO/RS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
				Alargamento Via- Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre calçamento com pedra			24,00%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			Alargamento Via- Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre calçamento com pedra Irregular						311.496,69
1.1.	SICRO	COMP-01	SERVIÇOS INICIAIS						6.426,92
1.1.1.	SICRO	COMP-01	Mobilização de Maquinários - Pavimentação asfáltica sobre pedra Irregular	km	25,00	53,61	BDI 1	66,48	1.662,00
1.1.2.	SICRO	COMP-02	Limpeza, capina de vegetação, varrição manual de via	m²	2.727,48	1,11	BDI 1	1,38	3.763,92
1.2.	SICRO	COMP-05	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO						4.404,00
1.2.1.	SICRO	COMP-04	Remoção de guilameio (fo) pré fabricado de concreto, sem reaproveitamento	m	400,00	8,88	BDI 1	11,01	4.404,00
1.2.2.	SICRO	COMP-04	Assentamento de guilameio (fo) em trecho reto, pré fabricado em concreto, - dimensões 100x15x13x30cm - com telume	m	400,00	49,60	BDI 1	61,50	24.600,00
1.2.3.	SICRO	5915014	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindaste com capacidade de elevação de	lkm	820,00	1,33	BDI 1	1,65	1.353,00
1.3.	SICRO	4011353	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						236.261,41
1.3.1.	SICRO	COI-01	Plintura de lixidão	m²	2.727,48	0,29	BDI 1	0,36	981,89
1.3.2.	SICRO	COI-01	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS) (17% + 1,65% + 7,6% = 26,56%)	l	1,23	4.230,00	BDI 2	4.864,50	5.983,34
1.3.3.	SICRO	COI-02	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	l	392,75	191,59	BDI 1	237,57	93.305,62
1.3.4.	SICRO	COI-02	Cimentos asfálticos CAP 50-70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS)	l	22,23	5.280,00	BDI 2	6.072,00	134.980,56
1.4.	SICRO	5914622	TRANSPORTES						38.800,26
1.4.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	lkm	9.863,20	1,76	BDI 1	2,18	21.479,98
1.4.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	lkm	17.673,75	0,79	BDI 1	0,98	17.320,28
1.5.	SICRO	COMP-03	SERVIÇO FINAL						1.662,00
1.5.1.	SICRO	COMP-03	Desmobilização de Maquinários - Pavimentação asfáltica sobre pedra Irregular	km	25,00	53,61	BDI 1	66,48	1.662,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



É considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
As regras da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repassa e Contrapartida; RP - 100% Repassa; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DISTRITO DE SALTO - BOZANO/RS
Local

quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO SOUTO GAMBIN
CREA/CAU: RS227047
ART/IRRT: 0