Obra ETAPA 02 CRECHE PRÓ-INFÂNCIA VERSÃO 02
 Bancos
 B.D.I.

 SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul
 20,21%

 SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul
 SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul

ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará **Encargos Sociais**

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

Item	Código	Banco		Tipo	Und	Quant.	. Valor Unit	Valor Unit	Mão de Obra		Total	Peso (%)
								com BDI	Valor	%	%	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								10.159,75	3,17 %
1.1	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	4	1.600,00	1.923,36	0,00	0,00	7.693,44	2,40 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	4,5	455,93	548,07	156,56	6,35	2.466,31	0,77 %
2			FECHAMENTO TERRENO								270.663,31	84,54 %
2.1			MURETA + GRADIL								123.874,26	38,69 %
2.1.1			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								249,00	0,08 %
2.1.1.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	13,0032	9,09	10,92	50,06	35,26	141,99	0,04 %
2.1.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	3,2508	27,39	32,92	71,81	67,11	107,01	0,03 %
2.1.2			FUNDAÇÕES								12.314,45	3,85 %
2.1.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	52,8	37,66	45,27	702,77	29,40	2.390,25	0,75 %
2.1.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	16,254	59,50	71,52	607,57	52,27	1.162,48	0,36 %
2.1.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF 06/2022		KG	96,30495	14,77	17,75	297,58	17,41	1.709,41	0,53 %
2.1.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 06/2022		KG	112,64022	17,26	20,74	750,18	32,11	2.336,15	0,73 %
2.1.2.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	4,8762	804,58	967,18	147,36	3,12	4.716,16	1,47 %
2.1.3			SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES								6.034,66	1,88 %
2.1.3.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,464	93,00	111,79	156,60	31,38	499,03	0,16 %

2.1.3.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	49,42872	15,72	18,89	195,24	20,91	933,70	0,29 %
2.1.3.3	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	162,6768	18,68	22,45	1.294,91	35,46	3.652,09	1,14 %
2.1.3.4	96558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,98208	804,58	967,18	29,68	3,12	949,84	0,30 %
2.1.4		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								10.336,30	3,23 %
2.1.4.1	87491 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	52,08	75,05	90,21	1.560,32	33,21	4.698,13	1,47 %
2.1.4.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	104,16	4,94	5,93	292,69	47,39	617,66	0,19 %
2.1.4.3	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	104,16	40,10	48,20	2.233,19	44,48	5.020,51	1,57 %
2.1.5		GRADIL METÁLICO								89.530,27	27,96 %
2.1.5.1	CRECHE Próprio 01	CERCA/GRADIL H=1,58, MALHA 5 X 15 CM - GALVANIZADO (M²)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	128,4066	268,76	323,07	23.680,75	57,08	41.484,32	12,96 %
2.1.5.2	CRECHE Próprio 02	P01 - PORTÃO METÁLICO 4,00 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	8,4	1.257,66	1.511,83	1.951,15	15,36	12.699,37	3,97 %
2.1.5.3	CRECHE Próprio 03	P01 - PORTÃO MÉTÁLICO 2,70 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	11,34	1.257,66	1.511,83	2.634,06	15,36	17.144,15	5,35 %
2.1.5.4	CRECHE Próprio 04	P01 - PORTÃO MÉTÁLICO 4,30 x 2,80 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	12,04	1.257,66	1.511,83	2.796,65	15,36	18.202,43	5,69 %
2.1.6		PINTURA E EACABAMENTO								5.409,58	1,69 %
2.1.6.1	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	PINT - PINTURAS	m²	100,7748	30,99	37,25	1.693,02	45,10	3.753,86	1,17 %
2.1.6.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	100,7748	13,67	16,43	485,73	29,34	1.655,72	0,52 %
2.2		MURETA + ALAMBRADO								146.789,05	45,85 %
2.2.1		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								462,09	0,14 %
2.2.1.1	90105 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	26,4	9,09	10,92	101,64	35,26	288,28	0,09 %

2.2.1.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	5,28	27,39	32,92	116,64	67,10	173,81	0,05 %
2.2.2		FUNDAÇÕES								18.037,27	5,63 %
2.2.2.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	52,8	37,66	45,27	702,77	29,40	2.390,25	0,75 %
2.2.2.2	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	19,8	59,50	71,52	740,12	52,27	1.416,09	0,44 %
2.2.2.3	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF 06/2022		KG	156,42	14,77	17,75	483,34	17,41	2.776,45	0,87 %
2.2.2.4	92915 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 06/2022		KG	182,952	17,26	20,74	1.218,46	32,11	3.794,42	1,19 %
2.2.2.5	96558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	7,92	804,58	967,18	239,34	3,12	7.660,06	2,39 %
2.2.3		SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES								6.034,66	1,88 %
2.2.3.1	92419 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,464	93,00	111,79	156,60	31,38	499,03	0,16 %
2.2.3.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	49,42872	15,72	18,89	195,24	20,91	933,70	0,29 %
2.2.3.3	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	162,6768	18,68	22,45	1.294,91	35,46	3.652,09	1,14 %
2.2.3.4	96558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,98208	804,58	967,18	29,68	3,12	949,84	0,30 %
2.2.4		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								16.242,77	5,07 %
2.2.4.1	87491 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	81,84	75,05	90,21	2.451,93	33,21	7.382,78	2,31 %
2.2.4.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	163,68	4,94	5,93	459,94	47,39	970,62	0,30 %
2.2.4.3	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	163,68	40,10	48,20	3.509,30	44,48	7.889,37	2,46 %
2.2.5		ALAMBRADO								97.225,92	30,37 %

2.2.5.1	200128 IOF	PES	Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado =2,00m), inicusive chumbamento no muro	MUROS E FECHAMENTOS	m²	264	306,37	368,28	2.574,00	2,65	97.225,92	30,37 %
2.2.6			PINTURA E ACABMAENTO								8.786,34	2,74 %
2.2.6.1	96135 SIN	NAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	163,68	30,99	37,25	2.749,82	45,10	6.097,08	1,90 %
2.2.6.2	88489 SIN	NAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	163,68	13,67	16,43	788,94	29,34	2.689,26	0,84 %
3			PASSEIO DE PEDESTRES								39.341,30	12,29 %
3.1	CRECHE Pro	óprio	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	UN	2	374,50	450,18	388,56	43,16	900,36	0,28 %
3.2	96385 SIN	NAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	309,17	12,74	15,31	1.385,08	29,26	4.733,39	1,48 %
3.3	92396 SIN	NAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	282,578	80,99	97,35	4.049,34	14,72	27.508,96	8,59 %
3.4	CRECHE Pró	óprio	PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, E=2CM, TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	PISO - PISOS	М	132,96	38,79	46,62	1.511,76	24,39	6.198,59	1,94 %

 Total sem BDI
 266.354,72

 Total do BDI
 53.809,64

 Total Geral
 320.164,36

Kaoe Peixoto Tesche Setor de Engenharia