



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2025

A Prefeitura Municipal de Garibaldi, por meio do Setor de Licitações, informa que, na retificação publicada referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 098/2025, que tem como objeto a contratação de empresas para serviços de decoração e iluminação urbana natalina do Município de Garibaldi, destinados ao Natal Borbulhante 2025, foram identificadas pequenas inconsistências de multiplicação **nos itens 05, 20 e 21 do Lote 01**, o que também resultou em divergência na soma do valor total do lote.

Para fins de transparência, segue abaixo a tabela do Lote 01 com os valores corretos a serem considerados pelos licitantes:

LOTE 01					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Reforma, manutenção, pintura, instalação e posterior retirada de mastros metálicos (componentes do acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura), atualmente com partes separadas, que demandam processo de soldagem para reestabelecer sua integridade estrutural. O serviço incluirá a preparação adequada das superfícies a serem unidas com a execução de soldas de alta qualidade, para garantir a segurança e durabilidade da estrutura, devendo ficar com a altura final de 6,00 metros. A pintura dos mastros deverá ser com tinta automotiva cor preta. Além disso, deverá ser instalado junto ao mastro bandeira de tecido veludo na cor vermelha, no tamanho de 1,50 x 1,00 m (componente do acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura). Ainda, a empresa deverá instalar junto a cada mastro uma arandela (componentes do acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura), que deverão passar por processo de nova pintura, devendo serem removidos todos os festões existentes, realizando lixamento da superfície metálica e aplicação de nova camada de pintura com tinta automotiva cor preto. Posteriormente a pintura, deverão ser restaurados e pintados todos os festões da estrutura. A pintura do festão deverá ser na cor verde escuro. Sua fixação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo.	UN	22	R\$ 1.300,00	R\$ 28.600,00
02	Restauração, manutenção, pintura, instalação e posterior retirada de estrutura em formato de touca natalina, com dimensões aproximadas de 6,80 x 3,75 x 3,70 m. Deverá ser realizada manutenção em toda estrutura metálica interna, prevendo novos reforços e soldas, bem como pintura da mesma. Também, deverá ser substituído o tecido existente por um novo, tipo veludo cristal, na cor vermelha, com faixa e ponta na cor branca, contando com enchimento em manta acrílica para garantir o volume. Sua fixação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo.	UN	01	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

03	Restauromanutenção, pintura, instalação e posterior retirada de letreiro "FELIZ NATAL" (componentes do acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura). As letras deverão ser lixadas, devendo ser aplicado massa acrílica nas partes necessárias para sua recuperação. Posteriormente deverá receber pintura com tinta esmalte sintético brilho cor vermelho. Sua fixação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo	UN	01	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
04	Aquisição, instalação e posterior retirada de caixa de presente confeccionada em compensado naval 18mm com corte laser em formatos natalinos, medindo 0,40 x 0,40 x 0,50m. Pintura com esmalte sintético brilho cores dourado e vermelho. A peça deverá receber acabamento com adesivagem em temas natalinos e fita com laço em tecido veludo cristal vermelho e dourado. As caixas de presentes serão dispostas em locais diferentes. Sua fixação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo, respeitando cada local indicado	UN	28	R\$ 250,00	R\$ 7.000,00
05	Aquisição, instalação, decoração e ornamentação e posterior retirada de pinheiro natalino artificial, modelo imperial, com 3,00m de altura, constituídos por aproximadamente 2.000 (dois mil) galhos cada pinheiro. Galhos confeccionados em PVC, plástico e metal, com tratamento de proteção UV e acabamento da árvore na cor verde. A estrutura do pinheiro deverá ser metálica, em ferro de alta resistência. Base do pinheiro tipo 4 pés, dobrável fabricada em metal. Os pinheiros serão dispostos em locais diferentes. Sua fixação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo, respeitando cada local indicado.	UN	8	R\$ 3.500,00	R\$ 28.000,00
06	Aquisição, instalação e posterior retirada de bola de natal fabricada em plástico injetado de boa qualidade nas cores ouro envelhecido, com acabamento fosco, e diâmetro de 8cm. As bolas serão utilizadas para ornamentar os suportes das flâmulas (05 bolas para cada suporte); pinheiros natalinos altos (20 bolas por pinheiro); guirlandas (10 bolas por guirlanda); pinheiros natalinos baixos (15 bolas por pinheiro)	UN	1.452	R\$ 5,64	R\$ 8.189,28
07	Aquisição, instalação e posterior retirada de bola de natal fabricada em plástico injetado de boa qualidade nas cores vermelho nobre, com acabamento fosco, e diâmetro de 8cm. As bolas serão utilizadas para ornamentar os suportes das flâmulas (05 bolas para cada suporte); pinheiros natalinos altos (20 bolas por pinheiro); guirlandas (10 bolas por guirlanda); pinheiros natalinos baixos (15 bolas por pinheiro)	UN	1.452	R\$ 5,64	R\$ 8.189,28
08	Aquisição, instalação e posterior retirada de laço decorativo confeccionado em tecido veludo cristal vermelho, com medida de 0,40 x 0,30 m e pernas de 0,30m de comprimento x 0,10m	UN	120	R\$ 50,00	R\$ 6.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

	de largura. Os laços serão utilizados para ornamentar os pinheiros natalinos altos (10 laços por pinheiro)				
09	Restauro, manutenção e pintura de estrutura de ferro para suporte de flâmula. Consiste na remoção de bolas, cordões pisca LED e festões existentes, lixamento e pintura com tinta automotiva brilho cor dourado. Após, deverão ser restaurados e pintados todos os festões da estrutura. A pintura do festão deverá ser na cor verde escuro. A empresa ficará encarregada pela reposição de festão natalino, cordão pisca LED e substituição de bolas decorativas	UN	84	R\$ 300,00	R\$ 25.200,00
10	Aquisição e instalação de flâmula confeccionada em tecido veludo cristal vermelho, com medida de 0,75m x 2,85m, com bainha de 1cm envolta de todo o tecido. A fixação na estrutura se dará por meio de ilhós e argolas. NA parte inferior da flâmula, a contratada deverá agregar - costurado à barra da flâmula - peso suficiente para que a mesma balance ao vento, mas não enrole. Sugere-se chumbadas de pesca, mas qualquer outro material que proporcione a ação desejada poderá ser empregado, desde que não fique visível e não cause perigo aos transeuntes	UN	84	R\$ 150,00	R\$ 12.600,00
11	Restauro, manutenção, pintura, instalação e posterior retirada de estrutura de ferro em formato de árvore (componentes do acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura), com dimensões aproximadas de 2,10 x 3,60 m. A estrutura deverá receber pintura com tinta automotiva cor preto, enquanto o fechamento da floreira deverá receber pintura com tinta automotiva brilho cor dourado. Sua fixação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo	UN	05	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
12	Aquisição, instalação e posterior retirada de vasos nº 15 na cor verde escuro ou preto contendo uma muda de flor natural tipo sunpatiens na cor vermelha escura, com aproximadamente 0,15 m de altura. As flores devem ser plantadas nos vasos com terra. Sua fixação deverá ser feita nas árvores iluminadas instaladas ao longo da Av. Independência.	UN	250	R\$ 32,00	R\$ 8.000,00
13	Aquisição, confecção, instalação e posterior retirada de ponteira em formato de estrela com 2 laços. Ponteira em formato de estrela de 8 pontas confeccionada em chapa metálica #2mm, dimensões: 0,75 x 0,55 m, pintada com tinta esmalte brilho cor dourado. Laço confeccionado em tecido veludo cristal vermelho, estruturado internamente com arame galvanizado, e enchimento em manta acrílica para garantir o volume, acabamento com costuras reforçadas, com medida de 0,70 x 0,50 m e pernas de 0,60m de comprimento x 0,20m de largura, sendo 02 (dois) laços por árvore. A fixação desses elementos se dará com uso de suporte metálico discreto com presilhas e amarração com abraçadeiras	UN	08	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

	plásticas de alta resistência, apropriadas para uso externo, garantindo estabilidade e segurança				
14	Aquisição e confecção de lustre decorativo, com dimensões aproximadas de 1,50m de diâmetro x 2,00m de altura, estruturado internamente em perfil metálico e arame galvanizado pintados com tinta automotiva cor preto e revesti-las e iluminá-las com cordão pisca LED utilizando os seguintes materiais: 3 (três) carretéis de cordão LED cor branco quente, com strobo na cor do LED, fio verde de diâmetro 2,2mm, de uso externo, potência 220V, 2 vias, com estrobinhos na cor dos LEDs (880 fixos e 220 estrobinhos). Extensão do carretel: 100,00m, com 1.100 LEDs, potência mínima 55W, com proteção IP-44. O cordão deverá conter resina de proteção na base dos LEDs e fonte retificadora com proteção IP-65, retangular, blindada. Sua fixação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo	UN	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
15	Restauração, manutenção, pintura, instalação e posterior retirada de postes metálicos. Consiste no corte da estrutura existente e fechamento de buracos existentes na estrutura. Após, a empresa deverá realizar o lixamento total da estrutura e pintura com tinta automotiva fosco cor preto. A instalação dos postes deverá ser realizada pela empresa contratada nos locais existentes e demarcados na Rua Buarque de Macedo	UN	35	R\$ 1.500,00	R\$ 52.500,00
16	Reforma, manutenção, pintura, decoração e ornamentação, instalação e posterior retirada de guirlandas (componentes do acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura). A contratada deverá fazer uso de estrutura em ferro para guirlandas (acervo da Secretaria de Turismo e Cultura), com medida de 1,00m de diâmetro. As guirlandas deverão ser desmontadas, e deverão ser restaurados e pintados todos os festões da estrutura. A pintura da estrutura em ferro deverá ser na cor preto, e dos festões na cor verde escuro. A estrutura metálica deverá receber revestimento de festão aramado dos dois lados. Restauração, limpeza, pintura e instalação de festão aramado, tendo o cuidado de abrir todos os festões para que dê aspecto de elemento cheio. A pintura do festão deverá ser na cor verde escuro. A aplicação deverá ser em espiral, como a imagem de referência acima. Na instalação dos elementos decorativos deverá ser prevista mão de obra suficiente para abrir todas as hastes dos festões, de modo que as peças tenham efeito volumoso e não amassado, bem como instalação e fixação de bolas e laços.	UN	40	R\$ 500,00	R\$ 20.000,00
17	Aquisição, instalação e posterior retirada de laço decorativo confeccionado em tecido veludo cristal vermelho, estruturado internamente com arame galvanizado, e enchimento em	UN	40	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

	manta acrílica para garantir o volume, acabamento com costuras reforçadas, com medida de 0,70 x 0,50 m e pernas de 0,60m de comprimento x 0,20m de largura. Os laços serão utilizados para ornamentar as guirlandas, sendo um laço por peça.				
18	Montagem e desmontagem de árvore gigante (acervo da Secretaria de Turismo e Cultura), com cerca de 8,0m de altura. Consiste no fornecendo todos os parafusos e elementos para fixação e sustentação da árvore, além de proceder com a ligação na rede de energia pública, seguindo todos os critérios de segurança, assegurando por meio de emissão de ART. Deverá também, proceder com a substituição e realização de manutenção de qualquer tipo, necessários no período em que a árvore estiver montada, ficando a cargo da empresa a aquisição dos materiais necessários para substituição, além de proceder com toda a decoração e ornamentação do elemento decorativo.	UN	01	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
19	Aquisição, instalação e posterior retirada de laço decorativo com medidas aproximadas de, 0,65m de largura x 2,90m de altura, 2 (duas) pernas medindo 0,55 de largura x 2,90m de comprimento, confeccionado em chapa metálica galvanizada estruturado com barra metálica redondo, perfil 1/4" e fita medindo 0,55m de altura x 3,86m de diâmetro, e aplicação de mangueira LED, com acabamento em pintura com tinta automotiva brilho cor vermelho	UN	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
20	AQUISIÇÃO de bola de natal fabricada em plástico injetado de boa qualidade nas cores ouro envelhecido, com acabamento fosco, e diâmetro de 30cm. As bolas serão utilizadas para ornamentar a árvore gigante.	UN	40	R\$ 119,90	R\$ 4.796,00
21	AQUISIÇÃO de bola de natal fabricada em plástico injetado de boa qualidade nas cores vermelho nobre, com acabamento fosco, e diâmetro de 30cm. As bolas serão utilizadas para ornamentar a árvore gigante	UN	40	R\$ 119,90	R\$ 4.796,00
22	AQUISIÇÃO de estrela de arabesco fabricada em plástico injetado de boa qualidade na cor ouro envelhecido, com acabamento fosco, e tamanho de 40cm. As bolas serão utilizadas para ornamentar a árvore gigante	UN	50	R\$ 69,90	R\$ 3.495,00
23	Aquisição, construção, instalação e posterior retirada de painel em formato de casa, com as seguintes características: estruturação dos painéis com pilares e vigas em Pinus tratado 6 x 12cm, caibros e travessas em Pinus tratado 5 x 10cm, fechamento frontal em chapa de MDF 18mm, com acabamento em pintura com esmalte sintético cor vermelho, com efeito ripado. A cobertura será feita em chapa de MDF com engrossamento final de 10cm, acabamento em textura de madeira rústica. Os demais perfis decorativos da cobertura deverão respeitar o detalhamento técnico, devendo receber acabamento em pintura com esmalte	UN	01	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

	sintético brilho cor dourado. 01 (uma) porta temática, em MDF 18mm, com possibilidade de abertura e fechamento, com moldura em MDF 18mm e puxadores metálicos clássicos. A porta deverá ser pintada com esmalte sintético cor vermelho, enquanto a moldura e os puxadores deverão ser pintados com esmalte sintético e tinta automotiva brilho cor dourado. 04 (quatro) janelas temáticas lúdicas, fabricadas em MDF 18mm, vazadas, com molduras em MDF 18mm, e aplicação de tela tensionada e aplicação de fita de LED para dar efeito de iluminação. As janelas deverão ser pintadas com esmalte sintético cor vermelho, enquanto as molduras deverão ser pintadas com esmalte sintético brilho cor dourado. Corrimão para sacada em Pinus tratado 5 x 5cm, com acabamento em pintura com esmalte sintético brilho cor dourado. A decoração da fachada da Casa do Papai Noel será de responsabilidade da Empresa Contratada, acompanhado do responsável pelo projeto, utilizando elementos decorativos e adornos do acervo da Secretaria de Turismo e Cultura.				
24	Recuperação, limpeza, instalação e posterior retirada de grama sintética (acervo da Secretaria de Turismo e Cultura). Arcos com diâmetro de 6,00m. Sua instalação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo	UN	04	R\$ 425,00	R\$ 1.700,00
25	Restauro, manutenção, pintura e instalação de unifilas metálicos (acervo da Secretaria de Turismo e Cultura). Consiste no lixamento e pintura com tinta automotiva brilho cor dourado. Sua instalação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo, junto a Vila do Papai Noel, localizada na Praça Loureiro da Silva	UN	30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00
26	Restauro, manutenção, pintura, instalação e posterior retirada de arcos confeccionados em MDF 18mm. Consiste no lixamento e pintura com tinta esmalte sintético brilho cor dourado. Sua instalação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo, junto a Vila do Papai Noel, localizada na Praça Loureiro da Silva	UN	26	R\$ 420,00	R\$ 10.920,00
27	Restauro, manutenção, pintura, instalação e posterior retirada de estrutura de ferro em formato de balão (componentes do acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura), com dimensões aproximadas de 3,35 x 6,00m. Deverá ser realizado o serviço de conserto da estrutura metálica, bem como reforço nas emendas com a utilização de solda MIG. A estrutura deverá receber pintura com tinta automotiva cor preto. Deverá ser realizada a reforma do cesto do balão, devendo ser instalado nos fechamentos frontais placa de compensado naval com adesivagem de textura que imite textura trama de palha. Sua instalação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo, junto a	UN	01	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

	Vila do Papai Noel, localizada na Praça Loureiro da Silva				
28	Reforma, limpeza, pintura, instalação e posterior retirada de pinheiro natalino e vaso de concreto. Consiste na remoção de bolas e cordões pisca LED existentes, limpeza e pintura dos galhos em festão aramado. A pintura do festão deverá ser na cor verde escuro. Na instalação dos elementos, deverá ser prevista mão de obra suficiente para abrir todas as hastes dos festões, de modo que as peças tenham efeito volumoso e não amassado	UN	19	R\$ 150,00	R\$ 2.850,00
29	Aquisição, construção, instalação e posterior retirada de elemento em formato de painel de controle, com as seguintes características: estruturação da caixa com caibros e travessas em Pinus tratado 5 x 10cm, fechamento em chapa de MDF 18mm, com acabamento em pintura com esmalte sintético cor vermelho, 6 (seis) gavetas cênicas e 1 (uma) porta de tombar com puxadores clássicos metálicos ser pintados com tinta automotiva brilho cor dourado. Os boiseres e molduras deverão ser confeccionados em MDF e receber acabamento em pintura com esmalte sintético brilho cor dourado. Alavancas em Pinus tratado, com sistema que permite elas subirem e descerem. Acabamento em pintura com esmalte sintético brilho cor dourado. Painel decorativo em MDF 18mm e teclado, pintados na cor preto. Deverá ser previsto a instalação de manômetros, registros e botões, conforme detalhamento	UN	01	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
30	Aquisição, instalação e posterior retirada de urso de pelúcia decorativo, com dimensões aproximadas de 2,00m de altura x 1,25m de largura, confeccionado com estrutura interna resistente que garanta estabilidade e sustentação, evitando tombamentos. O revestimento deverá ser em pelúcia sintética de alta qualidade, macia ao toque e com acabamento reforçado em costuras, enquanto o enchimento deverá ser realizado com material antialérgico e de densidade adequada para manter o formato original da peça, assegurando maior durabilidade. O design deverá apresentar traços lúdicos e proporcionais, com acabamento uniforme e aspecto estético harmônico, adequado para utilização em decorações temáticas de Natal e outros eventos. Ambos deverão receber cachecol e laço, bem como touca natalina confeccionados em tecido veludo cristal vermelho, com faixa e ponta na cor branca	UN	03	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
30	Aquisição, instalação e posterior retirada de 18 (dezoito) cubos confeccionadas em compensado naval 18mm com corte laser em formatos natalinos, medindo 0,20 x 0,20 x 0,20m. Pintura com esmalte sintético brilho cores dourado e vermelho. Cada peça deverá receber acabamento com adesivagem em temas natalinos, devendo receber a aplicação de uma letra por cubo, formando a palavra	UN	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

	GARIBALDI.				
31	Aquisição, instalação e posterior retirada de quadro negro confeccionado em Pinus tratado, com adesivagem de arte do mapa mundi com as rotas do Papai Noel, a arte será fornecida pela Secretaria de Turismo e Cultura. Acabamento da estrutura em verniz imbuia. Sua instalação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo	UN	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
32	Locação de mesa cenográfica retrô acompanhada de cadeira rústica, ambas em madeira maciça com acabamento envelhecido, conferindo aspecto autêntico e elegante à composição. A mesa possui dimensões aproximadas de 1,80m de comprimento x 0,70m de largura x 0,75m de altura, enquanto a cadeira segue a mesma linha estética, em tonalidade natural e assento em madeira ou couro sintético. O conjunto é complementado por elementos cenográficos que enriquecem a ambientação, incluindo máquina de escrever vintage em metal, globo terrestre decorativo em estilo clássico, livro cenográfico de 30cm por 22cm com capa de aspecto antigo e páginas fixas, luminária estilo vintage, devendo todos os elementos estarem fixados junto a mesa, para evitar qualquer avaria ou extravio das peças.	UN	01	R\$ 670,00	R\$ 670,00
33	Aquisição, construção, instalação e posterior retirada de elemento em formato de caixa de correio, com as seguintes características: estruturação da caixa com caibros e travessas em Pinus tratado 5 x 10cm, fechamento em chapa de MDF 18mm, com acabamento em pintura com esmalte sintético cor vermelho. Painel frontal em acrílico transparente, com sistema abre e fecha, para retirada das cartas. Os boiseries deverão ser em EVA autocolante, com acabamento em pintura com tinta automotiva brilho cor dourado. Sua instalação deverá ser feita conforme especificado no Memorial Descritivo.	UN	01	R\$ 5.390,00	R\$ 5.390,00
35	Transporte e colocação de 20 (vinte) mesas e 60 (sessenta) cadeiras. As mesmas se encontram depositadas nos Pavilhões da Fenachamp, localizado na Rua Parque Fenachamp, nº 320, Bairro São Miguel, Garibaldi/RS. A colocação das mesas e cadeiras deverá seguir a planta baixa da Praça Loureiro da Silva.	UN	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
34	Aquisição, construção, instalação e posterior retirada de conjunto de 3 (três) elementos em formato de velas, com as seguintes características: base em plástico rígido medindo 0,30m de diâmetro x 0,40m de altura e espessura final com 0,025m, com acabamento em pintura com tinta automotiva brilho cor dourado. Tubos em acrílico translúcido medindo 0,25m de diâmetro, com três alturas distintas, 0,60m, 0,80m e 1,00m, fixados sobre a base dourada. Sua instalação deverá ser feita conforme especificado no	UN	04	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

	Memorial Descritivo				
35	Aquisição, instalação e posterior retirada de laço decorativo confeccionado em tecido veludo cristal vermelho, estruturado internamente com arame galvanizado, e enchimento em manta acrílica para garantir o volume, acabamento com costuras reforçadas, com medida de 2,00 x 1,00m e pernas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura	UN	13	R\$ 590,00	R\$ 7.670,00
36	Aquisição, instalação e posterior retirada de festão natalino aramado de cor verde, com filtro UV para evitar o desbotamento. Diâmetro da rama de 16cm e 96 pontas/metro	m	350	R\$ 42,90	R\$ 15.015,00
37	Aquisição, confecção, instalação e posterior retirada de capa para ombrelone em tecido oxford na cor vermelha. Deverá ser feita a medição prévia dos ombrelones (acervo da Secretaria de Turismo e Cultura), cujo tamanho são de 2,50 x 2,50m e estrutura quadrada.	UN	17	R\$ 250,00	R\$ 4.250,00
40	Transporte e colocação de 17 (dezesete) ombrelones com suas respectivas bases de sustentação. Os mesmos se encontram depositados nos Pavilhões da Fenachamp, localizado na Rua Parque Fenachamp, nº 320, Bairro São Miguel, Garibaldi/RS. A colocação dos artigos deverá seguir a distribuição informada pelo responsável do projeto ao longo da Rua Buarque de Macedo.	UN	01	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
38	Prestação de serviço de decoração e ornamentação dos prédios históricos. O serviço compreende a instalação, manutenção e posterior retirada de elementos decorativos nos prédios históricos, conforme relação constante no caderno técnico anexo ao edital. A execução abrangerá o uso de itens pertencentes ao acervo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, bem como de materiais eventualmente disponibilizados pelos proprietários dos imóveis, garantindo a ambientação harmônica e padronizada dos espaços, em conformidade com o projeto e as diretrizes estéticas estabelecidas pelo Município. Deverá ser observado o máximo cuidado em toda e qualquer intervenção realizada nos imóveis, preservando suas características arquitetônicas e evitando danos à estrutura ou aos acabamentos existentes. Após a retirada da decoração, caberá à contratada realizar a recuperação e o restabelecimento das condições originais dos locais, deixando-os em perfeito estado de conservação.	UN	01	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ R\$ 388.580,56					

Esclarece-se que as divergências apontadas decorrem de mero erro material de digitação, sem qualquer impacto sobre o objeto, as condições de participação ou a análise das propostas, permanecendo íntegras e válidas todas as demais disposições do edital.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

As correções ora apresentadas serão reproduzidas em todas as suas menções no inteiro teor do edital.

Garibaldi, 22 de outubro de 2025.

JÉSSICA PIMENTEL DA SILVA
Departamento de Compras e Licitações