

ORÇAMENTO GLOBAL

| OBRA: REFORMA PISO CTG RINCÃO DA ROÇA REÚNA | | | | DB: Não Des. | SINAPI: Ago/25 | SICRO: Jul/25 | | | |
|---|---|--------|-------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|
| ENDEREÇO: BR 470, SAPOPEMA, VERANÓPOLIS/RS | | | | DATA: | | BDI | | | |
| Encargos Sociais SINAPI: 112,84% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,47% e 126,79% | | | | out/25 | | 23,50% | ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO - CAU A152514-0 | | |
| Nº ART/RRT: | | | | | | | | | |
| SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID. | COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO | | | TOTAIS | | |
| | | | | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL |
| | 1. SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | |
| 103689 | 1.1 Placa de obra 1,50x3,00m | 4,50 | m2 | 528,52 | 42,45 | 570,97 | 2.378,34 | 191,03 | 2.569,37 |
| | 1. SUBTOTAL | | | | | | 2.378,34 | 191,03 | 2.569,37 |
| | 2. REMOÇÕES | | | | | | | | |
| 97643 | 2.1 Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote) | 200,00 | m2 | 8,10 | 26,75 | 34,85 | 1.620,00 | 5.350,00 | 6.970,00 |
| | 2. SUBTOTAL | | | | | | 1.620,00 | 5.350,00 | 6.970,00 |
| | 3. PISOS | | | | | | | | |
| | 3.1 Pista de dança | | | | | | | | |
| 105081 | 3.1.1 Barrotes de madeira serrada, aparelhada 7x15cm | 460,00 | m | 67,72 | 20,25 | 87,97 | 31.151,20 | 9.315,00 | 40.466,20 |
| 101746 | 3.1.2 Assoalho em madeira de ipê (com acessorio e instalação) | 200,00 | m2 | 395,94 | 17,55 | 413,49 | 79.188,00 | 3.510,00 | 82.698,00 |
| | 3.2 Acabamento | | | | | | | | |
| 102194 | 3.2.1 Lixamento de piso | 200,00 | m2 | 3,52 | 7,46 | 10,98 | 704,00 | 1.492,00 | 2.196,00 |
| 102499 | 3.2.2 Enceramento de piso em madeira | 200,00 | m2 | 3,26 | 1,58 | 4,84 | 652,00 | 316,00 | 968,00 |
| | 3. SUBTOTAL | | | | | | 111.695,20 | 14.633,00 | 126.328,20 |
| | 4. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | |
| 99814 | 4.1 Serviço de limpeza final da obra | 200,00 | m2 | 0,74 | 2,01 | 2,75 | 148,00 | 402,00 | 550,00 |
| | 4. SUBTOTAL | | | | | | 148,00 | 402,00 | 550,00 |
| | CUSTO TOTAL DA OBRA | | | | | | 115.841,54 | 20.576,03 | 136.417,57 |