

SOLICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO/RS
PROCESSO:	
OBRA:	AEROPORTO REGIONAL SEPÉ TIARAJU (GEL), SANTO ÂNGELO/RS - META 03
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA COMANDANTE EGYDIO PEDRO FLACH (TREVO DA ERS-218)
ASSUNTO:	PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E ACESSO PELA ESTRADA VICINAL
RESP. TÉCNICO DO PROJETO:	ENG CIVIL JOSÉ CARLOS FREIRE FERRAZ

Nº Item	Fonte de Referência	Código	Data de Referência	Descrição do item	Estimativa						
					Qtd.	Unid.	Preço unitário (R\$)	Preço unitário (R\$) com BDI	% BDI	Total (R\$)	Total com BDI (R\$)
1	NÃO DESONERADO		SINAPI - 05/2025 - RS SBC - 07/2025 - RS SICRO3 - 04/2025 - RS	AEROPORTO SEPÉ TIARAJU - SANTO ÂNGELO - META 05 TPS							
1.1				SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 410.830,67	R\$ 520.898,19
1.1.1				INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 121.587,28	R\$ 154.166,77
1.1.1.1	SBC	012689	jul/25	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	1,00	und	R\$ 5.135,48	R\$ 6.511,78	26,80	R\$ 5.135,48	R\$ 6.511,78
1.1.1.2	SINAPI	98458	mai/25	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	714,21	und	R\$ 94,88	R\$ 120,30	26,80	R\$ 67.764,24	R\$ 85.919,46
1.1.1.3	SINAPI	103689	mai/25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	und	R\$ 457,01	R\$ 579,48	26,80	R\$ 2.742,06	R\$ 3.476,88
1.1.1.4	SINAPI	93210	mai/25	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	20,00	und	R\$ 604,87	R\$ 766,97	26,80	R\$ 12.097,40	R\$ 15.339,40
1.1.1.5	SINAPI	93207	mai/25	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	20,00	und	R\$ 1.084,98	R\$ 1.375,75	26,80	R\$ 21.699,60	R\$ 27.515,00
1.1.1.6	SINAPI	93212	mai/25	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	12,50	und	R\$ 971,88	R\$ 1.232,34	26,80	R\$ 12.148,50	R\$ 15.404,25
1.1.2				REMOÇÕES						R\$ 27.266,29	R\$ 34.568,62
1.1.2.1	SINAPI	97636	mai/25	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	979,42	und	R\$ 22,33	R\$ 28,31	26,80	R\$ 21.870,45	R\$ 27.727,38
1.1.2.2	SINAPI	97622	mai/25	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	50,97	und	R\$ 56,15	R\$ 71,19	26,80	R\$ 2.861,97	R\$ 3.628,55
1.1.2.3	SINAPI	97644	mai/25	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	22,65	und	R\$ 9,37	R\$ 11,88	26,80	R\$ 212,23	R\$ 269,08
1.1.2.4	SINAPI	97645	mai/25	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	17,46	und	R\$ 24,21	R\$ 30,69	26,80	R\$ 422,71	R\$ 535,85
1.1.2.5	SINAPI	100982	mai/25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	203,53	und	R\$ 9,33	R\$ 11,83	26,80	R\$ 1.898,93	R\$ 2.407,76
1.1.3				TUNEL DE PASSAGEM						R\$ 38.733,33	R\$ 49.110,40
1.1.3.1	SINAPI	100896	mai/25	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	32,00	und	R\$ 64,80	R\$ 82,16	26,80	R\$ 2.073,60	R\$ 2.629,12
1.1.3.2	SINAPI	105042	mai/25	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	96,00	und	R\$ 83,90	R\$ 106,38	26,80	R\$ 8.054,40	R\$ 10.212,48
1.1.3.3	SINAPI	72817	mai/25	BANDEIA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	32,16	und	R\$ 266,51	R\$ 337,93	26,80	R\$ 8.570,96	R\$ 10.867,83
1.1.3.4	SINAPI	98458	mai/25	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	192,96	und	R\$ 94,88	R\$ 120,30	26,80	R\$ 18.308,04	R\$ 23.213,09
1.1.3.5	SBC	060987	jul/25	LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17cm BRILIA 438237	10,00	und	R\$ 56,03	R\$ 71,04	26,80	R\$ 560,30	R\$ 710,40
1.1.3.6	SINAPI	91863	mai/25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	35,40	und	R\$ 12,77	R\$ 16,19	26,80	R\$ 452,06	R\$ 573,13
1.1.3.7	SINAPI	91926	mai/25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	106,20	und	R\$ 4,35	R\$ 5,51	26,80	R\$ 461,97	R\$ 585,16
1.1.3.8	SBC	059051	jul/25	ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL	70,00	und	R\$ 3,60	R\$ 4,56	26,80	R\$ 252,00	R\$ 319,20
1.1.4				LOCAÇÃO						R\$ 9.090,12	R\$ 11.525,55
1.1.4.1	SINAPI	99059	mai/25	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	159,70	und	R\$ 56,92	R\$ 72,17	26,80	R\$ 9.090,12	R\$ 11.525,55
1.1.5				LIMPEZA PERMANENTE						R\$ 15.434,40	R\$ 19.570,80
1.1.5.1	SBC	011039	jul/25	EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO	4,00	und	R\$ 3.858,60	R\$ 4.892,70	26,80	R\$ 15.434,40	R\$ 19.570,80
1.1.6				LOCAÇÕES E DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						R\$ 17.318,84	R\$ 21.943,04
1.1.6.1	SBC	017034	jul/25	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	4,00	und	R\$ 703,36	R\$ 891,86	26,80	R\$ 2.813,44	R\$ 3.567,44
1.1.6.2	SBC	016690	jul/25	ATESTADO PCMAT (NR18)	1,00	und	R\$ 700,00	R\$ 887,60	26,80	R\$ 700,00	R\$ 887,60
1.1.6.3	SBC	016744	jul/25	PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2	979,42	und	R\$ 1,45	R\$ 1,83	26,80	R\$ 1.420,16	R\$ 1.792,34
1.1.6.4	SBC	000089	jul/25	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	979,42	und	R\$ 9,66	R\$ 12,24	26,80	R\$ 9.461,20	R\$ 11.988,10
1.1.6.5	SBC	014025	jul/25	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	27,00	und	R\$ 22,40	R\$ 28,40	26,80	R\$ 604,80	R\$ 766,80
1.1.6.6	SBC	013002	jul/25	MATERIAL DE PROTECAO (EPI) E FERRAMENTAS PARA 10 OPERARIOS	4,00	und	R\$ 579,81	R\$ 735,19	26,80	R\$ 2.319,24	R\$ 2.940,76
1.1.7				ADMINISTRAÇÃO						R\$ 181.400,40	R\$ 230.013,00

1.1.7.1	SINAPI	90778	mai/25	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	320,00	und	R\$ 121,61	R\$ 154,20	26,80	R\$ 38.915,20	R\$ 49.344,00
1.1.7.2	SINAPI	91677	mai/25	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	320,00	und	R\$ 94,69	R\$ 120,06	26,80	R\$ 30.300,80	R\$ 38.419,20
1.1.7.3	SINAPI	94295	mai/25	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	und	R\$ 18.962,54	R\$ 24.044,50	26,80	R\$ 75.850,16	R\$ 96.178,00
1.1.7.4	SBC	011815	jul/25	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS	4,00	und	R\$ 7.914,60	R\$ 10.035,71	26,80	R\$ 31.658,40	R\$ 40.142,84
1.1.7.5	SINAPI	100309	mai/25	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	128,00	und	R\$ 36,53	R\$ 46,32	26,80	R\$ 4.675,84	R\$ 5.928,96
1.2				FUNDAÇÃO						R\$ 186.829,42	R\$ 236.880,23
1.2.1				ESTACAS						R\$ 20.212,08	R\$ 25.627,62
1.2.1.1	SINAPI	100897	mai/25	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	159,00	und	R\$ 127,12	R\$ 161,18	26,80	R\$ 20.212,08	R\$ 25.627,62
1.2.2				BLOCOS						R\$ 27.199,62	R\$ 34.486,45
1.2.2.1	SINAPI	96523	mai/25	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	12,40	und	R\$ 91,83	R\$ 116,44	26,80	R\$ 1.138,69	R\$ 1.443,86
1.2.2.2	SINAPI	101616	mai/25	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	19,08	und	R\$ 6,19	R\$ 7,84	26,80	R\$ 118,11	R\$ 149,59
1.2.2.3	SBC	030046	jul/25	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA SAPATAS E BLOCOS REAPROV. 2X	76,32	und	R\$ 129,67	R\$ 164,42	26,80	R\$ 9.896,41	R\$ 12.548,53
1.2.2.4	SINAPI	96621	mai/25	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	0,95	und	R\$ 209,28	R\$ 265,36	26,80	R\$ 199,65	R\$ 253,15
1.2.2.5	SINAPI	96543	mai/25	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	56,56	und	R\$ 20,20	R\$ 25,61	26,80	R\$ 1.142,51	R\$ 1.448,50
1.2.2.6	SINAPI	96546	mai/25	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	400,26	und	R\$ 14,87	R\$ 18,85	26,80	R\$ 5.951,87	R\$ 7.544,90
1.2.2.7	SINAPI	96557	mai/25	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	11,45	und	R\$ 764,40	R\$ 969,25	26,80	R\$ 8.752,38	R\$ 11.097,91
1.2.3				SAPATA						R\$ 830,09	R\$ 1.052,39
1.2.3.1	SINAPI	96523	mai/25	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	0,45	und	R\$ 91,83	R\$ 116,44	26,80	R\$ 41,32	R\$ 52,40
1.2.3.2	SINAPI	101616	mai/25	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	1,00	und	R\$ 6,19	R\$ 7,84	26,80	R\$ 6,19	R\$ 7,84
1.2.3.3	SBC	030046	jul/25	FORMAS DE TABUA DE MADEIRA SAPATAS E BLOCOS REAPROV. 2X	1,60	und	R\$ 129,67	R\$ 164,42	26,80	R\$ 207,47	R\$ 263,07
1.2.3.4	SINAPI	96621	mai/25	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	0,05	und	R\$ 209,28	R\$ 265,36	26,80	R\$ 10,46	R\$ 13,27
1.2.3.5	SINAPI	104919	mai/25	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	18,00	und	R\$ 13,65	R\$ 17,30	26,80	R\$ 245,70	R\$ 311,40
1.2.3.6	SINAPI	96558	mai/25	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,40	und	R\$ 797,34	R\$ 1.011,02	26,80	R\$ 318,94	R\$ 404,41
1.2.4				VIGAS BALDRAME						R\$ 138.587,63	R\$ 175.713,78
1.2.4.1	SINAPI	96527	mai/25	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	34,74	und	R\$ 101,14	R\$ 128,24	26,80	R\$ 3.513,60	R\$ 4.455,06
1.2.4.2	SBC	030473	jul/25	FORMA COMP. RESINADO 12MM-CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X	392,12	und	R\$ 106,41	R\$ 134,92	26,80	R\$ 41.725,49	R\$ 52.904,83
1.2.4.3	SINAPI	96621	mai/25	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	49,00	und	R\$ 209,28	R\$ 265,36	26,80	R\$ 10.254,72	R\$ 13.002,64
1.2.4.4	SINAPI	92759	mai/25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	378,00	und	R\$ 14,71	R\$ 18,65	26,80	R\$ 5.560,38	R\$ 7.049,70
1.2.4.5	SINAPI	92760	mai/25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	39,00	und	R\$ 14,12	R\$ 17,90	26,80	R\$ 550,68	R\$ 698,10
1.2.4.6	SINAPI	92761	mai/25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	38,00	und	R\$ 13,43	R\$ 17,02	26,80	R\$ 510,34	R\$ 646,76
1.2.4.7	SINAPI	92762	mai/25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	772,00	und	R\$ 12,07	R\$ 15,30	26,80	R\$ 9.318,04	R\$ 11.811,60
1.2.4.8	SINAPI	92763	mai/25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	150,00	und	R\$ 10,18	R\$ 12,90	26,80	R\$ 1.527,00	R\$ 1.935,00
1.2.4.9	SINAPI	92764	mai/25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	128,00	und	R\$ 9,91	R\$ 12,56	26,80	R\$ 1.268,48	R\$ 1.607,68
1.2.4.10	SINAPI	103675	mai/25	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	34,74	und	R\$ 688,50	R\$ 873,01	26,80	R\$ 23.918,49	R\$ 30.328,37
1.2.4.11	SINAPI	98557	mai/25	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	392,12	und	R\$ 48,66	R\$ 61,70	26,80	R\$ 19.080,56	R\$ 24.193,80
1.2.4.12	SINAPI	94319	mai/25	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	233,39	und	R\$ 81,22	R\$ 102,98	26,80	R\$ 18.955,94	R\$ 24.034,50
1.2.4.13	SINAPI	100978	mai/25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	233,39	und	R\$ 7,22	R\$ 9,15	26,80	R\$ 1.685,08	R\$ 2.135,52
1.2.4.14	SINAPI	97914	mai/25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	233,39	und	R\$ 3,08	R\$ 3,90	26,80	R\$ 718,84	R\$ 910,22
1.3				SUPERESTRUTURA						R\$ 715.525,43	R\$ 907.273,61
1.3.1	Próprio	A10	jul/25	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA	18.580,25	und	R\$ 38,51	R\$ 48,83	26,80	R\$ 715.525,43	R\$ 907.273,61
1.4				COBERTURA						R\$ 207.399,56	R\$ 262.977,18
1.4.1	SINAPI	94216	mai/25	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	979,42	und	R\$ 179,94	R\$ 228,16	26,80	R\$ 176.236,83	R\$ 223.464,47

1.4.2	SINAPI	100326	mai/25	CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	93,00	und	R\$ 82,08	R\$ 104,07	26,80	R\$ 7.633,44	R\$ 9.678,51
1.4.3	SBC	054643	jul/25	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 COM DESENVOLV DE 70cm	191,00	und	R\$ 123,19	R\$ 156,20	26,80	R\$ 23.529,29	R\$ 29.834,20
1.5				FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS						R\$ 276.826,92	R\$ 351.008,68
1.5.1				FECHAMENTO						R\$ 183.720,31	R\$ 232.952,48
1.5.1.1	Próprio	A11	jul/25	PAINEL TERMOISOLANTE FACHADA EM PIR 100MM, ESP 0,43MM, PRÉ PINTADO COR CINZA INTERNA E EXTERNA	522,69	und	R\$ 351,49	R\$ 445,68	26,80	R\$ 183.720,31	R\$ 232.952,48
1.5.2				DIVISÓRIAS						R\$ 93.106,62	R\$ 118.056,20
1.5.2.1	SINAPI	104718	mai/25	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	656,05	und	R\$ 141,92	R\$ 179,95	26,80	R\$ 93.106,62	R\$ 118.056,20
1.6				ESQUADRIAS						R\$ 252.028,55	R\$ 319.572,06
1.6.1	SINAPI	90843	mai/25	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,00	und	R\$ 1.361,29	R\$ 1.726,11	26,80	R\$ 10.890,32	R\$ 13.808,88
1.6.2	SINAPI	90844	mai/25	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5,00	und	R\$ 1.464,59	R\$ 1.857,10	26,80	R\$ 7.322,95	R\$ 9.285,50
1.6.3	SBC	112370	jul/25	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	9,60	und	R\$ 1.192,40	R\$ 1.511,96	26,80	R\$ 11.447,04	R\$ 14.514,82
1.6.4	SBC	112116	jul/25	JANELA ALUMINIO MAXIN AR	3,60	und	R\$ 988,50	R\$ 1.253,41	26,80	R\$ 3.558,60	R\$ 4.512,28
1.6.5	SBC	150210	jul/25	PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS	9,90	und	R\$ 1.532,96	R\$ 1.943,79	26,80	R\$ 15.176,30	R\$ 19.243,52
1.6.6	Próprio	A13	jul/25	PELE DE VIDRO 4+4MM	1,00	und	R\$ 203.633,34	R\$ 258.207,07	26,80	R\$ 203.633,34	R\$ 258.207,07
1.7				REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURAS						R\$ 425.917,98	R\$ 539.999,07
1.7.1				REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 9.207,74	R\$ 11.670,02
1.7.1.1	SBC	180579	jul/25	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	543,55	und	R\$ 16,94	R\$ 21,47	26,80	R\$ 9.207,74	R\$ 11.670,02
1.7.2				FORRO						R\$ 107.246,67	R\$ 135.984,50
1.7.2.1	SINAPI	104757	mai/25	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	979,42	und	R\$ 108,82	R\$ 137,98	26,80	R\$ 106.580,48	R\$ 135.140,37
1.7.2.2	SINAPI	96120	mai/25	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	217,00	und	R\$ 3,07	R\$ 3,89	26,80	R\$ 666,19	R\$ 844,13
1.7.3				PISO						R\$ 229.244,45	R\$ 290.638,72
1.7.3.1				CONCRETO POLIDO						R\$ 187.815,36	R\$ 238.108,21
1.7.3.1.1	SINAPI	100324	mai/25	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	88,78	und	R\$ 165,33	R\$ 209,63	26,80	R\$ 14.678,00	R\$ 18.610,95
1.7.3.1.2	SINAPI	97113	mai/25	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	887,98	und	R\$ 3,33	R\$ 4,22	26,80	R\$ 2.956,97	R\$ 3.747,28
1.7.3.1.3	SINAPI	97086	mai/25	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	43,52	und	R\$ 117,01	R\$ 148,36	26,80	R\$ 5.092,28	R\$ 6.456,63
1.7.3.1.4	SINAPI	97090	mai/25	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	3.907,12	und	R\$ 15,21	R\$ 19,28	26,80	R\$ 59.427,30	R\$ 75.329,27
1.7.3.1.5	SINAPI	97116	mai/25	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	496,46	und	R\$ 23,23	R\$ 29,45	26,80	R\$ 11.532,77	R\$ 14.620,75
1.7.3.1.6	SBC	030257	jul/25	JUNTA DILATAÇÃO COM SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE	224,00	und	R\$ 24,36	R\$ 30,88	26,80	R\$ 5.456,64	R\$ 6.917,12
1.7.3.1.7	SBC	030387	jul/25	CONCRETO USINADO 25,0 MPa COM CUSTO BOMBEAMENTO	88,79	und	R\$ 616,93	R\$ 782,26	26,80	R\$ 54.777,21	R\$ 69.456,87
1.7.3.1.8	SINAPI	97097	mai/25	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	887,98	und	R\$ 38,17	R\$ 48,39	26,80	R\$ 33.894,20	R\$ 42.969,35
1.7.3.2				PORCELANATO						R\$ 15.023,20	R\$ 19.048,65
1.7.3.2.1	SINAPI	100324	mai/25	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	6,03	und	R\$ 165,33	R\$ 209,63	26,80	R\$ 996,94	R\$ 1.264,07
1.7.3.2.2	SINAPI	97113	mai/25	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	60,33	und	R\$ 3,33	R\$ 4,22	26,80	R\$ 200,90	R\$ 254,59
1.7.3.2.3	SINAPI	87737	mai/25	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	60,33	und	R\$ 47,73	R\$ 60,52	26,80	R\$ 2.879,55	R\$ 3.651,17
1.7.3.2.4	SBC	030387	jul/25	CONCRETO USINADO 25,0 MPa COM CUSTO BOMBEAMENTO	3,02	und	R\$ 616,93	R\$ 782,26	26,80	R\$ 1.863,13	R\$ 2.362,43
1.7.3.2.5	SINAPI	87261	mai/25	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	60,33	und	R\$ 150,55	R\$ 190,89	26,80	R\$ 9.082,68	R\$ 11.516,39
1.7.4				RODAPE						R\$ 26.405,89	R\$ 33.481,86
1.7.4.1	SBC	130314	jul/25	RODAPE 10x240cm POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI	368,54	und	R\$ 71,65	R\$ 90,85	26,80	R\$ 26.405,89	R\$ 33.481,86
1.7.5				PINTURA						R\$ 80.219,12	R\$ 101.705,83
1.7.5.1	SINAPI	102494	mai/25	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	887,98	und	R\$ 70,74	R\$ 89,69	26,80	R\$ 62.815,71	R\$ 79.642,93
1.7.5.2	SINAPI	88485	mai/25	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	543,55	und	R\$ 3,77	R\$ 4,78	26,80	R\$ 2.049,18	R\$ 2.598,17
1.7.5.3	SBC	023476	jul/25	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA	543,55	und	R\$ 23,31	R\$ 29,55	26,80	R\$ 12.670,15	R\$ 16.061,90
1.7.5.4	SINAPI	102234	mai/25	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	45,78	und	R\$ 23,85	R\$ 30,24	26,80	R\$ 1.091,85	R\$ 1.384,39

1.7.5.5	SINAPI	102219	mai/25	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	45,78	und	R\$ 17,16	R\$ 21,75	26,80	R\$ 785,58	R\$ 995,72
1.7.5.6	SINAPI	102198	mai/25	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	45,78	und	R\$ 17,62	R\$ 22,34	26,80	R\$ 806,64	R\$ 1.022,73
1.8				IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 9.855,51	R\$ 12.496,76
1.8.1	SINAPI	98548	mai/25	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023	60,33	und	R\$ 163,36	R\$ 207,14	26,80	R\$ 9.855,51	R\$ 12.496,76
1.9				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 91.471,25	R\$ 115.983,56
1.9.1				ESCAVAÇÕES						R\$ 3.030,24	R\$ 3.841,61
1.9.1.1	SINAPI	102325	mai/25	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	48,60	und	R\$ 14,83	R\$ 18,80	26,80	R\$ 720,74	R\$ 913,68
1.9.1.2	SINAPI	94304	mai/25	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	9,00	und	R\$ 78,49	R\$ 99,52	26,80	R\$ 706,41	R\$ 895,68
1.9.1.3	SINAPI	93358	mai/25	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	14,59	und	R\$ 84,77	R\$ 107,48	26,80	R\$ 1.236,79	R\$ 1.568,13
1.9.1.4	SINAPI	100937	mai/25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	39,60	und	R\$ 9,25	R\$ 11,72	26,80	R\$ 366,30	R\$ 464,11
1.9.2				ESGOTO						R\$ 44.548,44	R\$ 56.486,96
1.9.2.1	SINAPI	74165/004	mai/25	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	40,50	und	R\$ 75,17	R\$ 95,31	26,80	R\$ 3.044,39	R\$ 3.860,06
1.9.2.2	SINAPI	74165/002	mai/25	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	15,02	und	R\$ 52,83	R\$ 66,98	26,80	R\$ 793,51	R\$ 1.006,04
1.9.2.3	SINAPI	74165/003	mai/25	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	26,71	und	R\$ 73,03	R\$ 92,60	26,80	R\$ 1.950,63	R\$ 2.473,35
1.9.2.4	SINAPI	74165/001	mai/25	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,60	und	R\$ 40,49	R\$ 51,34	26,80	R\$ 672,13	R\$ 852,24
1.9.2.5	SBC	051888	jul/25	FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229	2,00	und	R\$ 5.581,19	R\$ 7.076,94	26,80	R\$ 11.162,38	R\$ 14.153,88
1.9.2.6	SBC	053852	jul/25	FILTRO ANAEROBIO 2800 LITROS PRETO ACQUALIMP	2,00	und	R\$ 3.575,79	R\$ 4.534,10	26,80	R\$ 7.151,58	R\$ 9.068,20
1.9.2.7	SBC	053650	jul/25	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO	2,00	und	R\$ 9.886,91	R\$ 12.536,60	26,80	R\$ 19.773,82	R\$ 25.073,20
1.9.3				ÁGUA FRIA						R\$ 43.892,57	R\$ 55.654,99
1.9.3.1	SBC	055621	jul/25	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25mm COM CONEXOES	60,70	und	R\$ 80,88	R\$ 102,55	26,80	R\$ 4.909,42	R\$ 6.224,79
1.9.3.2	SBC	055622	jul/25	TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm COM CONEXOES	83,06	und	R\$ 82,63	R\$ 104,77	26,80	R\$ 6.863,25	R\$ 8.702,20
1.9.3.3	SINAPI	102619	mai/25	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	3,00	und	R\$ 5.561,72	R\$ 7.052,26	26,80	R\$ 16.685,16	R\$ 21.156,78
1.9.3.4	SINAPI	94799	mai/25	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	und	R\$ 304,01	R\$ 385,48	26,80	R\$ 912,03	R\$ 1.156,44
1.9.3.5	SINAPI	89987	mai/25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	und	R\$ 116,46	R\$ 147,67	26,80	R\$ 931,68	R\$ 1.181,36
1.9.3.6	SINAPI	94491	mai/25	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	und	R\$ 79,83	R\$ 101,22	26,80	R\$ 79,83	R\$ 101,22
1.9.3.7	SINAPI	94493	mai/25	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	und	R\$ 150,60	R\$ 190,96	26,80	R\$ 451,80	R\$ 572,88
1.9.3.8	SINAPI	102126	mai/25	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,00	und	R\$ 13.059,41	R\$ 16.559,33	26,80	R\$ 13.059,41	R\$ 16.559,33
1.10				LOUÇAS E METAIS						R\$ 30.314,56	R\$ 38.438,37
1.10.1	SINAPI	86932	mai/25	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	und	R\$ 641,94	R\$ 813,97	26,80	R\$ 6.419,40	R\$ 8.139,70
1.10.2	SINAPI	95472	mai/25	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	und	R\$ 906,58	R\$ 1.149,54	26,80	R\$ 906,58	R\$ 1.149,54
1.10.3	SINAPI	100849	mai/25	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	11,00	und	R\$ 42,98	R\$ 54,49	26,80	R\$ 472,78	R\$ 599,39
1.10.4	SINAPI	100858	mai/25	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	und	R\$ 839,89	R\$ 1.064,98	26,80	R\$ 1.679,78	R\$ 2.129,96
1.10.5	SINAPI	86938	mai/25	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	und	R\$ 549,00	R\$ 696,13	26,80	R\$ 3.294,00	R\$ 4.176,78
1.10.6	SBC	023620	jul/25	LAVATORIO C/ COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS L.51.17+CS.1.17+ACES	1,00	und	R\$ 1.643,08	R\$ 2.083,42	26,80	R\$ 1.643,08	R\$ 2.083,42
1.10.7	SBC	190404	jul/25	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	6,00	und	R\$ 920,35	R\$ 1.167,00	26,80	R\$ 5.522,10	R\$ 7.002,00
1.10.8	SINAPI	102255	mai/25	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	0,90	und	R\$ 952,67	R\$ 1.207,98	26,80	R\$ 857,40	R\$ 1.087,18
1.10.9	SINAPI	100868	mai/25	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	und	R\$ 452,20	R\$ 573,38	26,80	R\$ 1.356,60	R\$ 1.720,14
1.10.10	SINAPI	100866	mai/25	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	und	R\$ 404,07	R\$ 512,36	26,80	R\$ 1.212,21	R\$ 1.537,08
1.10.11	SINAPI	86915	mai/25	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7,00	und	R\$ 231,33	R\$ 293,32	26,80	R\$ 1.619,31	R\$ 2.053,24
1.10.12	SBC	190008	jul/25	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM	11,00	und	R\$ 109,69	R\$ 139,08	26,80	R\$ 1.206,59	R\$ 1.529,88
1.10.13	SBC	190029	jul/25	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO	5,00	und	R\$ 259,12	R\$ 328,56	26,80	R\$ 1.295,60	R\$ 1.642,80
1.10.14	SBC	190043	jul/25	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	5,00	und	R\$ 110,05	R\$ 139,54	26,80	R\$ 550,25	R\$ 697,70
1.10.15	SINAPI	102143	mai/25	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	5,80	und	R\$ 392,91	R\$ 498,20	26,80	R\$ 2.278,88	R\$ 2.889,56

1.11				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$	89.046,11	R\$	112.910,46
1.11.1	Próprio	A06	mai/25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	1,00	und	R\$ 89.046,11	R\$ 112.910,46	26,80	R\$	89.046,11	R\$	112.910,46
1.12				SPDA						R\$	34.988,82	R\$	44.359,34
1.12.1	SBC	078206	jul/25	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	360,00	und	R\$ 40,11	R\$ 50,85	26,80	R\$	14.439,60	R\$	18.306,00
1.12.2	SBC	078212	jul/25	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	220,00	und	R\$ 56,58	R\$ 71,74	26,80	R\$	12.447,60	R\$	15.782,80
1.12.3	Próprio	A02	jul/25	CARTUCHO 90 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2	34,00	und	R\$ 15,96	R\$ 20,23	26,80	R\$	542,64	R\$	687,82
1.12.4	Próprio	A03	jul/25	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	34,00	und	R\$ 30,27	R\$ 38,38	26,80	R\$	1.029,18	R\$	1.304,92
1.12.5	Próprio	A04	jul/25	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	20,00	und	R\$ 34,41	R\$ 43,63	26,80	R\$	688,20	R\$	872,60
1.12.6	Próprio	A05	jul/25	PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHA NÃO ENTERRADA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	206,00	und	R\$ 5,40	R\$ 6,84	26,80	R\$	1.112,40	R\$	1.409,04
1.12.7	SINAPI	91872	mai/25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,00	und	R\$ 20,52	R\$ 26,01	26,80	R\$	615,60	R\$	780,30
1.12.8	SBC	061302	jul/25	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2	13,00	und	R\$ 29,04	R\$ 36,82	26,80	R\$	377,52	R\$	478,66
1.12.9	SINAPI	96986	mai/25	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	und	R\$ 157,48	R\$ 199,68	26,80	R\$	1.732,28	R\$	2.196,48
1.12.10	SBC	210000	jul/25	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS	1,00	und	R\$ 460,84	R\$ 584,34	26,80	R\$	460,84	R\$	584,34
1.12.11	SBC	078016	jul/25	MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO INCLUSIVE ART	1,00	und	R\$ 1.075,46	R\$ 1.363,68	26,80	R\$	1.075,46	R\$	1.363,68
1.12.12	SBC	078031	jul/25	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	10,00	und	R\$ 46,75	R\$ 59,27	26,80	R\$	467,50	R\$	592,70
1.13				PPCI						R\$	289.650,00	R\$	367.276,20
1.13.1	Próprio	A01	jul/25	Sistema de Alarme, Sinalização, Hidrante, Extintores e demais elementos de PPCI	1,00	und	R\$ 289.650,00	R\$ 367.276,20		R\$	289.650,00	R\$	367.276,20
1.14				ACESSIBILIDADE						R\$	23.725,55	R\$	30.082,51
1.14.1	SINAPI	101094	mai/25	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	141,50	und	R\$ 150,82	R\$ 191,23	26,80	R\$	21.341,03	R\$	27.059,05
1.14.2	SBC	202330	jul/25	MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm	1,00	und	R\$ 1.596,92	R\$ 2.024,89	26,80	R\$	1.596,92	R\$	2.024,89
1.14.3	SBC	202334	jul/25	PLACA DE SINALIZ.RELEVO ACRILICO 30x14cm ROTA DE FUGA	16,00	und	R\$ 39,61	R\$ 50,22	26,80	R\$	633,76	R\$	803,52
1.14.4	SBC	202337	jul/25	PLACA EM ALUMINIO COM BRAILLE 19x19cm BANHEIRO	2,00	und	R\$ 25,68	R\$ 32,56	26,80	R\$	51,36	R\$	65,12
1.14.5	SBC	111234	jul/25	CAIXA PROTECAO CHAPA ACO No.14 PARA PORTA ENROLAR	0,72	und	R\$ 142,33	R\$ 180,47	26,80	R\$	102,48	R\$	129,94
1.15				CLIMATIZAÇÃO						R\$	37.149,23	R\$	47.105,13
1.15.1	SINAPI	103263	mai/25	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	2,00	und	R\$ 18.358,99	R\$ 23.279,19	26,80	R\$	36.717,98	R\$	46.558,38
1.15.2	SINAPI	89865	mai/25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	25,00	und	R\$ 17,25	R\$ 21,87	26,80	R\$	431,25	R\$	546,75
1.16				AUTOMAÇÃO						R\$	10.396,36	R\$	13.182,56
1.16.1	Próprio	A09	jul/25	KIT AUTOMATIZADOR PARA PORTA PIVOTANTE	4,00	und	R\$ 2.599,09	R\$ 3.295,64	26,80	R\$	10.396,36	R\$	13.182,56
1.17				SERVIÇOS FINAIS						R\$	40.779,47	R\$	51.699,28
1.17.1	SBC	210023	jul/25	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	979,42	und	R\$ 32,46	R\$ 41,15	26,80	R\$	31.791,97	R\$	40.303,13
1.17.2	Próprio	A07	jul/25	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO "GEL-AEROPORTO REGIONAL SEPÉ TIARAJU"	1,00	und	R\$ 8.820,00	R\$ 11.183,76	26,80	R\$	8.820,00	R\$	11.183,76
1.17.3	Próprio	A08	jul/25	NUMERAÇÃO METÁLICA DO PRÉDIO	1,00	und	R\$ 167,50	R\$ 212,39	26,80	R\$	167,50	R\$	212,39
TOTAL DO ORÇAMENTO												R\$	3.972.143,19