

ORÇAMENTO GLOBAL									
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO MEDIANEIRA				DB: Não Des.		SINAPI: Mai/25	gov.br Documento assinado digitalmente MATHEUS FOCHESTATTO Data: 10/07/2025 10:34:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ENG. MATHEUS FOCHESTATTO CREA-RS 226.856		
ENDEREÇO: RUA CEARÁ E RUA BUARQUE DE MACEDO				DATA:	BDI				
Encargos Sociais SINAPI: 112,84% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,58% e 126,86%									
Nº ART/RRT: 13880181				jul/25	23,50%				
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	1. SERVIÇOS INICIAIS								
103689	1.1 Placa da obra	4,50	m2	528,62	40,02	568,64	2.378,79	180,09	2.558,88
99063	1.2 Locação de rede com topógrafo	205,00	m	4,12	7,12	11,24	844,60	1.459,60	2.304,20
	1. SUBTOTAL						3.223,39	1.639,69	4.863,08
	2. DRENAGEM GERAL								
90100	2.1 Escavação com retroescavadeira, 1ª categoria	288,90	m3	10,50	6,37	16,87	3.033,45	1.840,29	4.873,74
100978	2.2 Carga, manobra e descarga de solos, 1ª categoria	288,90	m3	7,74	1,32	9,06	2.236,08	381,35	2.617,43
5502972'	2.3 Escavação com escavadeira hidráulica, 3ª categoria	32,10	m3	263,43	-	263,43	8.456,10	-	8.456,10
102360	2.4 Retirada de material de 3ª categoria da vala	32,10	m3	22,71	9,67	32,38	728,99	310,41	1.039,40
100978	2.5 Carga, manobra e descarga de solos, 3ª categoria	32,10	m3	7,74	1,32	9,06	248,46	42,37	290,83
101624	2.6 Preparo do fundo da vala com pedrisco, e=10cm	21,40	m3	186,88	55,69	242,57	3.999,23	1.191,77	5.191,00
95875	2.7 Transporte do pedrisco - DMTtotal=27,60km - 2,20t/m³	590,64	m3xkm	2,88	0,34	3,22	1.701,04	200,82	1.901,86
92219	2.8 Tubos de concreto, PA-2, PB, Ø400mm	160,00	m	177,82	21,56	199,38	28.451,20	3.449,60	31.900,80
92221	2.9 Tubos de concreto, PA-2, PB, Ø600mm	45,00	m	335,43	33,80	369,23	15.094,35	1.521,00	16.615,35
104734	2.10 Reaterro com retroescavadeira com compactação	266,77	m3	11,86	6,33	18,19	3.163,90	1.688,65	4.852,55
95875	2.11 Transporte de material para bota-fora	108,46	m3xkm	2,88	0,34	3,22	312,36	36,88	349,24
97956	2.12 Boca de lobo, em bloco de concreto, interno: 60x100x120cm	11,00	unid.	1.355,88	655,31	2.011,19	14.914,68	7.208,41	22.123,09
99262	2.13 Caixa de ligação (CL), em blocos de concreto, 80x80x100cm	2,00	unid.	461,09	356,06	817,15	922,18	712,12	1.634,30
	2. SUBTOTAL						83.262,02	18.583,67	101.845,69
	3. PAVIMENTAÇÃO								
101819	3.1 Recomposição de pavimento em paralelepípedo - rejuntado com argamassa - incluso retirada e colocação de material	432,50	m2	42,45	43,15	85,60	18.359,62	18.662,38	37.022,00
	3. SUBTOTAL						18.359,62	18.662,38	37.022,00
	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI						104.845,03	38.885,74	143.730,77