

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	PMI-CP-01	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA INCLUSO A GRAMA EM LEIVAS	M²		12,97	13,37
COTAÇÃO	PMI-COT-01	GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS	M²	1,05	7,90	7,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	21,43	23,26
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	22,36	24,30

COMPOSIÇÃO	PMI-CP-02	PREPARO DE LEITO DE AREIA PARA PLANTIO DE GRAMA	M²		1,08	1,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0507	21,43	23,26

COMPOSIÇÃO	PMI-CP-03	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COMPLETO COM ASPERSORES, LIGAÇÃO FLEXIVEL, INSTALAÇÃO DE TUBOS 50MM E 32MM INCLUSO CONEXÕES, CONTROLADORA PARA PELO MENOS 6 SETORES, SENSOR DE CHUVA, INSTALAÇÃO ELETRICA COM CABOS E ELETRODUTOS. INCLUSO INSTALAÇÃO	UNIDADE		19.226,99	19.879,49
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	29,4	84,77	92,01
COTAÇÃO	PMI-COT-02	ASPELOR PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	30	131,70	131,70
SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	126	30,87	32,07
SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	294	19,62	20,47
SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	28,62	29,66
SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	30,20	31,58
SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	15,03	15,62
SINAPI-I	1189	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	2,24	2,24
SINAPI-I	7103	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30	15,09	15,09
COTAÇÃO	PMI-COT-04	CONEXÃO FLEXIVEL PARA ASPERSOR	UNIDADE	30	15,56	15,56
COTAÇÃO	PMI-COT-05	CONTROLADOR PARA 6 SETORES	UNIDADE	1	1.263,50	1.263,50
COTAÇÃO	PMI-COT-06	SENSOR DE CHUVA	UNIDADE	1	367,00	367,00
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	21,98	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	26,79	29,34

COMPOSIÇÃO	PMI-CP-04	DISTRIBUIÇÃO ELETRICA PARA LIGAÇÃO ENTRE A CONTROLADORA E AS VALVULAS SOLENOIDES COM ELETRODUTO 25MM ENTERRADO, CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE VALVULAS	UNIDADE		5.457,74	5.557,88
COTAÇÃO	PMI-COT-03	VALVULA SOLENOIDE	UNIDADE	6	185,00	185,00
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	544	4,27	4,41
SINAPI-I	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	124	4,99	4,99
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,86	84,77	92,01
SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	6	182,66	182,66
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,294	267,91	281,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4302	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5472	25,72	28,07
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,97	24,97

COMPOSIÇÃO	PMI-CP-05	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA SHP, INCLUSO FIXAÇÃO EM RADIER, CAIXA PARA INSTALAÇÃO COM CONTACTORA E DISJUNTOR.	UNIDADE		5.064,17	5.108,42
SINAPI-I	738	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO SHP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	UN	1	3.811,58	3.811,58
SINAPI	102136	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UN	1	72,58	78,98
SINAPI-I	43102	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	1	127,04	127,04
SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	490,11	491,96
SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	73,58	74,49
SINAPI-I	39848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESURA 1,5 MM	M	10	1,94	1,94
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	4,27	4,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	27,46	30,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	22,97	24,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,43	23,26
SINAPI-I	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	10	2,05	2,05
SINAPI-I	11057	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UN	10	0,16	0,16

Data 30/04/2025

Responsável Técnico: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: CREARS172453