



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| F | | | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Meta | Meta | 1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 3.617,40 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | Serviços iniciais | | | | | - | 3.617,40 |
| F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2 | 6,48 | 460,44 | BDI 1 | 558,24 | 3.617,40 |
| F | Meta | Meta | 2. | | | FUNDAÇÕES | | | | | - | 239.962,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | | | Sapata | | | | | - | 130.074,25 |
| F | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 148,00 | 99,82 | BDI 1 | 121,02 | 17.911,00 |
| F | Serviço | Serviço | 2.1.0.2. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 148,00 | 625,09 | BDI 1 | 757,86 | 112.163,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | | | Baldrame | | | | | - | 68.825,25 |
| F | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.949,25 | 15,61 | BDI 1 | 18,93 | 36.899,25 |
| F | Serviço | Serviço | 2.2.0.2. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 532,50 | 17,88 | BDI 1 | 21,68 | 11.544,50 |
| F | Serviço | Serviço | 2.2.0.3. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 16,00 | 791,37 | BDI 1 | 959,46 | 15.351,25 |
| F | Serviço | Serviço | 2.2.0.4. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 178,00 | 23,31 | BDI 1 | 28,26 | 5.030,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | | | Impermeabilização | | | | | - | 41.062,75 |
| F | Serviço | Serviço | 2.3.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 678,50 | 49,92 | BDI 1 | 60,52 | 41.062,75 |
| F | Meta | Meta | 3. | | | SUPRAESTRUTURA | | | | | - | 140.419,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | | | Pilares, Vigas e Lajes | | | | | - | 140.419,25 |
| F | Serviço | Serviço | 3.1.0.1. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.303,50 | 12,19 | BDI 1 | 14,78 | 19.265,75 |
| F | Serviço | Serviço | 3.1.0.2. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 22,00 | 1.004,86 | BDI 1 | 1.218,29 | 26.802,50 |
| F | Serviço | Serviço | 3.1.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 532,50 | 15,15 | BDI 1 | 18,37 | 9.782,00 |
| F | Serviço | Serviço | 3.1.0.4. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.949,25 | 13,63 | BDI 1 | 16,53 | 32.221,00 |
| F | Serviço | Serviço | 3.1.0.5. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 111,00 | 199,83 | BDI 1 | 242,27 | 26.892,00 |
| F | Serviço | Serviço | 3.1.0.6. | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 20,50 | 1.024,21 | BDI 1 | 1.241,75 | 25.456,00 |
| F | Meta | Meta | 4. | | | PAREDES E PAINEIS | | | | | - | 627.033,75 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. | | | Alvenaria | | | | | - | 380.901,25 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

FILTRO

| | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Serviço | Serviço | 4.1.0.1. | SINAPI | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 2.834,50 | 98,55 | BDI 1 | 119,48 | 338.666,00 |
| F | Serviço | Serviço | 4.1.0.2. | SINAPI | 105031 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 210,00 | 52,20 | BDI 1 | 63,29 | 13.291,00 |
| F | Serviço | Serviço | 4.1.0.3. | SINAPI | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 385,00 | 62,01 | BDI 1 | 75,18 | 28.944,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 4.2. | | | Esquadrias Externas e Internas | | | | | - | 246.132,50 |
| F | Serviço | Serviço | 4.2.0.1. | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 50,00 | 1.106,50 | BDI 1 | 1.341,52 | 67.076,00 |
| F | Serviço | Serviço | 4.2.0.2. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 60,00 | 591,50 | BDI 1 | 717,13 | 43.027,75 |
| F | Serviço | Serviço | 4.2.0.3. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 60,00 | 412,53 | BDI 1 | 500,15 | 30.009,00 |
| F | Serviço | Serviço | 4.2.0.4. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 9,00 | 776,87 | BDI 1 | 941,88 | 8.477,00 |
| F | Serviço | Serviço | 4.2.0.5. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 75,00 | 1.072,72 | BDI 1 | 1.300,57 | 97.542,75 |
| F | Meta | Meta | 5. | | | COBERTURA | | | | | - | 532.736,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 5.1. | | | Telhado | | | | | - | 532.736,25 |
| F | Serviço | Serviço | 5.1.0.1. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.837,00 | 19,35 | BDI 1 | 23,46 | 43.096,00 |
| F | Serviço | Serviço | 5.1.0.2. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.837,00 | 46,84 | BDI 1 | 56,79 | 104.323,25 |
| F | Serviço | Serviço | 5.1.0.3. | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1.482,50 | 12,45 | BDI 1 | 15,09 | 22.371,00 |
| F | Serviço | Serviço | 5.1.0.4. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 266,25 | 80,71 | BDI 1 | 97,85 | 26.052,50 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Serviço | Serviço | 5.1.0.5. | SINAPI | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 150,00 | 1.310,23 | BDI 1 | 1.588,52 | 238.278,00 |
| F | Serviço | Serviço | 5.1.0.6. | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS | M2 | 1.076,00 | 75,59 | BDI 1 | 91,65 | 98.615,50 |
| F | Meta | Meta | 6. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | 388.721,75 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 6.1. | | | Revestimento Interno | | | | | - | 102.595,25 |
| F | Serviço | Serviço | 6.1.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.604,75 | 4,81 | BDI 1 | 5,83 | 15.185,75 |
| F | Serviço | Serviço | 6.1.0.2. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 111,00 | 7,48 | BDI 1 | 9,07 | 1.006,75 |
| F | Serviço | Serviço | 6.1.0.3. | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 2.604,75 | 25,94 | BDI 1 | 31,45 | 81.919,50 |
| F | Serviço | Serviço | 6.1.0.4. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 111,00 | 33,31 | BDI 1 | 40,39 | 4.483,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 6.2. | | | Revestimento Cerâmicos | | | | | - | 36.433,75 |
| F | Serviço | Serviço | 6.2.0.1. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE | M2 | 361,75 | 72,00 | BDI 1 | 87,29 | 31.577,25 |
| F | Serviço | Serviço | 6.2.0.2. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE | M2 | 60,00 | 66,76 | BDI 1 | 80,94 | 4.856,50 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 6.3. | | | Revestimento Externo | | | | | - | 153.659,25 |
| F | Serviço | Serviço | 6.3.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.092,00 | 8,47 | BDI 1 | 10,27 | 11.214,75 |
| F | Serviço | Serviço | 6.3.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.111,50 | 7,30 | BDI 1 | 8,85 | 9.836,75 |
| F | Serviço | Serviço | 6.3.0.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.111,50 | 42,30 | BDI 1 | 51,28 | 56.997,75 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| | Serviço | Serviço | 6.3.0.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.092,00 | 57,11 | BDI 1 | 69,24 | 75.610,00 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 6.4. | | | Pintura | | | | | - | 96.033,50 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 6.4.1. | | | Pintura Interna | | | | | - | 39.406,25 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2.183,00 | 3,97 | BDI 1 | 4,81 | 10.500,25 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.1.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 111,00 | 4,94 | BDI 1 | 5,99 | 665,00 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.1.3. | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.183,00 | 10,04 | BDI 1 | 12,17 | 26.567,00 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.1.4. | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 111,00 | 12,44 | BDI 1 | 15,08 | 1.674,00 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 6.4.2. | | | Pintura Externa | | | | | - | 42.051,75 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.2.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 2.156,50 | 4,51 | BDI 1 | 5,47 | 11.796,00 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.2.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.156,50 | 11,57 | BDI 1 | 14,03 | 30.255,75 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 6.4.3. | | | Pintura Esquadrias | | | | | - | 14.575,50 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.3.1. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 252,00 | 2,10 | BDI 1 | 2,55 | 642,50 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.3.2. | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 252,00 | 27,96 | BDI 1 | 33,90 | 8.542,75 |
| F | Serviço | Serviço | 6.4.3.3. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 252,00 | 17,64 | BDI 1 | 21,39 | 5.390,25 |
| F | Meta | Meta | 7. | | | PAVIMENTAÇÕES | | | | | - | 332.733,75 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 7.1. | | | Piso | | | | | - | 254.410,50 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1.183,00 | 0,74 | BDI 1 | 0,90 | 1.064,75 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.2. | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 118,25 | 163,79 | BDI 1 | 198,58 | 23.482,00 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1.183,00 | 3,25 | BDI 1 | 3,94 | 4.661,00 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.4. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.183,00 | 38,53 | BDI 1 | 46,71 | 55.258,00 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.5. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 378,25 | 57,33 | BDI 1 | 69,51 | 26.292,25 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.6. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 804,75 | 44,81 | BDI 1 | 54,33 | 43.722,00 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.7. | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 420,00 | 68,44 | BDI 1 | 82,98 | 34.851,50 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.8. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 477,50 | 61,02 | BDI 1 | 73,98 | 35.325,50 |
| F | Serviço | Serviço | 7.1.0.9. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 324,50 | 75,63 | BDI 1 | 91,69 | 29.753,50 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 7.2. | | | Calçada Externa da Casa | | | | | - | 44.628,25 |
| F | Serviço | Serviço | 7.2.0.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 579,25 | 0,74 | BDI 1 | 0,90 | 521,25 |
| F | Serviço | Serviço | 7.2.0.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 43,75 | 831,54 | BDI 1 | 1.008,16 | 44.107,00 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 7.3. | | | Rodapé e Peitoris | | | | | - | 33.695,00 |
| F | Serviço | Serviço | 7.3.0.1. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 927,50 | 8,57 | BDI 1 | 10,39 | 9.636,75 |
| F | Serviço | Serviço | 7.3.0.2. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 135,00 | 146,99 | BDI 1 | 178,21 | 24.058,25 |
| F | Meta | Meta | 8. | | | INSTALAÇÕES | | | | | - | 736.906,25 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 8.1. | | | Elétricas e Telefônicas | | | | | - | 259.601,75 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.1.1. | | | Centro de Distribuição | | | | | - | 85.105,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.1.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50,00 | 11,17 | BDI 1 | 13,54 | 677,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.1.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 | 11,85 | BDI 1 | 14,37 | 359,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.1.3. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 | 13,25 | BDI 1 | 16,06 | 401,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.1.4. | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 | 24,73 | BDI 1 | 29,98 | 749,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.1.5. | Composição | 03 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50,00 | 113,00 | BDI 1 | 137,00 | 6.850,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.1.6. | Composição | 01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO | UNIDADE | 25,00 | 2.087,72 | BDI 1 | 2.531,15 | 63.278,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.1.7. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 | 421,95 | BDI 1 | 511,57 | 12.789,25 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.1.2. | | | Iluminação, Tomadas e Interruptores | | | | | - | 45.633,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 175,00 | 28,82 | BDI 1 | 34,94 | 6.114,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.2. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 125,00 | 33,31 | BDI 1 | 40,39 | 5.048,75 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21.24% | BDI 2 0.00% | BDI 3 0.00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

FILTRO

| | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|-----------|---|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.3. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25,00 | 50,88 | BDI 1 | 61,69 | 1.542,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.4. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 250,00 | 35,00 | BDI 1 | 42,43 | 10.607,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.5. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 150,00 | 39,12 | BDI 1 | 47,43 | 7.114,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.6. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25,00 | 52,41 | BDI 1 | 63,54 | 1.588,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.7. | SINAPI | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50,00 | 10,30 | BDI 1 | 12,49 | 624,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.8. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300,00 | 12,27 | BDI 1 | 14,88 | 4.464,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.9. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300,00 | 19,25 | BDI 1 | 23,34 | 7.002,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.10. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25,00 | 33,50 | BDI 1 | 40,62 | 1.015,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.2.11. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25,00 | 16,88 | BDI 1 | 20,47 | 511,75 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.1.3. | | | Fios e Cabos | | | | | - | 128.862,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.447,50 | 3,06 | BDI 1 | 3,71 | 9.080,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.470,00 | 4,44 | BDI 1 | 5,38 | 34.808,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 620,00 | 6,85 | BDI 1 | 8,30 | 5.146,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.4. | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 647,50 | 10,86 | BDI 1 | 13,17 | 8.527,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.5. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 207,50 | 10,65 | BDI 1 | 12,91 | 2.678,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.6. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.117,50 | 20,67 | BDI 1 | 25,06 | 28.004,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.7. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.457,50 | 10,72 | BDI 1 | 13,00 | 18.947,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.8. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 551,50 | 9,48 | BDI 1 | 11,49 | 6.336,75 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Serviço | Serviço | 8.1.3.9. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.457,50 | 8,68 | BDI 1 | 10,52 | 15.333,00 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 8.2. | | | Hidráulicas | | | | | - | 80.287,50 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.2.1. | | | Tubulações e Conexões | | | | | - | 16.215,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.1.1. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 175,00 | 13,98 | BDI 1 | 16,95 | 2.966,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.1.2. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | 9,34 | BDI 1 | 11,32 | 2.264,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.1.3. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100,00 | 14,09 | BDI 1 | 17,08 | 1.708,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.1.4. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | 7,11 | BDI 1 | 8,62 | 1.724,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.1.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 127,50 | 5,81 | BDI 1 | 7,04 | 897,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.1.6. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 217,50 | 25,24 | BDI 1 | 30,60 | 6.655,50 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.2.2. | | | Registros | | | | | - | 19.529,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.2.1. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25,00 | 113,34 | BDI 1 | 137,41 | 3.435,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.2.2. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 75,00 | 119,45 | BDI 1 | 144,82 | 10.861,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.2.3. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50,00 | 59,11 | BDI 1 | 71,66 | 3.583,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.2.4. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100,00 | 13,61 | BDI 1 | 16,50 | 1.650,00 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.2.3. | | | Entrada/Alimentação | | | | | - | 15.550,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.3.1. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 25,00 | 188,28 | BDI 1 | 228,27 | 5.706,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.3.2. | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 25,00 | 135,76 | BDI 1 | 164,60 | 4.115,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.3.3. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25,00 | 50,10 | BDI 1 | 60,74 | 1.518,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.3.4. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 168,75 | 13,31 | BDI 1 | 16,14 | 2.723,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.3.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 75,00 | 5,81 | BDI 1 | 7,04 | 528,00 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.3.6. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,00 | 9,34 | BDI 1 | 11,32 | 566,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.3.7. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 12,93 | BDI 1 | 15,68 | 392,00 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.2.4. | | | Caixa d'água e Barrilete | | | | | - | 28.992,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.1. | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 25,00 | 285,77 | BDI 1 | 346,47 | 8.661,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.2. | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 25,00 | 4,56 | BDI 1 | 5,53 | 138,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.3. | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 50,00 | 5,14 | BDI 1 | 6,23 | 311,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.4. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 25,00 | 21,22 | BDI 1 | 25,73 | 643,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.5. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 50,00 | 28,46 | BDI 1 | 34,50 | 1.725,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.6. | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25,00 | 70,53 | BDI 1 | 85,51 | 2.137,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.7. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200,00 | 9,34 | BDI 1 | 11,32 | 2.264,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.8. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100,00 | 13,05 | BDI 1 | 15,82 | 1.582,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.9. | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 14,93 | BDI 1 | 18,10 | 452,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.10. | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,00 | 7,86 | BDI 1 | 9,53 | 476,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.11. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 75,00 | 18,29 | BDI 1 | 22,17 | 1.662,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.12. | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 20,22 | BDI 1 | 24,51 | 612,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.13. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110,00 | 13,31 | BDI 1 | 16,14 | 1.775,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.2.4.14. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 263,75 | 20,48 | BDI 1 | 24,83 | 6.549,00 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 8.3. | | | Sanitário | | | | | - | 313.478,50 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.3.1. | | | Tubulações e Conexões | | | | | - | 63.570,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 75,00 | 11,20 | BDI 1 | 13,58 | 1.018,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.2. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 16,14 | BDI 1 | 19,57 | 978,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.3. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50,00 | 10,97 | BDI 1 | 13,30 | 665,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.4. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 225,00 | 15,40 | BDI 1 | 18,67 | 4.200,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.5. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 28,33 | BDI 1 | 34,35 | 858,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.6. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 24,85 | BDI 1 | 30,13 | 753,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.7. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 43,86 | BDI 1 | 53,18 | 1.329,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.8. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 11,39 | BDI 1 | 13,81 | 345,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.9. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 83,75 | 22,60 | BDI 1 | 27,40 | 2.294,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.10. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 255,25 | 28,48 | BDI 1 | 34,53 | 8.813,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.11. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 100,00 | 13,76 | BDI 1 | 16,68 | 1.668,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.1.12. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 845,00 | 39,67 | BDI 1 | 48,10 | 40.644,50 |
| F | Nível 3 | Nível 3 | 8.3.2. | | | Acessórios/Caixas | | | | | - | 249.908,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.2.1. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 125,00 | 576,51 | BDI 1 | 698,96 | 87.370,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.2.2. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 50,23 | BDI 1 | 60,90 | 1.522,50 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21.24% | BDI 2 0.00% | BDI 3 0.00% |

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

FILTRO

| | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | | 3.017.312,15 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.2.3. | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 19,54 | BDI 1 | 23,69 | 592,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.2.4. | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 20,44 | BDI 1 | 24,78 | 619,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.2.5. | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 25,00 | 293,01 | BDI 1 | 355,25 | 8.881,25 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.2.6. | SINAPI | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 25,00 | 2.875,85 | BDI 1 | 3.486,68 | 87.167,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.3.2.7. | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 25,00 | 2.103,45 | BDI 1 | 2.550,22 | 63.755,50 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 8.4. | | | Aparelhos, Metais e Bancadas | | | | | - | 83.538,50 |
| F | Serviço | Serviço | 8.4.0.1. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 | 572,61 | BDI 1 | 694,23 | 17.355,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.4.0.2. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 | 317,87 | BDI 1 | 385,39 | 9.634,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.4.0.3. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 | 317,87 | BDI 1 | 385,39 | 9.634,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.4.0.4. | SINAPI | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 | 373,94 | BDI 1 | 453,36 | 11.334,00 |
| F | Serviço | Serviço | 8.4.0.5. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 | 107,02 | BDI 1 | 129,75 | 3.243,75 |
| F | Serviço | Serviço | 8.4.0.6. | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 75,00 | 355,61 | BDI 1 | 431,14 | 32.335,50 |
| F | Meta | Meta | 9. | | | COMPLEMENTAÇÕES | | | | | - | 15.181,50 |
| F | Nível 2 | Nível 2 | 9.1. | | | Limpeza | | | | | - | 15.181,50 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.1. | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 25,00 | 6,38 | BDI 1 | 7,74 | 193,50 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.2. | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | 18,00 | 13,31 | BDI 1 | 16,14 | 290,50 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.3. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 403,75 | 3,83 | BDI 1 | 4,64 | 1.873,50 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.4. | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1.076,00 | 1,67 | BDI 1 | 2,02 | 2.173,50 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.5. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 100,00 | 3,46 | BDI 1 | 4,19 | 419,00 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pirapó | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida FNHIS SUB50 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | MUNICÍPIO / UF Pirapó/RS | BDI 1 21,24% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 109

| ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|-----------------|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F | LOTE | LOTE | Construção de Unidades Habitacionais do Município de Pirapó | | | | | | | | 3.017.312,15 | |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.6. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 1.187,00 | 5,85 | BDI 1 | 7,09 | 8.415,75 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.7. | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 252,00 | 1,09 | BDI 1 | 1,32 | 332,75 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.8. | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 393,75 | 1,78 | BDI 1 | 2,16 | 850,50 |
| F | Serviço | Serviço | 9.1.0.9. | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 50,00 | 10,43 | BDI 1 | 12,65 | 632,50 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pirapó/RS
Local
quinta-feira, 26 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Stephani da Silva Maciel
CREA/CAU: CREA/RS 248552
ART/RRT: 13859525