

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CP13	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, AREIA OU SOLO	M3XKM		2,07	2,09
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,00675	279,65	282,23
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0025	77,13	79,71
COMPOSIÇÃO	CP16	REMOÇÃO MECANIZADA DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM RETROESCAVADEIRA, CARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT DE 6 KM, INCLUSIVE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	M		9,02	9,28
SINAPI	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	0,25	19,16	19,97
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,5	2,59	2,62
SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 09/2024	M3	0,25	1,42	1,47
COMPOSIÇÃO	CP25	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) REJUNTADO COM ARGAMASSA. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M		49,99	50,98
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,0018	731,76	747,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	25,72	28,07
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,005	37,68	37,68
COMPOSIÇÃO	CP29	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE COM RETROESCAVADEIRA, COM CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M2		3,33	3,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833333	21,43	23,26
SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	0,15	10,34	10,77
COMPOSIÇÃO	CP33	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO COM CARGA E TRANSPORTE DMT 6KM INCLUSIVE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA	M2		18,29	19,30
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,0836	1,10	1,10
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0524	11,17	11,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2433	25,72	28,07
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0896	62,65	66,11
SINAPI	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0326	137,38	140,84
SICRO	5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	0,12	3,01	3,01
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	0,3	3,10	3,16
COMPOSIÇÃO	CP35	COLOCAÇÃO DE MEIO FIO COM RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO. INCLUSO RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ BOTA-FORA, ESCAVAÇÃO DE ATÉ 50CM DA PISTA, COM CORTE DO ASFALTO EXISTENTE, COM RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM, IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E=5CM. INCLUSO ESCORAMENTO DO MEIO FIO COM REATERRO COMPACTADO. INCLUSO PINTURA DO MEIO FIO COM TINTA ACRILICA STANDARD EM DUAS DEMÃOS.	M		133,35	135,72
COMPOSIÇÃO	CP33	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO COM CARGA E TRANSPORTE DMT 6KM INCLUSIVE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA	M2	0,5	18,29	19,30
COMPOSIÇÃO	CP16	REMOÇÃO MECANIZADA DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM RETROESCAVADEIRA, CARGA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT DE 6 KM, INCLUSIVE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	M	1	9,02	9,28
COMPOSIÇÃO	CP25	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) REJUNTADO COM ARGAMASSA. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	1	49,99	50,98
COMPOSIÇÃO	CP29	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE COM RETROESCAVADEIRA, COM CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M2	0,5	3,33	3,54
SINAPI	102290	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAFADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	0,025	9,18	9,42
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3	0,09	21,64	23,26
SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2024	M3	0,075	163,08	163,84
COMPOSIÇÃO	CP13	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, AREIA OU SOLO	M3XKM	2,8125	2,07	2,09
sicro	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	0,5	0,41	0,41
COTAÇÃO	CT02	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	KG	0,65	3,61	3,61
sicro	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	0,09477	1,76	1,76
sicro	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	0,06	174,63	174,63
sicro	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3,84	0,78	0,78
COTAÇÃO	CT01	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	T	0,003327	5,047,49	5,047,49
sicro	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	0,272814	1,76	1,76
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074	27,41	29,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032	21,43	23,26
SINAPI-I	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,3125	23,05	23,05

17/10/2025

Data

Responsável Técnico:

JOSÉ AUGUSTO HENKIN

CREA/CAU:

RS037096