

ANEXO II

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO DE MEIO FIO DE VIAS ASFALTADAS		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MANUTENÇÃO DE MEIO FIO DE VIAS ASFALTADAS	MUNICÍPIO / UF IMBÉ/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MANUTENÇÃO DE MEIO FIO DE VIAS ASFALTADAS									6.623.200,00
1.			MANUTENÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RUAS					-	6.623.200,00
1.1.			MEIO FIO					-	6.623.200,00
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP35	COLOCAÇÃO DE MEIO FIO COM RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO. INCLUSO RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE COM TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ BOTA-FORA, ESCAVAÇÃO DE ATÉ 50CM DA PISTA, COM CORTE DO ASFALTO EXISTENTE, COM RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM, IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E=5CM. INCLUSO ESCORAMENTO DO MEIO FIO COM REATERRO COMPACTADO.	M	40.000,00	135,72	BDI 1	165,58	6.623.200,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IMBÉ/RS
Local

sexta-feira, 17 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ AUGUSTO HENKIN
CREA/CAU: RS0037096
ART/RRT: 0