

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	FITA PARA CINTAR POSTE CIRCULAR, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		82,43	82,49
SINAPI-I	406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,8	102,27	102,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012	28,75	31,45
Composição	2	MASSA DE CALAFETAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		22,28	22,31
Cotação	1	MASSA DE CALAFETAR	UNIDADE	1	22,00	22,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	28,75	31,45
Composição	3	FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00	2,02
Cotação	2	FITA SUBTERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA "CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA"	M	1,1	1,60	1,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	24,00	26,13
Composição	4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO MONTADO, COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 500 X 400 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES, NEUTRO, TERRA), DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A, 2 DISJUNTORES TRIFÁSICO 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 4 POLOS, 2 TOMADAS TRIFÁSICAS DO TIPO INDUSTRIAL (3P+T), 3 DISJUNTOR 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 2 POLOS, 6 TOMADAS MONOFÁSICAS INDUSTRIAL (2P+T), 12 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 10MM² ISOLAÇÃO 450/750KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, FECHADURA TIPO CILINDRO PADRÃO ACOPLADA NA CAIXA. AS TOMADAS SERÃO NA LATERAIS DA CAIXA.	UN		6.254,98	6.266,43
Cotação	3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO MONTADO. COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 500 X 400 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES, NEUTRO, TERRA), DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A, 2 DISJUNTORES TRIFÁSICO 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 4 POLOS, 2 TOMADAS TRIFÁSICAS DO TIPO INDUSTRIAL (3P+T), 3 DISJUNTOR 40A, 2 DISJUNTOR RESIDUAL (DR) 2 POLOS, 6 TOMADAS MONOFÁSICAS INDUSTRIAL (2P+T), 12 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 10MM² ISOLAÇÃO 450/750KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, FECHADURA TIPO CILINDRO PADRÃO ACOPLADA NA CAIXA. AS TOMADAS SERÃO NA LATERAIS DA CAIXA.	UNIDADE	1	5.980,00	5.980,00
Cotação	8	CINTA CIRCULAR DIÂMETRO 230mm	UNIDADE	2	75,00	75,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3695	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3695	24,00	26,13
Composição	5	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8" E COMPRIMENTO 2,80M COM CONECTOR E CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN		265,19	269,79
SINAPI-I	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1	92,01	92,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9531	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9531	28,75	31,45
SINAPI-I	11856	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 10 MM²	UN	1	7,62	7,62
SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	1	115,29	115,29
Composição	6	ARRUELA E BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		16,23	16,30
SINAPI-I	39216	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	1	9,79	9,79
SINAPI-I	39179	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	5,68	5,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032	24,00	26,13
					0,00	0,00
Composição	7	ARRUELA E BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		9,24	9,31
SINAPI-I	39213	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	2,72	2,72
SINAPI-I	39179	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	5,68	5,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	24,00	26,13
					0,00	0,00
Composição	8	ARRUELA E BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		7,19	7,26
SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,67	0,67
SINAPI-I	39179	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	5,68	5,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	24,00	26,13
Composição	9	CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 95MM² COM CARTUCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		38,14	38,21
Cotação	4	CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 95MM²	UNIDADE	1	26,80	26,80
Cotação	5	CARTUCHO PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA CABO 95MM²	UNIDADE	1	10,50	10,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	24,00	26,13
Composição	10	CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 16MM² COM CARTUCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		35,71	35,78
Cotação	6	CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABO 16MM²	UNIDADE	1	25,00	25,00
Cotação	7	CARTUCHO PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR TIPO CUNHA CABO 16MM²	UNIDADE	1	9,90	9,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034	24,00	26,13

Outubro de 2025

Data

Responsável Técnico:

Angélica Mireski

CREA/CAU:

RS 239035