


 (51) 99698 6502
 @electricaldosanjos



SOLUÇÕES ELÉTRICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LAGOA COUNTRY, CIDREIRA - RS DATA:01/09/2025

Electrical Dos Anjos Ltda
CNPJ 54.937.268/0001-83
 (51)99698 6502- Rua Voluntários da Pátria, 340 - Bairro: Porto Lacustre - Osório – RS
 electricaldosanjos@gmail.com

1. Interessado: Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
Local: Rua João Neves, 50 – Centro – Cidreira/RS

Item	Descrição	Un	Qtd	Vlr Un/m/h	Subtotal
411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	Un	50	0,22	11,00
101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Un	6	10,49	62,94
101555	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Un	8	7,03	56,24
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Un	20	41,54	830,80
39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Un	14	0,75	10,50
379	ARRUELA QUADRADA 38X38X3 MM Ø F 18MM	Un	104	1,43	148,72
39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Un	14	1,44	20,16
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Un	50	0,83	41,50
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² AZUL	m	60	4,35	261,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² PRETO	m	60	4,35	261,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² VERDE	m	60	4,35	261,00
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	m	300	54,43	16329,00
*	CABO QUADRUPLIX 35MM² NEUTRO ISOLADO	m	650	32,16	20904,00
*	CABO QUADRUPLIX 70MM² NEUTRO ISOLADO	m	200	66,03	13206,00
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Un	14	48,51	679,14
*	CHAVE FUSÍVEL 25KV 100A 6,3KA COM SUPORTE	Un	6	1.248,00	7488,00
104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Un	22	17,38	382,36
101550	CONECTOR PIERCING 19/120MM² X 4/35MM¹	Un	60	5,48	328,80
101550	CONECTOR PIERCING 10/95MM² X 1,5/10MM² CDP70	Un	40	5,48	219,20
*	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1900MM	Un	13	300	3900,00
91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Un	14	11,52	161,28
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Un	20	21,49	429,80
*	FECHO INOX 19X1,2MM	Un	40	7,5	300,00
20111	FITA ISOLANTE EM PVC ANTICHAMA 19X20.000MM	Un	5	8,79	43,95
404	FITA ISOLANTE EM PVC ANTICHAMA AUTO FUSÃO 19X10.000MM	Un	5	1,19	5,95
406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Un	2	102,27	204,54

Item	Descrição	Un	Qtd	Vlr Un/m/h	Subtotal
*	FUSÍVEL 2H	Un	6	50	300,00
11837	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	Un	6	85,95	515,70
96985	HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM	Un	22	96,83	2130,26
*	ISOLADOR TIPO PILAR POLIMÉRICO 23,1KV	Un	66	149,3	9853,80
*	LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO 4CA	Un	54	25,45	1374,30
101659	LUMINÁRIAS LED 200W BRANCA-FRIA	Un	20	529,89	10597,80
91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Un	40	6,9	276,00
*	PARAFUSO AUTOBROCANTE	Un	20	29,67	593,40
439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Un	64	18,28	1169,92
*	PARAFUSO OLHAL Ø 16X300MM	Un	20	27,01	540,20
*	PARA-RAIO DE BAIXA TENSÃO 280V POLIMÉRICO ZNO-10KA	Un	6	241,78	1450,68
4273	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	Un	6	356,33	2137,98
*	PINO AUTO-TRAVANTE	Un	54	32,85	1773,90
41203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	Un	9	1.387,79	12490,11
101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	Un	9	44,58	401,22
100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Un	9	771,00	6939,00
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO	Un	20	36,25	725,00
7581	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	Un	12	5,83	69,96
102110	SUPORTE DE TRANSFORMADOR TIPO CANTONEIRA	Un	4	163,66	654,64
101638	SUPORTE METÁLICO DE AÇO-GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA (3M)	Un	20	139,78	2795,60
*	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75KVA 380/220V 25KV	Un	2	18.553,00	37106,00
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44	36,17	1591,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44	30,02	1320,88
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44	24,97	1098,68
Total (R\$)					164453,39

*Itens sem código SINAPI, cotado preços de mercado fornecedores homologados conforme padrão Eqtl -RS

Fonte: SINAPI <https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx>

Diego A




Diego Saraiva dos Anjos
CFT/RS 81646453034
Responsável técnico

Página de assinaturas



Diego Anjos
816.464.530-34
Signatário

HISTÓRICO

- 04 set 2025**
20:23:57  **Diego Saraiva dos Anjos** criou este documento. (Email: dianjoscolorado@gmail.com, CPF: 816.464.530-34)
- 04 set 2025**
20:23:58  **Diego Saraiva dos Anjos** (Email: dianjoscolorado@gmail.com, CPF: 816.464.530-34) visualizou este documento por meio do IP 191.197.175.177 localizado em Osório - Rio Grande do Sul - Brazil
- 04 set 2025**
20:24:15  **Diego Saraiva dos Anjos** (Email: dianjoscolorado@gmail.com, CPF: 816.464.530-34) assinou este documento por meio do IP 191.197.175.177 localizado em Osório - Rio Grande do Sul - Brazil

