



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Processo nº 4775/052/2025

### 1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A Câmara Municipal de Tramandaí passou recentemente por processo de ampliação e reforma de sua estrutura física, visando modernizar os espaços de trabalho, melhorar o atendimento ao público e garantir melhores condições de funcionalidade, acessibilidade e organização administrativa. Em razão dessas alterações estruturais, faz-se necessária a aquisição de mobiliário planejado (**móveis sob medida**) para atender adequadamente às novas demandas dos ambientes internos.

A reforma e adequação dos ambientes internos, bem como o aumento das demandas de trabalho e a necessidade de melhor organização de documentos e materiais, exigem uma solução de mobiliário que maximize o aproveitamento do espaço físico, promova a saúde e o bem-estar dos servidores e vereadores (ergonomia), e projete uma imagem institucional de modernidade e eficiência. A aquisição de móveis sob medida é a única solução que garante a perfeita adequação às dimensões e especificidades de cada ambiente, evitando desperdício de espaço e garantindo a padronização estética e funcional.

A aquisição de móveis planejados representa investimento com maior vida útil, reduzindo custos futuros com reposição, adaptações e manutenções constantes, promovendo economicidade ao erário.

### 2 – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.

### 3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A contratação tem por objeto o fornecimento, montagem e instalação de mobiliário planejado, que se enquadra na natureza de bens comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado e normas técnicas, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A sugestão para a forma de contratação será por meio de licitação, na **modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço**, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

Os objetos devem ser entregues no seguinte endereço: Avenida Fernandes bastos nº 30, Primeiro piso, centro, Tramandaí /RS. Prédio Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS.

#### 3.1 – OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

- 3.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS.
- 3.1.2. Realizar a medição final dos ambientes *in loco* antes da produção, sendo integralmente responsável por quaisquer erros de dimensionamento.
- 3.1.3. Fornecer, transportar, montar e instalar o mobiliário planejado no local indicado, sem ônus adicionais para a Contratante.
- 3.1.4. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento do produto no endereço estabelecido neste termo, incluindo impostos, taxas, transporte e seguro.
- 3.1.5. Entregar os materiais no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de envio da Ordem de Serviço, incluindo o prazo de produção e montagem.
- 3.1.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados às instalações eventualmente provocados por seus funcionários.
- 3.1.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciários resultantes do fornecimento.
- 3.1.8. Responsabilizar-se integralmente pela limpeza e remoção de todo o material residual gerado pela montagem e instalação.
- 3.1.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990).
- 3.1.10. Prestar garantia técnica dos bens fornecidos, cujo prazo não poderá ser inferior ao estabelecido no termo de referência, contados a partir do recebimento definitivo dos bens.
- 3.1.11. A retirada e a substituição dos bens defeituosos e/ ou por qualquer outro motivo, serão custeados exclusivamente pelo fornecedor.
- 3.1.12. Comunicar à Administração da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 3.1.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo participante, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência ou na Ata de Registro de Preços.

**3.2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor, após a aceitação definitiva do objeto, que ocorrerá somente após a conclusão da montagem, instalação e vistoria final que ateste a conformidade com o Termo de Referência. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

Após o recebimento dos objetos e apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação.

**GARANTIA:**

**3.2.1.** A Contratada fica obrigada a manter a garantia de todos os produtos ofertados, contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo descrito no contrato, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar à Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.

**3.2.2.** Essa garantia não se aplicará por uso indevido, acidente quando em uso ou desgaste natural.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

**3.2.3.** Durante o período de garantia dos objetos, a Contratada deverá arcar com substituições em decorrência de defeitos de fabricação, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.

**3.2.4.** As substituições necessárias durante o período de garantia deverão ser realizadas na unidade onde foi entregue os equipamentos, arcando com todos os custos envolvidos.

**3.2.5.** O prazo para retirada dos equipamentos a serem substituídos deverá ser de no máximo até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação da Contratante e a devolução/instalação dos mesmos em até 10 (dez) dias úteis, a contar da retirada.

**3.2.6.** Havendo necessidade de estender o prazo de devolução dos equipamentos, a Contratada deverá apresentar justificativa à(ao) Fiscal do Contrato, dentro do prazo de 10 (dez) dias, o qual poderá ser estendido até o limite de 20 (vinte) dias.

#### **4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:**

A estimativa de quantidades foi baseada em um levantamento preliminar das áreas a serem mobiliadas e nas necessidades funcionais de cada setor. A tabela orçamentária foi executada, conforme processo administrativo nº 2637/2025, pela arquiteta Kelly Nunes – CAU A 170714-0 e será anexada junto a este Estudo Técnico Preliminar.

#### **5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO:**

A solução de mobiliário planejado sob medida foi escolhida como a mais vantajosa, pois a aquisição de móveis prontos (de linha) não permite a otimização do espaço físico e a padronização necessária para um ambiente institucional. O levantamento e tabela orçamentária foram executados conforme processo administrativo nº 2637/2025, pela arquiteta Kelly Nunes – CAU A 170714-0, para o objeto do presente Estudo Técnico Preliminar.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento por menor preço, por se tratar de bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XLI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

#### **6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 674.077,82 (seiscentos e setenta e quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme detalhado na tabela orçamentária anexa junto ao processo, executada pela arquiteta Kelly Nunes – CAU A 170714-0, através do Processo Administrativo nº 2637/2025 da Câmara de Vereadores de Tramandaí.

#### **7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

A solução consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário planejado, incluindo as seguintes etapas:

1. **Medição Técnica:** Realização de medição detalhada dos ambientes pela Contratada.
2. **Fabricação:** Produção dos móveis sob medida, conforme especificações e projeto aprovado.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

3. **Transporte e Logística:** Entrega dos móveis no local de instalação.
4. **Montagem e Instalação:** Montagem e fixação final do mobiliário nos ambientes.
5. **Assistência Técnica e Garantia:** Prestação de serviços de assistência técnica e garantia conforme descrita em contrato.

A solução garante a funcionalidade e a durabilidade do mobiliário, sendo a melhor alternativa para atender às novas demandas de organização e otimização dos espaços da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS.

**8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:**

Não haverá parcelamento da contratação. A aquisição de mobiliário planejado sob medida deve ser tratada como um projeto único e indivisível por diversas razões:

- **Padronização e Estética:** O parcelamento comprometeria a padronização estética e a harmonia visual dos ambientes, essenciais para a imagem institucional.
- **Otimização do Projeto:** O projeto de móveis sob medida é interdependente, sendo a contratação de uma única empresa a única forma de garantir a compatibilidade e a otimização do layout em todos os ambientes.
- **Economia de Escala:** A contratação de um único fornecedor para todo o volume de móveis tende a gerar um preço global mais vantajoso. Portanto, o não parcelamento é tecnicamente viável e economicamente mais vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, II da Lei nº 14.133/2021.

**9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:**

Com a presente contratação, a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS pretende alcançar os seguintes resultados e benefícios:

**Eficiência:** Otimização do fluxo de trabalho e melhor aproveitamento do espaço físico, resultando em maior produtividade dos servidores.

**Ergonomia e Saúde:** Redução de riscos de doenças ocupacionais (LER/DORT) e melhoria do bem-estar dos usuários, com mobiliário adequado à NR-17.

**Economicidade:** Maior durabilidade do mobiliário e redução de custos futuros com manutenção e substituição de móveis de baixa qualidade.

**Imagem Institucional:** Modernização e padronização dos ambientes, refletindo a seriedade e o compromisso da Casa Legislativa com a qualidade e o atendimento ao público.

**Sustentabilidade:** Utilização de materiais certificados e duráveis, alinhados às práticas de consumo consciente e sustentável.

**10 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:**

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

**11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:**

Não se vislumbra contratação correlata ou interdependente em execução neste momento. A aquisição de mobiliário planejado é autônoma, embora possa se beneficiar de eventuais reformas prediais futuras.

**12 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:**

Na concepção deste ETP, foram considerados os seguintes requisitos de sustentabilidade:

- Materiais: Exigência de materiais com certificação de origem sustentável e baixa emissão de formaldeído.
- Durabilidade: Priorização de móveis com alta durabilidade e resistência, minimizando a geração de resíduos a longo prazo.
- Logística Reversa: Inclusão de cláusula que incentive a logística reversa ou o descarte ambientalmente correto do mobiliário antigo, se aplicável.

**13 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:**

Esta equipe de planejamento declara **VIÁVEL** a contratação.

**Justificativa da Viabilidade:** A aquisição de mobiliário planejado é fundamental para a continuidade e a melhoria dos serviços prestados pela Câmara. Com base nas informações levantadas, a contratação se mostra **tecnicamente possível, economicamente viável** (dentro da estimativa orçamentária) e **fundamentalmente necessária** para atender às demandas de ergonomia, funcionalidade e imagem institucional.

Tramandaí, 19 de novembro de 2025.

**EQUIPE DE APOIO**

Bruno da Rosa Ilha

Denise Colleoni

Luciano Silva de Oliveira

|                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                            | <b>Orçamento Mobiliário - Marcenaria - Marmoraria</b><br><br>Cliente: Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí<br><br>Projeto: Arquitetura de Interiores<br>Kelly Nunes CAU A 170714-0    Diogo Nunes Moyes CREA RS 272724<br>Fones: (51) 999061130 / 999832999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DETALHAMENTO ITENS:</b><br><br>PR 01 AMBIENTES 01 02 03<br><br>PR 02 AMBIENTES 04 05 11 12<br><br>PR 03 AMBIENTES 09 10 14<br><br>PR 04 AMBIENTE 08<br><br>PR 05 AMBIENTES 06 07 13 |                           | <b>Data:</b><br>10/10/2025                                                            |
| <b>Item</b>                                                                      | <b>Numeração no Detalhamento e Prancha</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ambiente</b>                                                                                                                                                                        | <b>Valor estimado R\$</b> | <b>Imagem</b>                                                                         |
| 01                                                                               | 24 e 25<br>PR 01                           | <b>Galeria dos Ex-Presidentes 647x182</b><br>- metalon 3cm para encaixe dos quadros- 06 peças verticais 182cm - 04 peças 577cm - 02 peças horizontais de 647cm- pintura eletrostática dourada;<br>- fiação e instalação elétrica para todos os itens;<br><b>Painel de fundo galeria dos Ex-presidentes (722x280cm)</b><br>- MDF 1.8 ITAPUÁ DURATEX;<br>- com afastamento da parede para passagem elétrica;<br>- 06 negativos verticais e 02 horizontais;<br>- 01 porta com dobradiça e puxador passante para camuflagem de CD;<br>- 03 tomadas pretas de móveis (35mm-2p+t 10a)e 03 interruptores botão preto embutidas no painel;<br>- cava no painel e iluminação com fita led cob 3000k 9v fazendo o contorno do painel em L (comprimento e uma lateral);<br>- elétrica para 08 Arandelas de Parede LED Joy Linear 3000K 3W Bivolt (L) 43cm x (P) 13cm Alumínio - Spotline 1212/43 (as arandelas serão compradas à parte);<br>- fiação e instalação elétrica para todos os itens; | 01<br>Hall                                                                                                                                                                             | <b>R\$29.794,23</b>       |    |
| 02                                                                               | 28 a30<br>PR 01                            | <b>Painel BOISERIE Rodameio tv/Hall (201x10/80)</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80<br>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;<br>- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (02 tomadas - 35mm-2p+t 10a ); - prever cava no painel para iluminação com fita led cob 3000k 9v em toda extensão;- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;<br>- fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01<br>Hall                                                                                                                                                                             | <b>R\$4.336,99</b>        |  |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                       |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 | 26 e 27<br>PR 01          | <b>Galeria das Vereadoras (373x182)</b><br>- metalon 3cm para encaixe dos quadros-04 peças verticais 182cm - 06 peças horizontais 373 cm -pintura eletrostática dourada;<br>- fiação e instalação elétrica;<br><b>Painel de fundo galeria das Vereadoras (516x280cm)</b><br>- MDF 1.8 ITAPUÁ DURATEX;<br>- com afastamento da parede para passagem elétrica;<br>- 06 negativos verticais e 02 horizontais;<br>- 01 porta com dobradiça de inox com amorecimento e puxador passante para camuflagem de CD;<br>- 02 tomadas pretas de móveis (35mm-2p+t 10a)e 03 interruptores botão preto embutidas no painel;<br>- cava no painel e iluminação com fita led cob 3000k 9v fazendo o contorno do painel (comprimento e as duas laterais);<br>- elétrica para 04 Arandelas de Parede LED Joy Linear 3000K 3W Bivolt (L) 43cm x (P) 13cm Alumínio - Spotline 1212/43 (as arandelas serão compradas à parte)<br>- fiação e instalação elétrica para todos os itens; | 01<br>Hall       | R\$22.201,72 |    |
| 04 | 31 PR 01                  | <b>Painel de tv - Plenarinho (343x250/13) -01</b><br>-com 06 negativos horizontais - espera elétrica/antena/ wi-fi -afastamento parede - 03 tomadas pretas de móveis 35mm-2p+t 10 embutidos no painel, incluir fiação e instalação elétrica;- MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX<br>- <b>Mesa100x55/80cm</b> - MDF Itapuá Duratex3.6 -corpo e tampo<br>- detalhe central 94x 20cm 3.6cmMDF Cristallo Opala Duratex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02<br>Plenarinho | R\$13.174,59 |    |
| 05 | 32 e 33<br>PR 01          | <b>Painéis BOISERIE rodameio Plenarinho (458x10/80 e 58Gx10/80)</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80<br>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (14 tomadas -35mm-2p+t 10a -uma cada dupla de painéis-70cm);- prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;<br>- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;<br>- fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02<br>Plenarinho | R\$15.089,70 |   |
| 06 | 01 02 2A<br>AO 2G<br>PR01 | <b>Painéis BOISERIE rodameio Recepção (525x10/80 - 184x10/80 e 105x10/80)</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80<br>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (10 tomadas -35mm-2p+t 10a -01a cada dupla de painéis-70cm);- prever cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;<br>- <b>prever fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03<br>Recepção   | R\$14.209,93 |  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                                                                                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 | 03 ao 10<br>PR 01 | <b>Balcão Recepção: (210x89/80 e114)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corpo e tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX - Interno Branco TX;</li> <li>- alturas diferentes (mesa trabalho 80cm/atendimento 114);</li> <li>- atendimento (prancha 210x30/3.6 MDF ITAPUÃ DURATEX)- Laterais 89x3.6/114;</li> <li>- Mesa de trabalho (prancha 202x79/3.6 MDF ITAPUÃ DURATEX);</li> <li>- 05 gavetas 38x53/13(02 com chave) frente em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX com correções telescópicas com amortecimento, Interno Branco Tx e puxadores PASSANTES;</li> <li>- 04 tomadas pretas 35mm-2p+t 10a e 02 passa fios 4.6mm pretos embutidos no tampo da mesa de trabalho, incluir instalação e fiação elétrica;</li> <li>- frente do atendimento em mármore MATARAZZO 206x2/110, com cava no móvel e iluminação fita led cob 3000k, com fiação e instalação elétrica;</li> <li>- balcão abaixo da mesa-210x37/53;</li> <li>- 05 portas de giro MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores PASSANTES, dobradiças de inox com amortecimento;</li> <li>- 01 prateleiras interna centralizada MDF 1.8 BRANCO TX;</li> </ul> | 03<br>Recepção | R\$20.608,86 |   |
| 08 | 11 ao 17<br>PR 01 | <b>Balcão apoio recepção: (174x55/100)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corpo e tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX;</li> <li>- 01 porta giro (MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX ;dobradiças de inox com amortecimento, 02 prateleiras internas em MDF 1.8 branco tx; fundo 6mm, rodapé MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX recuado;</li> <li>- NICHOS frigobar com fundo MDF ITAPUÃ DURATEX 1.8 e tomada preta de móveis 35mm-2p+t 10a embutida no fundo do nicho;</li> <li>- 01 tomada preta de móveis 35mm-2p+t 10a embutida no tampo;</li> <li>-incluir instalação e fiação elétrica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03<br>Recepção | R\$8.462,92  |   |
| 09 | 18 ao 23<br>PR 01 | <b>Mesa recepção: (210x58/80)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corpo e tampo em MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX;</li> <li>- 01 gaveteiro 58x58/76.4cm- com 03 gavetas-frentes gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX (01 gaveta com chave); - interno branco TX, puxadores PASSANTES - correções telescópicas com amortecimento;</li> <li>-01 prateleira abaixo do tampo 1.8cm MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 157X54CM com acabamento de 14 cm ALTURA para nicho em MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX- ver detalhamento;- 02 tomadas pretas de móveis 35mm-2p+t 10a e 01 passa fios4.6mm preto embutidos no tampo incluir instalação e fiação elétrica; - frente mármore Matarazzo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03<br>Recepção | R\$10.876,19 |  |


|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |                                                                                      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 01 a 03<br>PR 02 | <b>Balcão e Revestimento Bancada Alta cozinha 241x58 - altura 80 e 103cm</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex- corpo<br>- 04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES;<br>- interno com 01 prateleira 47X58cm central MDF 1.8 Itapuã Duratex e fundo Itapuã Duratex MDF 6mm;<br>- Pedras TAMPO bancas existentes(manter).<br>- 03 gavetas 47X58/20 frente em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, interno MDF 1.8 Itapuã Duratex com corrediças telescópicas com amortecimento;<br>- balcão de alvenaria existente e tampos de pedra(manter);<br>- Revestimento frente bancada existente com MDF 1.8 CRISTALLO OPALA BRANCO 05 CHAPAS 47CMh104cm COM NEGATIVOS MDF CRISTALLO OPALA BRANCO;<br>- rodapé Mármore Matarazzo h10cm EM TODO contorno das duas bancadas 242x2 - 58x2/h10cm;<br>- prever 04 tomadas de móveis pretas 35mm2P+1t 10a acima bancada- embutida na pedra; | 04<br>Cozinha | R\$12.005,99 |   |
| 11 | 04 a 06<br>PR 02 | <b>Balcão Bancada Pia 176x55c/G0cm</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex- corpo<br>- 04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES;<br>- interno Itapuã Duratex -01 prateleira central MDF 1.8 e fundo 6mm;<br>- Rodapé Mármore Matarazzo- RECUO 10CM;<br>- Pedra TAMPO e cuba existentes(manter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04<br>Cozinha | R\$9.036,72  |   |
| 12 | 07 a 09<br>PR 02 | <b>Armário aéreo 01 (176x45/40cm)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex-corpo;<br>- 02 portas basculantes em vidro 4mm canelado com perfil Ex001 dourado e puxador modelo chicago; Dobradiças de inox com amortecimentos e articuladores basculantes;<br>- 01 nicho para microondas; prever fundo MDF 1.8 Itapuã Duratex com uma tomada preta de móveis (35mm-2p+t 20a)embutida no fundo do nicho;- Interno MDF Itapuã Duratex - 01 prateleira interna 104X41 MDF 1.8 e fundo 6mm ; - iluminação fita led cob 3000k na parte de vidro, prever fiação e instalações elétricas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04<br>Cozinha | R\$5.977,36  |  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |                                                                                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 10 a 12<br>PR 02 | <b>Armário aéreo 02 (175x65/50)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo;<br>-04 portas de giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX,- puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento;<br>- interno MDF Itapuã Duratex -01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm.                                                                                                                                                                                                                | 04<br>Cozinha            | R\$7.589,01  |     |
| 14 | 13 a 16<br>PR 02 | <b>Armário Cristaleira :25x45/250cm</b><br>- MDF1.8 Itapuã Duratex corpo e tampo;<br>- 02 portas de giro em vidro laminado 4mm canelado com perfil Ex001 dourado;<br>- puxador no perfil;- Dobradiças de inox com amortecimento;<br>- 10 prateleiras internas vidro laminado 6mm;<br>- fundo espelho lapidado 4mm; - iluminação<br>- fita led cob 3000k 9v; - incluir fiação e instalação elétrica.                                                                                                         | 04<br>Cozinha            | R\$6.821,76  |    |
| 15 | 17 a 19<br>PR 02 | <b>Armário aéreo 03- geladeira (175x65/50)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo;<br>-02 portas basculantes em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX,- puxadores PASSANTES; dobradiças de inox com amortecimento e articuladores basculantes;<br>- interno Itapuã Duratex -com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm;                                                                                                                                                                      | 04<br>Cozinha            | R\$6.854,76  |    |
| 16 | 20 a 22<br>PR 02 | <b>Gabinete Tanque (80x53/76cm)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex- corpo<br>- 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES;<br>- interno MDF ITAPUÃ DURATEX- 01 prateleira central MDF 1.8 e fundo 6mm<br>- Rodapé Mármore Matarazzo (lateral e frentes) recuo 10cm;<br>- Pedra tampo e cuba existentes(manter).                                                                                                                    | 04<br>Cozinha            | R\$5.253,27  |                                                                                       |
| 17 | 23 a 26<br>PR 02 | <b>Armário Alto materiais lavanderia (154 x60/260)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex- tampo e corpo<br>- 03 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES;<br>- interno Itapuã Duratex -com 02 prateleiras 154x60cm e 03 prateleiras 47x60cm MDF 1.8 e fundo 6mm;<br>- Rodapé MDF 1.8 Itapuã Duratex- recuo 4cm;                                                                                                                        | 04<br>Cozinha            | R\$11.123,05 |                                                                                       |
| 18 | 27 a30<br>PR 02  | <b>Armário Brinquedoteca (127x55/80cm)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex- tampo e corpo- 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES;-<br>interno - mdf BRANCO TX<br>- 01 prateleira interna central MDF 1.8 e fundo 6mm- Rodapé MDF 1.8 BRANCOTX - recuo 4cm;- 02 tomadas pretas de móveis 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo, incluir fiação e instalação elétrica;- corte angulado no tampo para encaixe no rodameio e na parede. | 05<br>Brinquedo-<br>teca | R\$5.450,61  |  |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |                                                                                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 31 32 32A<br>PR 02  | <b>Painel Tv Brinquedoteca (128x08/305)</b><br>- MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO;<br>- com 6 negativos verticais e 01 negativo horizontal,<br>- afastamento 8cm para passagens elétricas e de cabos wi fi;<br>- incluir iluminação fita led cob 300k;- instalação acima do rodapé existente;-incluir fiação e instalação elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05<br>Brinquedoteca     | R\$5.236,44  |     |
| 20 | 33 A e 33B<br>PR 02 | <b>Painel BOISERIE rodameio Brinquedoteca (350x10/80)</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80<br>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;<br>- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterias;<br>- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (02 tomadas -35mm-2p+t 10a - sendo uma a cada dupla de painéis-70cm);<br>- cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;<br>- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;<br>- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;  | 05<br>Brinquedoteca     | R\$7.514,10  |    |
| 21 | 33 a35<br>PR 02     | <b>Armário aéreo Lavanderia (135x60/G0)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo;<br>-02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento;<br>- interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm -BRANCO TX;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11<br>depósito          | R\$5.430,48  |    |
| 22 | 36 a38<br>PR02      | <b>Armário Apoio reuniões Plenário (1G6x60/100)</b><br>- Bancada com tampo e laterias e rodapé em Mármore Matarazo; -05 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e Dobradiças de inox com amortecimento;<br>- interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX;<br>- 02 tomadas brancas de móveis 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo,incluir fiação e instalação elétrica;                                                                                                                                                                                                                         | 12<br>Reuniões Plenário | R\$15.659,49 |   |
| 23 | 39 a 42<br>PR 02    | <b>Painéis BOISERIE rodameio reuniões Plenário (222x10/80 e 260x10/80)</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterias;- rebaixo 8 x 8 cm para 06 tomadas embutidas de móveis pretas -01 tomada - 35mm-2p+t 10a a cada dupla de painéis-70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led cob 3000k 9v em toda extensão;- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led cob; | 12<br>Reuniões Plenário | R\$7.386,46  |  |


|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |                                                                                      |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 01 ao 06<br>PR 03        | <p><b>Mesa de Trabalho em L: (1G6-245x75/80)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tampo MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX ; com canto 90° arredondado, 03 tomadas de móveis - 35mm-2p+t 10a e 02 passa fios 46mm pretos embutidos no tampo, incluir fiação e instalação elétrica; MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX -corpo;</li> <li>- 02 gaveteiros (60x50/76.4 - 50x50/76.4cm)com 03 gavetas cada</li> <li>-frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX com correções telescópicas com amortecimento e puxadores PASSANTES; (01gaveta com chave em cada gaveteiro - conforme detalhamento);</li> <li>- interno branco TX, rodapés do gaveteiros recuados em MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX;</li> </ul> <p><b>01 Armário em L abaixo da mesa em toda extensão: 136x20/76.4 e146x20/76.4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX- corpo;</li> <li>- 06 portas de giro, MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX, puxador PASSANTE-dobradiças de inox com amortecedor; - 01 prateleira interna central em MDF 1.8 BRANCO TX, fundo MDF 6mm.</li> </ul> | 09 | R\$15.264,68 |   |
| 25 | 07 ao 10<br>PR 03        | <p><b>Mesa de Reuniões: (250x75/80)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF ITAPUÃ DURATEX (tampo-3.6cm com bordas arredondadas);</li> <li>- 02 Pés em quadro metalon 3cm com pintura eletrostática preta;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09 | R\$4.633,75  |   |
| 26 | 11 12 12A<br>13<br>PR 03 | <p><b>Balcão café: (1G1x55/100)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX corpo e tampo;</li> </ul> <p>Armário com 02 portas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES, rodapé recuado MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interno 01 prateleira centralizada MDF 1.8 e fundo 6mm- ITAPUÃ DURATEX;</li> <li>- NICHOS frigobar com fundo MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX e tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no fundo do nicho;</li> <li>-acabamento MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA 4cm para alinhamento nicho e batente portas;</li> <li>- 02 tomadas de móveis -35mm-2p+t 10a pretas embutidas no tampo;</li> <li>- prever recorte no tampo para alinhamento ao painel.</li> <li>- incluir fiação e instalação elétrica;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 09 | R\$8.409,39  |  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |                                                                                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 14 e 15<br>PR 03  | <b>Painel Tv (248x8/2G5)</b><br>- MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO painel com 04 negativos verticais e um negativo horizontal; - prever afastamento 6cm para passagens elétricas de arandelas e tomadas existentes com fechamentos laterais; - espera para 02 Arandelas de Parede LED Linear 3000K 6W Bivolt (A) 60cm x (L) 1,7cm x (P) 1,7cm Alumínio e Acrílico Preto - Portofino AR1701(arandelas serão compradas separadamente)- 02 tomadas de móveis embutidas pretas-35mm-2p+t 10a;<br>- incluir fiação e instalação elétrica de todos os itens;<br>- instalação acima do rodapé existente.                                                                        | 09 | R\$6.491,43  |     |
| 28 | 16 ao 18<br>PR 03 | <b>Painel 4G3x8/2G5 e Estante (84x20/2G5)</b><br>- MDF 1.8 BRANCO CIRSTALLO OPALA- painel 4.93x8/295 com 6 negativos vericais e um negativo horizontal;<br>- Estante 84x20/295 -fundo espelho 4mm lapidado, 06 prateleiras 6mm de vidro incolor - incluso iluminação em fita led cob 3000k 6v em todo contorno, com cava no móvel;<br>- incluir desvio elétrica ar condicionado e tomadas existentes e 03 tomadas de móveis brancas-35mm-2p+t 10a embutidas no painel-incluir fiação e instalação elétrica; - instalação do painel acima do rodapé existente.                                                                                                      | 09 | R\$13.727,67 |    |
| 29 | 19 e 20<br>PR 03  | <b>Painéis BOISERIE rodameio ( 460x10/80 e 4G0x10/80) - OG</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80<br>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;<br>- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;<br>- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (06 tomadas -35mm-2p+t 10a sendo 01a cada dupla de painéis-70cm);<br>- incluir cava no painel para iluminação com fita led cob 3000k 9v em toda extensão;<br>- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;<br>- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led; | 09 | R\$11.481,36 |    |
| 30 | 21 a 27<br>PR 03  | <b>Mesa de Trabalho -03 unidades: (150x50/80 - 03 unidades) -descrição de cada mesa:</b><br>- MDF 3.6 ITAPUÁ DURATEX -corpo e tampo;<br>01 gaveteiro 43x41/76.4 com 03 gavetas corrediças telescópicas e amortecimento; (primeira gaveta com chave)frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CIRSTALLO OPALA DURATEX e interno MDF 1.8 branco TX; - puxadores PASSANTES;<br>- fechamento central na altura 76.4cm- do piso ao tampo, entre a lateral e o gaveteiro com painel MDF 1.8 BRANCO CIRSTALLO OPALA DURATEX;<br>-01 tomada preta 35mm-2p+t 10a e 02 e 01 passa fios4.6mm embutidos no tampo<br>- incluir fiação e instalação elétrica;                                | 10 | R\$17.453,17 |  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                                                                                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 28 ao 33<br>PR 03 | <b>Balcão 02 ( 66x60/80) - 10</b><br>- corpo e tampo MDF 3.6 Itapuã Duratex;<br>- 02 portas giro em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores passantes e dobradiças de inox amortecimento;<br>- 01 prateleira interna central MDF 1.8 E FUNDO 6mm- BRANCO TX ;<br>- rodapé recuado MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA;<br>- 01 tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no tampo - incluir fiação e instalação elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | R\$5.352,14 |    |
| 32 | 34 ao 39<br>PR 03 | <b>Balcão 01 (132x75 e 44/100 e 80) -10</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex-corpo e tampo ;<br>- 01 NICHOS para frigobar 66x75/100cm- com fundo MDF 1.8 Itapuã Duratex e 02 tomadas de móveis pretas 35mm-2p+t 10a embutidas (01 embutida no fundo do nicho e uma embutida no tampo); acabamento em MDF 1.8 branco no topo do nicho p fechamento do espaço; -01 armário 66x44/80 -02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, puxadores PASSANTES, dobradiças de inox com amortecimento nas portas e 01 prateleira interna central MDF 1.8 Itapuã DURATEX e fundo MDF 6mm Itapuã Duratex; rodapé MDF 1.8 recuado BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX;<br>- altura total 100cm lateral esquerda nicho e 80cm lateral direita;- tampo angulado com previsão de corte alinhado à parede com uma tomada embutida de móveis preta;-incluir fiação e instalação elétrica | 10 | R\$8.726,98 |   |
| 33 | 41 a 45<br>PR 03  | <b>Balcão Hall Presidência (1.62x55/80)- 14</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo;<br>- 03 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento;<br>- interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX; rodapé MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA recuado;<br>- 02 tomadas de móveis pretas 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo;- incluir fiação e instalação elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 | R\$7.073,22 |   |
| 34 | 46 e 47<br>PR 03  | <b>Painéis de rodameio Hall presidência (210x10/80 e 333x10/80) -14</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80<br>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;<br>- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (05 tomadas -35mm-2p+t 10a sendo 01a cada dupla de painéis-70cm); - incluir cava no painel para iluminação com fita led 3000k 9v em toda extensão;- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;                                                                                                                                                                                                                | 14 | R\$8.264,32 |  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 40<br>PR 03       | <b>Painel Hall Presidência (300x13/300)</b><br>- MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO - 04 negativos verticais e 02 negativos horizontais;<br>- 03 portas de giro com dobradiças de inox com amortecimento; puxadores passantes;-<br>prever afastamento de 8cm para camuflagem de cd e passagens elétricas para<br>arandelas e tomadas existentes;- incluir instalação para 02 arandelas parede com<br>facho duplo - alumínio preto;(arandelas serão adquiridas separadamente)- instalação<br>acima do rodapé existente; incluir fiação e instalações elétricas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 | R\$6.540,60  |                                                                                             |
| 36 | 01 ao 4A<br>PR 04 | <b>Painéis BOISERIE rodameio Plenário (1347x10/80 - 560x10/80 -1424x10/80 ) 03</b><br>unidades de painel de rodameio<br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;- modulação dos painéis de<br>rodameio: 35x10/80 - modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade<br>1.5cm;- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;- rebaixo 8 x 8 cm<br>para tomadas embutidas de móveis pretas (23 tomadas -35mm-2p+t 10a , sendo 01 a<br>cada dupla de painéis-70cm); - incluir cava para embutir iluminação com fita led cob 3000k<br>9v em toda extensão;- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;<br>- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;<br><b>Painéis de acabamento CD Plenário 01 e 02 (G4x10/225) - 02 unidades de Paine</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO; com 04 negativos verticais e<br>um negativo horizontal; - prever afastamento 6cm para passagens elétricas de arandelas,<br>tomadas existentes e camuflagem de painel CD/interruptor - 02 portas de giro com<br>dobradiça amortecedor- puxadores PASSANTES, com fechamentos laterais;<br>- espera para 02 Arandela de Parede LED Linear 3000K 6W Bivolt (A) 60cm x (L) 1,7cm x (P)<br>1,7cm Alumínio e Acrílico Preto - Portofino AR1701(arandelas serão adquiridas<br>separadamente)-incluir fiação e instalação elétrica;- instalação acima do rodameio. | 08 | R\$48.919,86 | <br>    |
| 37 | 12 ao 18<br>PR 04 | <b>Piso Elevado (722x2G3/30)</b><br>Estrutura:<br>- caixa de MDF ULTRA1.8 em todo contorno, fundo e tampo;<br>- travessas MDF ULTRA 1.8 de 30 em 30 cm no sentido longitudinal e de 30 em 30cm<br>no sentido transversal;<br>- revestimento de tampo e rodapés aparentes em MÁRMORE MATARAZZO (450x293-<br>272x225/30cm),<br>acabamento laterais e frente 450 ;<br>- 02 degraus (114X35/15 com encaixe da parede- e 272x31/15) com estrutura em MDF<br>ULTRA e revestimento tampo e rodapés aparentes em MÁRMORE MATARAZZO<br>acabamento 450 ;<br>- considerar rodapés aparentes os que o piso não encosta na parede;<br>- incluir passagem, fiação e instalação elétrica para tomadas que serão<br>embutidas no tampo das mesas presidencial e laterais, bem como alimentação da<br>iluminação dessas mesas (o ponto elétrico existe na parede de fundo do plenário);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08 | R\$46.729,77 | <br> |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |                                                                                       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 07 ao 11B<br>PR 04 | <b>Púlpito(60x60/122 frontal e 106 posterior)</b><br>- MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX -corpo e tampo;<br>- frente mármore MATARAZZO 53/122 comcava e iluminação fita led cob 3000k 9v;<br>- 01 prateleira MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX 53x51<br>- 13 cm abaixo do tampo;<br>- tampo inclinado com ripa avançando 2cm para segurar documentos;<br>-incluir fiação e instalação elétrica;                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08 | R\$6.066,21  |     |
| 39 | 05 e 06<br>PR 04   | <b>Painel tv Plenário (254x8/264)</b><br>- painel MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 254/264 com 02 negativos verticais e 01 negativo horizontal;- prever afastamento para passagem elétrica;- incluir cava no painel para embutir iluminação com fita led cob 3000k 9v em toda extensão;- prever fiação e instalação elétrica -fita led e 02 tomadas brancas para móveis 2p +1t 10a para tv embutida no painel;                                                                                                                                                                                                                               | 08 | R\$6.496,05  |    |
| 40 | 35 e 36<br>PR 04   | <b>Painel BOISERIE rodameio FUNDO Plenário (254x1.8/264 e 220x10/G0)</b><br>- painel MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 254/264 com 02 negativos verticais e 01 negativo horizontal;- prever afastamento para passagem elétrica<br>- 01 painel de rodameio MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX 517X10/90 com 03 negativos verticais;- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;<br>- rebaixo 8 x 8 cm para 05 tomadas embutidas de móveis brancas sp+1t 10a;<br>- incluir cava no painel de rodameio para iluminação com fita led cob 3000k 9v em toda extensão;- prever fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led; | 08 | R\$11.392,92 |    |
| 41 | 38 ao 40<br>PR 04  | <b>Balcão som (84x40/80cm)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex- tampo e corpo<br>- 02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX com dobradiças de inox com amortecimento, puxadores PASSANTES;<br>- interno com 01 prateleira central MDF 1.8 e fundo 6mm<br>- BRANCO TX;<br>- Rodapé MDF 1.8 BRANCOTX - recuo 4cm;<br>- 02 tomadas pretas de móveis 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo, incluir fiação e instalação elétrica;                                                                                                                                                                                                               | 08 | R\$5.389,23  |                                                                                       |
| 42 | 19 ao 24<br>PR 04  | <b>Mesas Plenárias (440x50/80 - 02 unidades)</b><br>descrição de cada mesa:<br>- MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX -corpo e tampo;<br>- frente mármore MATARAZZO 4.33/68 com cava e iluminação fita led cob 3000k 9v;<br>- rodapé mármore MATARAZZO recuado 2cm 433/10<br>- 01 prateleira MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX 433x18- 14 cm abaixo do tampo;- 04 pés 13x3.6/78cm para estrutura base tampo de mesa em MDF Itapuã Duratex;-05 tomadas pretas 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo<br>- 01 contorno no tampo da mesa MDF 1.8Itapuã Durtatex-440x50x50/15 com 02 cavas para encaixe das placas de nomes;-incluir fiação e instalação elétrica;                    | 08 | R\$34.188,04 |  |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                                                                                      |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 28 ao 34<br>PR 04         | <b>Mesa Diretora (450x68/100)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX -corpo e tampo;</li> <li>- frente mármore MATARAZZO 4.43/81 com cava e iluminação fita led cob 3000k 9v;</li> <li>- 01 prateleira MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX 443x50- 14 cm abaixo do tampo;</li> <li>- 05 pés 13x3.6/78cm p estrutura base tampo de mesa em MDF Itapuã Duratex;</li> <li>-06 tomadas pretas 35mm-2p+t 10a embutidas no tampo</li> <li>- 01 contorno no tampo da mesa MDF 1.8 Itapuã Durtatex-450x68x68/ 15 com 02 cavas para encaixe das placas de nomes;</li> <li>-incluir fiação e instalação elétrica;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08 | R\$26.679,53 |    |
| 44 | 01 ao 04<br>PR 05         | <b>Galeria das Legislaturas (3G8X227CM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metalon 3cm para encaixe dos quadros- 06 peças verticais 227cm - 06 peças horizontais 398cm - pintura eletrostática dourada;</li> <li>- fiação e instalação elétrica para todos os itens;</li> </ul> <b>Painel de fundo galeria das legislaturas (453x300cm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX;- com afastamento da parede para passagem elétrica;</li> <li>- 04 negativos verticais e 01 horizontal;- 05 tomadas de móveis pretas 35mm-2p+t 10a embutidas no painel;- prever cava no painel e iluminação com fita led cob 3000k 9v fazendo o contorno do painel (comprimento e laterais) e cortineiro;- prever iluminação 04 Arandelas de Parede LED Joy Linear 3000K 3W Bivolt (L) 43cm x (P) 13cm Alumínio - Spotline 1212/43</li> <li>- incluir fiação e instalação elétrica para todos os itens; (arandelas serão adquiridas em separado)</li> </ul> <b>Acabamento - tipo cortineiro acima do painel: 6G0x35 /22</b><br>-MDF 1.8 AZUL SERENO ARAUCO | 06 | R\$22.542,96 |   |
| 45 | 05 ao 07 e<br>11<br>PR 05 | <b>Painéis BOISERIE rodameio (280x10/80 140x10/80 70X10/80)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;</li> <li>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80</li> <li>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;</li> <li>- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;</li> <li>- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (04 tomadas -35mm-2p+t 10a, sendo uma a cada dupla de painéis-70cm);</li> <li>- incluir cava no painel para iluminação com fita led cob 3000k 9v em toda extensão;</li> <li>- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;</li> <li>- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06 | R\$13.791,36 |  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |                                                                                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 08 ao 10<br>PR 05 | <b>Balcão Hall Plenário (1.85x55/80)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo;<br>-04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento;<br>- interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX;<br>- Instalação de duas tomadas de móveis embutidas pretas 2p +1T 10a no tampo; rodapé em branco CRISTALLO OPALA DURATEX recuado 4 cm;<br>- incluir fiação e instalação elétrica.                                                                                                                                                                                                                  | 06 | R\$5.891,49  |     |
| 47 | 12 ao 14<br>PR 05 | <b>Balcão Sala de Comissões (1.62x55/100)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo;<br>-02 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX, - puxadores PASSANTES e dobradiças com amortecimento;<br>- interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX;<br>- 02 tomadas de móveis pretas 2p+1T 10a embutidas no tampo;<br>-NICHO frigobar com fundo MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX e tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no fundo do nicho;<br>- prever fiação e instalação elétrica.                                                                                                                                                                                 | 07 | R\$7.415,50  |    |
| 48 | 15 e 16<br>PR 05  | <b>Painéis BOISERIE rodameio (105x10/80 47x10/80 280x10/80 280x10/80 252x10/80)</b><br>- MDF 1.8 pintura laqueada ref cor AZUL SERENO ARAUCO;<br>- modulação dos painéis de rodameio: 35x10/80<br>- modulação boiserie 35/80- moldura 8cm largura/ profundidade 1.5cm;<br>- afastamento de 8 cm da parede com fechamento nas laterais;<br>- rebaixo 8 x 8 cm para tomadas embutidas de móveis pretas (10 tomada -35mm-2p+t 10a , sendo uma cada dupla de painéis-70cm);<br>- incluir cava no painel para iluminação com fita led cob 3000k 9v em toda extensão;<br>- instalação acima do rodapé de porcelanato existente;<br>- incluir fiação e instalação elétrica -tomadas e fita led cob; | 07 | R\$16.278,64 |    |
| 49 | 17 ao 19<br>PR 05 | <b>Painel tv 273x8/240 - Sala de Comissões</b><br>- MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA- painel 2.73x8/240 com 6 negativos verticais;<br>- 01 prateleira MDF DURATEX ITAPUÃ 3.6 -356x25;<br>- incluir elétrica tomadas existentes- 03 tomadas de móveis brancas- 35mm-2p+t 10a embutidas no painel;<br>- incluir fiação e instalação elétrica;<br>- instalação do painel acima do rodapé existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07 | R\$6.298,71  |  |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |                                                                                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 20 ao 22<br>PR 05 | <b>Mesa de Reuniões- sala Comissões: (4G0xG5/80)</b><br>- MDF ITAPUÃ DURATEX (tampo-3.6cm);- 04 Pés em quadro metalon 3cm com pintura eletrostática preta;- 07 tomadas de móveis pretas-35mm-2p +t 10a embutidas no tampo e 01 passa fio- incluir base no tampo para passagens elétricas, fiação e instalações elétricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07 | R\$16.116,43 |    |
| 51 | 31 ao 33<br>PR 05 | <b>Painel TV 200x8/250</b><br>- MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA<br>- painel 2.00x8/250 com 4 negativos verticais;-02 tomadas de móveis brancas-01 passa fio branco/35mm-2p+t10a embutidas no painel;- incluir fiação e instalação elétrica;<br>- instalação do painel acima do rodapé existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 | R\$4.801,50  |   |
| 52 | 23 ao 27<br>PR 05 | <b>Mesa de Trabalho -em L (220x70/80 -112x55/80):</b><br>- MDF 3.6 ITAPUÃ DURATEX -corpo e tampo;- 02 gaveteiros 70x51/76.4 e 44x55/76.4,cada um com 03 gavetas com correções telescópicas com amortecimento;(primeira gaveta com chave, frente gavetas MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX e interno MDF 1.8 branco TX, fundo 6mm; - puxadores PASSANTES;- fundo e corpo gaveteiro em MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX;01 Armário em L abaixo da mesa em toda extensão: 161x28/76.4 e 68x20/76.4- MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX- corpo;- 06 portas de giro, MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX, puxador PASSANTE-dobradiças de inox com amortecimento; - 01 prateleira interna central em MDF 1.8 BRANCO TX, fundo MDF 6mm. -01 tomada preta 35mm-2p+t 10a e 01 passa fio preto 4.6mm embutidos no tampo- incluir fiação e instalação elétrica; <b>Painel 122x08/231e Estante (70x25/231)</b><br>- MDF 1.8 BRANCO CRISTALLO OPALA DURATEX;- painel 112x8/231;<br>- Estante 70x25/231 -fundo espelho 4mm lapidado,05 prateleiras 6mm de vidro incolor;<br>- incluir cava com iluminação em fita led cob 3000k 6v em todo contorno;- afastamento 6cm para passagens elétricas;- incluir passagem elétrica para ar condicionado no painel;<br>-incluir fiação e instalação elétrica. | 13 | R\$21.769,77 |   |
| 53 | 28 ao 30<br>PR 05 | <b>Balcão café (323x55/100)</b><br>- MDF 3.6 Itapuã Duratex -corpo e tampo; -04 portas giro em MDF 1.8 branco CRISTALLO OPALA DURATEX,- puxadores PASSANTES e dobradiças de inox com amortecimento;<br>- interno com 01 prateleira central em MDF 1.8 e fundo 6mm BRANCO TX;<br>-02 tomadas de móveis embutidas pretas no tampo; rodapé MDF 1.8branco CRISTALLO OPALA DURATEX recuado 4cm ; - NICH0 frigobar com fundo MDF 1.8 ITAPUÃ DURATEX e tomada preta 35mm-2p+t 10a embutida no fundo do nicho; -incluir fiação e instalação elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 | R\$9.796,51  |  |

-Todas as medidas devem ser conferidas pelos fornecedores no local;

- Não nos responsabilizamos por medidas que não sejam conferidas no local, sempre existem ajustes de marcenaria que devem ser feitos na hora da montagem e para tanto se faz necessária a conferência;-Todos os painéis de rodameio tem a mesa especificação de altura, MDF, cor, modulação, pontos elétricos para tomadas, todos devem conter iluminação em fita led em toda extensão, com cava para encaixe da fita led ou COB, o que vai mudar de um ambiente para outro nos rodameios é a largura total e os fechamentos laterais que devem ser feitos para completar as larguras quando não fechar a modulação inteira de 35cm de largura cada modulação de painel de rodameio;- todos os puxadores são PASSANTES ou no perfil slim (para o caso dos vidros) - não usar puxador sobreposto ou qualquer outro modelo que não esteja especificado;- todos os armários devem conter fundo 6mm- prever correções telescópicas com amortecedor;- todas as portas de armários e painéis, bem como gavetas devem ter amortecimento;  
- todos os itens e a instalação elétrica para tomadas, arandelas, interruptores (interruptor botão de móveis), fitas led com fonte ou COB (3000k 9v) e demais constantes do detalhamento, bem como fiação e instalações elétricas devem estar contemplados na cotação do fornecedor;- para fins de graficação foram usadas cotas de 4, 2 e 1cm para representar as chapas de 36 e 18cm, bem como a de 6mm);  
- estamos à disposição para eventuais esclarecimentos;