

DADOS DO ORÇAMENTO		
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)		07-2025
	BDI	26,43%
Encargos sociais	Horista	83,34%
	Mensalista	46,32%

6

2.1.2	2	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 - REPAROS EM GERAL E GOLAS ENTRE ARTESÃS E TAXI	M2	26,37	26,43	46,32	20,26	43,04	63,30	534,26	1.134,96	1.669,22
2.2			PAVIMENTAÇÃO									3.718,63	7.502,48	11.621,11
2.2.1	2	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - CARAMINGS E BANHEIROS, ARTESÃS E TAXI	M2	25,84	26,43	46,32	22,47	47,76	70,23	580,62	1.234,11	1.814,73
2.2.2	2	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	15,25	26,43	46,32	52,12	110,75	162,87	794,83	1.688,94	2.483,77
2.2.3	2	SINAPI	98689	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - CONTOREJO DE TODO O PALCO E RAMPA	M	47,50	26,43	46,32	49,33	104,83	154,16	2.345,18	4.979,43	7.322,61
2.3			ESQUADRIAS									2.233,12	4.745,47	6.978,59
2.3.1	2	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERIL U. AF_01/2021 - PS - ARTESÃS	M2	7,45	26,43	46,32	168,61	358,30	526,91	1.256,14	2.669,34	3.925,48
2.3.2	2	SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLTA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - ARTESÃS	UNID	1,00	26,43	46,32	828,75	1.761,09	2.589,84	828,75	1.761,09	2.589,84
2.3.3	2	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDIRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - TAXI E CAMARINS	UNID	3,00	26,43	46,32	49,41	105,01	154,42	148,23	315,04	463,27
2.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									642,33	1.365,05	2.007,38
2.4.1	2	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	2,00	26,43	46,32	23,11	49,12	72,23	46,22	98,24	144,46
2.4.2	2	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	4,00	26,43	46,32	13,51	28,72	42,23	54,04	114,88	168,92
2.4.3	2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	7,00	26,43	46,32	15,05	31,97	47,02	105,35	223,79	329,14
2.4.4	2	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	2,00	26,43	46,32	28,66	60,90	89,56	57,32	121,80	179,12
2.4.5	2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	4,00	26,43	46,32	12,84	27,30	40,14	51,36	109,20	160,56
2.4.6	2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	26,43	46,32	1,76	3,74	5,50	114,40	243,10	357,50
2.4.7	2	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ADARDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UNID	4,00	26,43	46,32	42,37	90,05	132,42	169,48	360,20	529,68
2.4.8	2	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	4,00	26,43	46,32	11,04	23,46	34,50	44,16	93,84	138,00
2.5			PINTURA									3.619,15	7.690,56	11.309,71
2.5.1	3	Composição	2	RASPAGEM, LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO, 2 DEMÃOS EM FORRO	M2	11,96	26,43	46,32	24,50	52,05	76,55	293,02	622,52	915,54
2.5.2	3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,96	26,43	46,32	1,82	3,88	5,70	21,77	46,40	68,17
2.5.3	3	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25,84	26,43	46,32	6,43	13,65	20,08	166,15	352,72	518,87
2.5.4	3	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_04/2020	M2	41,49	26,43	46,32	19,77	42,02	61,79	820,26	1.743,41	2.563,67
2.5.5	3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	269,35	26,43	46,32	5,53	11,75	17,28	1.489,51	3.164,86	4.654,37
2.5.6	3	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	82,35	26,43	46,32	1,38	2,93	4,31	113,64	241,29	354,93
2.5.7	3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	82,35	26,43	46,32	8,68	18,45	27,13	714,80	1.519,36	2.234,16
3.0			PINTURA PIRA E MONUMENTO									710,26	1.509,00	2.219,26
3.1	3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	53,20	26,43	46,32	0,80	1,69	2,49	42,56	89,91	132,47
3.2	3	Composição	7	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO DE PINTURA	M2	53,20	26,43	46,32	0,92	1,96	2,88	48,94	104,27	153,21

3.3	3	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF. 03/2024	M2	14,20	26,43	46,32	12,54	26,64	39,18	178,07	378,29	556,36
3.4	3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	M2	14,20	26,43	46,32	5,53	11,75	17,28	78,53	166,85	245,38
3.5	3	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	M2	36,00	26,43	46,32	1,38	2,93	4,31	49,68	105,48	155,16
3.6	3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	36,00	26,43	46,32	8,68	18,45	27,13	312,48	664,20	976,68
4.0				COBERTURA PALCO								6.055,73	12.869,45	18.925,18
4.1	2	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	83,53	26,43	46,32	1,82	3,86	5,68	152,02	322,44	474,46
4.2	2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	M2	65,64	26,43	46,32	3,86	8,20	12,06	253,37	538,26	791,63
4.3	2	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	74,73	26,43	46,32	9,68	20,57	30,25	723,39	1.537,21	2.260,60
4.4	2	Composição	4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOIS). AF. 01/2020	M2	74,73	26,43	46,32	22,40	47,60	70,00	1.673,95	3.557,16	5.231,11
4.5	2	Composição	5	REVESTIMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N. 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	26,43	46,32	50,35	107,00	157,35	402,80	856,01	1.258,81
4.6	2	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO LIXAMENTO. AF. 07/2019	M2	83,53	26,43	46,32	28,04	59,60	87,64	2.342,18	4.978,40	7.320,58
4.7	2	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	M	27,55	26,43	46,32	18,44	39,20	57,64	508,02	1.079,97	1.587,99
5.0				ESPAÇO CÍVICO								1.103,50	9.655,16	10.758,66
5.1	1	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	6,60	26,43	46,32	19,02	51,35	70,37	125,53	338,91	464,44
5.2	1	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	12,20	26,43	46,32	48,48	233,65	282,13	591,46	2.850,53	3.441,99
5.3	1	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	5,45	26,43	46,32	9,37	122,00	131,37	51,07	664,90	715,97
5.4	1	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	43,55	26,43	46,32	1,82	3,86	5,68	79,26	168,10	247,36
5.5	1	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	4,14	26,43	46,32	9,37	240,48	249,85	38,79	995,59	1.034,38
5.6	1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	2,50	26,43	46,32	9,37	93,03	102,40	23,43	232,58	256,01
5.7	1	SINAPI	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	20,70	26,43	46,32	9,37	212,78	222,15	193,96	4.404,55	4.598,51
6.0				BANCOS								34.176,30	72.624,60	106.800,90
6.1	3	Composição	20	BANCO DE PARQUE, DIMENSÕES DE 180X78X84 (LXPXH) COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM DUAS LATERAIS SOLDADAS DE 50X8MM, COM ENCOSTO E ASSENTOS DE PLACAS DE MADEIRA TROPICAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM DENSIDADE DE 800KG/M3, LIGADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INOXIDÁVEIS, JA TRATADAS E PINTADAS, REFERENCIA LINHA PREVA. MNCITEBR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00	26,43	46,32	2.278,42	4.841,64	7.120,06		72.624,60	106.800,90
7.0				SERVIÇOS COMPLEMENTARES								11.945,31	25.383,73	37.329,04
7.1	3	Composição	22	CONJUNTO DE LIXEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 60L CADA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INSTALADA SOBRE PISO EXISTENTE	UN	5,00	26,43	46,32	346,19	735,66	1.081,85	1.730,95	3.678,30	5.409,25
7.2	3	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF. 03/2024	UN	20,00	26,43	46,32	52,74	112,06	164,80	1.054,80	2.241,20	3.296,00
7.3	3	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL E DRENAGEM CENTRO DE CULTURA. AF. 12/2020	M2	38,85	26,43	46,32	22,23	47,24	69,47	865,64	1.835,27	2.698,91

7.4	3	Composição	11	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300X300MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	26,43	46,32	50,50	107,31	157,81	303,00	643,86	946,86
7.5	3	Composição	12	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 500X500MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	26,43	46,32	134,90	286,66	421,56	404,70	859,98	1.264,68
7.6	3	SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA) - REMOÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA, BALANÇO E CARROSSEL	H	12,00	26,43	46,32	7,79	16,56	24,35	93,48	198,72	292,20
7.7	3	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	26,43	46,32	2.487,03	5.284,94	7.771,97	2.487,03	5.284,94	7.771,97
7.8	3	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES: EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	26,43	46,32	2.623,37	5.574,67	8.198,04	2.623,37	5.574,67	8.198,04
7.9	3	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNID	1,00	26,43	46,32	2.122,17	4.509,60	6.631,77	2.122,17	4.509,60	6.631,77
7.10	3	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_04/2022 - DRENAGEM - FRENTE CENTRO DE CULTURA	M	9,00	26,43	46,32	29,13	61,91	91,04	262,17	557,19	819,36

3

me

