

Casa Taxistas  
Praça Pompílio Silva  
Município de Santo Augusto

| DADOS DO ORÇAMENTO                    |            |        |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Data-Referência (SINAPI Porto Alegre) | 05-2025    |        |
| BDI                                   | 26,43%     |        |
| Encargos sociais                      | Horista    | 83,34% |
|                                       | Mensalista | 46,32% |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM         | EVENTO | FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      | UNID | QUANT | BDI % | Encargos Sociais % | CUSTO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL | TOTAL UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA | TOTAL (R\$) MATERIAL | TOTAL GERAL (R\$) |
|--------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> |        |            |        |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |                    |                                  |                               |                      |                         |                      |                   |
| 1            |        |            |        | <b>BANHEIROS EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                      |      |       |       |                    |                                  |                               |                      |                         |                      |                   |
| 1.1          |        |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                   |      |       |       |                    |                                  |                               |                      |                         |                      |                   |
| 1.1.1        | 1      | SINAPI     | 99059  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018                                                                     | M    | 22,00 | 26,43 | 46,32              | 23,03                            | 48,93                         | 71,96                | 22.461,08               | 56.565,77            | 79.026,85         |
| 1.2          |        |            |        | <b>FUNDAÇÕES</b>                                                                                                                                                                               |      |       |       |                    |                                  |                               |                      |                         |                      |                   |
| 1.2.1        | 1      | SINAPI     | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017                                                                                                                 | M3   | 1,27  | 26,43 | 46,32              | 40,92                            | 86,95                         | 127,87               | 51,97                   | 110,43               | 162,40            |
| 1.2.2        | 1      | SINAPI     | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                | M3   | 5,61  | 26,43 | 46,32              | 11,08                            | 23,55                         | 34,63                | 62,16                   | 132,12               | 194,28            |
| 1.2.3        | 1      | Composição | 001    | ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 5 M, ESCAVACÃO COM TRADO MECANIZADO - ARMADURA LONGITUDINAL 2Ø10mm                                                     | M    | 11,00 | 26,43 | 46,32              | 21,07                            | 44,78                         | 65,85                | 231,77                  | 492,58               | 724,35            |
| 1.2.4        | 1      | Composição | 004    | VIGA BALDRAME VB10 - SEÇÃO 15 x 30 cm - ARMADURA LONGITUDINAL 4Ø10mm E TRANSVERSAL Ø5,00mm c/ 20 cm                                                                                            | M    | 20,80 | 26,43 | 46,32              | 44,92                            | 95,45                         | 140,37               | 934,34                  | 1.985,36             | 2.919,70          |
| 1.2.5        | 1      | SINAPI     | 96522  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017 - incluso calçada externa                                                                          | M3   | 1,87  | 26,43 | 46,32              | 79,10                            | 168,08                        | 247,18               | 147,92                  | 314,32               | 462,24            |
| 1.2.6        | 1      | SINAPI     | 87700  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA GCM. AF_06/2014 - incluso calçada externa | M2   | 37,50 | 26,43 | 46,32              | 23,16                            | 49,20                         | 72,36                | 868,50                  | 1.845,00             | 2.713,50          |
| 1.2.7        | 1      | SINAPI     | 94962  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                 | M3   | 0,45  | 26,43 | 46,32              | 171,16                           | 363,70                        | 534,86               | 77,02                   | 163,67               | 240,69            |
| 1.3          |        |            |        | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                               |      |       |       |                    |                                  |                               |                      |                         |                      |                   |
| 1.3.1        | 1      | Composição | 005    | PILAR - SEÇÃO 15 x 20 cm, 15x15cm- ARMADURA LONGITUDINAL 4Ø10mm E TRANSVERSAL Ø5mm c/ 20 cm                                                                                                    | M    | 16,60 | 26,43 | 46,32              | 27,33                            | 58,07                         | 85,40                | 453,68                  | 963,96               | 1.417,64          |
| 1.3.2        | 2      | Composição | 007    | VIGA V1 - SEÇÃO 15 x 30 cm - ARMADURA LONGITUDINAL 4Ø10mm E TRANSVERSAL Ø5,00mm c/ 20 cm                                                                                                       | M    | 20,00 | 26,43 | 46,32              | 24,23                            | 51,50                         | 75,73                | 484,60                  | 1.030,00             | 1.514,60          |
| 1.3.3        | 2      | SINAPI     | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020                                  | M2   | 20,84 | 26,43 | 46,32              | 79,45                            | 168,82                        | 248,27               | 1.655,74                | 3.518,21             | 5.173,95          |
| 1.4          |        |            |        | <b>ALVENARIA</b>                                                                                                                                                                               |      |       |       |                    |                                  |                               |                      |                         |                      |                   |
| 1.4.1        | 1      | SINAPI     | 89298  | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14X19X39, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023                 | M2   | 46,80 | 26,43 | 46,32              | 32,24                            | 68,51                         | 100,75               | 1.508,83                | 3.206,26             | 4.715,09          |
| 1.4.2        | 1      | SINAPI     | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                      | M    | 8,80  | 26,43 | 46,32              | 12,80                            | 27,19                         | 39,99                | 112,64                  | 239,27               | 351,91            |
| 1.4.3        | 1      | SINAPI     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                                                       | M    | 6,10  | 26,43 | 46,32              | 15,84                            | 33,66                         | 49,50                | 96,62                   | 205,33               | 301,95            |
| 1.5          |        |            |        | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                               |      |       |       |                    |                                  |                               |                      |                         |                      |                   |
| 1.5.1        | 2      | SINAPI     | 55960  | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR                                                                                                                        | M2   | 19,50 | 26,43 | 46,32              | 2,67                             | 5,67                          | 8,34                 | 52,07                   | 110,57               | 162,64            |
|              |        |            |        |                                                                                                                                                                                                |      |       |       |                    |                                  |                               |                      | 1.313,51                | 2.790,62             | 4.104,13          |

20

|       |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |       |       |       |        |        |          |          |           |
|-------|---|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 1.5.2 | 2 | SINAPI | 92543  | TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                   | M2 | 19,50 | 26,43 | 46,32 | 7,65  | 16,25  | 23,90  | 149,18   | 316,88   | 466,06    |
| 1.5.3 | 2 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                       | M2 | 19,50 | 26,43 | 46,32 | 7,84  | 16,66  | 24,50  | 152,88   | 324,87   | 477,75    |
| 1.5.4 | 2 | SINAPI | 94207  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                         | M2 | 22,03 | 26,43 | 46,32 | 25,93 | 55,09  | 81,02  | 571,24   | 1.213,63 | 1.784,87  |
| 1.5.5 | 2 | SINAPI | 94223  | CUMEIEIRA PARA TELHA DE TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                         | M  | 2,70  | 26,43 | 46,32 | 32,92 | 69,94  | 102,86 | 88,88    | 188,84   | 277,72    |
| 1.5.6 | 2 | SINAPI | 94231  | RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CAPEAMENTO                                                                                                                                      | M  | 13,00 | 26,43 | 46,32 | 23,02 | 48,91  | 71,93  | 299,26   | 635,83   | 935,09    |
| 1.6   |   |        |        | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |       |       |        |        | 291,42   | 619,10   | 910,52    |
| 1.6.1 | 2 | SINAPI | 98561  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018                                                                                                                                        | M2 | 13,50 | 26,43 | 46,32 | 16,56 | 35,18  | 51,74  | 223,56   | 474,92   | 698,48    |
| 1.6.2 | 1 | SINAPI | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                                                                                                               | M2 | 3,45  | 26,43 | 46,32 | 19,67 | 41,79  | 61,46  | 67,86    | 144,18   | 212,04    |
| 1.7   |   |        |        | REVESTIMENTOS EXTERNOS + BEIRAS                                                                                                                                                                                                                          |    |       |       |       |       |        |        | 3.207,01 | 6.814,37 | 10.021,38 |
| 1.7.1 | 2 | SINAPI | 87889  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                  | M2 | 84,64 | 26,43 | 46,32 | 3,59  | 7,62   | 11,21  | 303,86   | 644,96   | 948,82    |
| 1.7.2 | 2 | SINAPI | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                                                                       | M2 | 84,64 | 26,43 | 46,32 | 21,69 | 46,10  | 67,79  | 1.835,84 | 3.901,90 | 5.737,74  |
| 1.7.3 | 2 | SINAPI | 90408  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                           | M2 | 84,64 | 26,43 | 46,32 | 12,61 | 26,79  | 39,40  | 1.067,31 | 2.267,51 | 3.334,82  |
| 1.8   |   |        |        | REVESTIMENTOS INTERNOS + LAJE                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |       |       |        |        | 3.206,32 | 6.814,56 | 10.020,98 |
| 1.8.1 | 2 | SINAPI | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                          | M2 | 98,38 | 26,43 | 46,32 | 1,84  | 3,92   | 5,76   | 181,02   | 385,64   | 566,66    |
| 1.8.2 | 2 | SINAPI | 87529  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                      | M2 | 98,38 | 26,43 | 46,32 | 14,43 | 30,66  | 45,09  | 1.419,62 | 3.016,33 | 4.435,95  |
| 1.8.3 | 2 | SINAPI | 87531  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 98,38 | 26,43 | 46,32 | 13,95 | 29,65  | 43,60  | 1.372,40 | 2.916,97 | 4.289,37  |
| 1.8.4 | 2 | SINAPI | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                                | M2 | 8,10  | 26,43 | 46,32 | 28,80 | 61,20  | 90,00  | 233,28   | 495,72   | 729,00    |
| 1.9   |   |        |        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |       |       |       |        |        | 1.241,75 | 2.638,80 | 3.880,55  |
| 1.9.1 | 3 | SINAPI | 87262  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014                                                                                                           | M2 | 16,50 | 26,43 | 46,32 | 55,80 | 118,57 | 174,37 | 920,70   | 1.956,42 | 2.877,12  |

|         |   |        |                         |                                                                                                                                                                                     |    |       |       |       |        |          |          |          |          |          |
|---------|---|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.9.2   | 4 | SINAPI | 92396                   | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022                                                                 | M2 | 9,80  | 26,43 | 46,32 | 32,76  | 69,63    | 102,39   | 321,05   | 682,38   | 1.003,43 |
| 1.10    |   |        | ESQUADRIAS              |                                                                                                                                                                                     |    |       |       |       |        |          |          | 316,99   | 9.507,27 | 9.824,26 |
| 1.10.1  | 3 | SINAPI | 98689                   | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020                                                                                                                      | M  | 4,00  | 26,43 | 46,32 | 19,02  | 130,06   | 149,08   | 76,08    | 520,25   | 596,33   |
| 1.10.2  | 3 | SINAPI | 94569                   | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                | M2 | 4,32  | 26,43 | 46,32 | 48,48  | 988,51   | 1.036,99 | 209,43   | 4.270,35 | 4.479,78 |
| 1.10.3  | 3 | SINAPI | 91338                   | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                 | M2 | 3,36  | 26,43 | 46,32 | 9,37   | 1.403,77 | 1.413,14 | 31,48    | 4.716,67 | 4.748,15 |
| 1.11    |   |        | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |                                                                                                                                                                                     |    |       |       |       |        |          |          | 236,16   | 501,85   | 738,01   |
| 1.11.1  | 1 | SINAPI | 95644                   | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016                          | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 96,77  | 205,65   | 302,42   | 96,77    | 205,65   | 302,42   |
| 1.11.2  | 1 | SINAPI | 89957                   | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014                 | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 55,05  | 116,97   | 172,02   | 55,05    | 116,97   | 172,02   |
| 1.11.3  | 3 | SINAPI | 89984                   | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014                                             | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 42,60  | 90,54    | 133,14   | 42,60    | 90,54    | 133,14   |
| 1.11.4  | 3 | SINAPI | 94496                   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 41,74  | 88,69    | 130,43   | 41,74    | 88,69    | 130,43   |
| 1.12    |   |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |                                                                                                                                                                                     |    |       |       |       |        |          |          | 1.792,57 | 3.809,24 | 5.601,81 |
| 1.12.1  | 1 | SINAPI | 101493                  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020. PS                          | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 616,93 | 1.310,97 | 1.927,90 | 616,93   | 1.310,97 | 1.927,90 |
| 1.12.2  | 1 | SINAPI | 14165                   | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *145* MM                                                                                    | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 947,89 | 2.014,27 | 2.962,16 | 947,89   | 2.014,27 | 2.962,16 |
| 1.12.3  | 3 | SINAPI | 101877                  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                    | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 21,07  | 44,76    | 65,83    | 21,07    | 44,76    | 65,83    |
| 1.12.4  | 3 | SINAPI | 93655                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                       | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 5,28   | 11,23    | 16,51    | 5,28     | 11,23    | 16,51    |
| 1.12.5  | 3 | SINAPI | 92005                   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                   | UN | 2,00  | 26,43 | 46,32 | 26,26  | 55,79    | 82,05    | 52,52    | 111,58   | 164,10   |
| 1.12.6  | 3 | SINAPI | 92023                   | INTERRUPTOR DUPLO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                   | UN | 1,00  | 26,43 | 46,32 | 21,89  | 46,53    | 68,42    | 21,89    | 46,53    | 68,42    |
| 1.12.7  | 3 | SINAPI | 91845                   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | M  | 7,20  | 26,43 | 46,32 | 3,83   | 8,15     | 11,98    | 27,58    | 58,68    | 86,26    |
| 1.12.8  | 3 | SINAPI | 91854                   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                          | M  | 3,60  | 26,43 | 46,32 | 4,17   | 8,85     | 13,02    | 15,01    | 31,86    | 46,87    |
| 1.12.9  | 3 | SINAPI | 91926                   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                     | M  | 20,90 | 26,43 | 46,32 | 1,76   | 3,74     | 5,50     | 36,78    | 78,18    | 114,96   |
| 1.12.10 | 3 | SINAPI | 103782                  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                             | UN | 2,00  | 26,43 | 46,32 | 11,04  | 23,46    | 34,50    | 22,08    | 46,92    | 69,00    |
| 1.12.11 | 3 | SINAPI | 90447                   | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                             | M  | 7,60  | 26,43 | 46,32 | 3,36   | 7,14     | 10,50    | 25,54    | 54,26    | 79,80    |

