



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Projeto: RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO CAIS PORTO NOVO DE RIO GRANDE									
Localização: HONÓRIO BICALHO S/N									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI :	
RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO CAIS PORTO NOVO DE RIO GRANDE									
1.			RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO PORTO NOVO DE RIO GRANDE	-	-				
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-				
1.1.1.	Composição	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.	1,00				
1.2.			SINALIZAÇÃO DE OBRA	-	-				
1.2.1.	Cotação	COT-01	SINALIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00				
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS	-	-				
1.3.1.	Cotação	COT-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00				
1.4.			RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS	-	-				
1.4.1.	Cotação	COT-03	EXECUÇÃO DE CORTE EM CONCRETO	M	448,00				
1.4.2.	Cotação	COT-04	APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO	m²	171,68				
1.4.3.	SICRO	5915433	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE	t	99,88				
1.4.4.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2 956,45				
1.4.5.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P/ REPARO DE BORDA, UTILIZANDO CHAPA DE COMPENSADO E ARAME	M2	151,00				
1.4.6.	SICRO	1109680	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	m³	16,36				
1.4.7.	Cotação	COT-05	LÁBIO POLIMÉRICO TRI COMPONENTE (6,0 X 6,0 CM) TIPO AR 41 C, NÃO INCLUSO EXECUÇÃO	M	232,00				
1.4.8.	Cotação	COT-06	CONFECCÃO E ASSENTAMENTO DE LÁBIO POLIMÉRICO, APENAS EXECUÇÃO	M	232,00				
1.4.9.	Cotação	COT-07	JUNTA DE DILATAÇÃO 4060VV EM PERFIL ELASTOMÉRICO, INCLUINDO ADESIVO TIPO AD52 PARA APLICAÇÃO. NÃO INCLUSO INSTALAÇÃO	M	232,00				
1.4.10.	Cotação	COT-08	ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL ELASTOMÉRICO , APENAS EXECUÇÃO	M	232,00				
1.4.11.	Cotação	COT-09	CAMADA DE PROTEÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SELANTE PU	M	232,00				
1.4.12.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	120,00				
1.4.13.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5 284,00				

