



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ COLUSSI S/DESONERAÇÃO	DATA : 27/06/2025	BDI : 22,00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DOM LUIZ COLUSSI, BAIRRO CENTRO, MONTE BELO DO SUL	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL	SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	112,84%	69,95%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 21.925,72
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	4,50	R\$ 488,00	R\$ 2.196,00
1.2	00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	72,00	R\$ 160,52	R\$ 11.557,44
1.3	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	72,00	R\$ 24,34	R\$ 1.752,48
1.4	00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	72,00	R\$ 47,51	R\$ 3.420,72
1.5	COMPAV02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	PRÓPRIA	Un.	1,00	R\$ 2.999,08	R\$ 2.999,08
2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 359.192,84
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	572,15	R\$ 62,63	R\$ 35.833,75
2.2	COMPAV04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO DIMENSÕES 1,20 X 0,15X 0,30 M	PRÓPRIA	m	10,00	R\$ 85,23	R\$ 852,30
2.3	COMPAV01	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 10CM PÓ DE BRITA COR NATURAL COM PLACA VIBRATÓRIA DE 6.0CV	PRÓPRIA	m²	1.897,10	R\$ 167,45	R\$ 317.669,40
2.4	COMPAV08	TRANSPORTE HORIZONTAL DE BLOCOS e PEDRAS EM RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA	PRÓPRIA	m³xKm	47,43	R\$ 101,99	R\$ 4.837,39
3	SINALIZAÇÃO						R\$ 12.252,54
3.1	00034721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	SINAPI	M2	5,00	R\$ 1.405,45	R\$ 7.027,25
3.2	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	20,00	R\$ 112,81	R\$ 2.256,20
3.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03	R\$ 590,61	R\$ 17,72
3.4	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	178,68	R\$ 7,89	R\$ 1.409,79
3.5	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	41,80	R\$ 36,88	R\$ 1.541,58
4	PASSEIO PÚBLICO						R\$ 56.002,83
4.1	COMPAV03	PASSEIO BASALTO RETALHO COM PISO PODOTÁTIL	PRÓPRIA	m²	194,21	R\$ 285,81	R\$ 55.507,16
4.2	COMPAV08	TRANSPORTE HORIZONTAL DE BLOCOS e PEDRAS EM RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA	PRÓPRIA	m³xKm	4,86	R\$ 101,99	R\$ 495,67
5	LIMPEZA						R\$ 963,00
5.1	96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	5,00	R\$ 192,60	R\$ 963,00
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 81.213,77
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 369.123,16
						VALOR TOTAL:	R\$ 450.336,93