

SOLICITANTE: PROCESSO: OBRA:				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO/RS							
ENDEREÇO DA OBRA: ASSUNTO:				AEROPORTO REGIONAL SEPE TIARAJU (GEL), SANTO ÂNGELO/RS RUA COMANDANTE EGYDIO PEDRO FLACH (TREVO DA ERS-218)							
Nº Item	Fonte de Referência	Código	Data de Referência	Descrição do Item	Estimativa						
					Quant.	Und	Preço unitário (R\$)	Preço unitário (R\$) com BDI	% BDI	Total (R\$)	Total com BDI (R\$)
META 03				AEROPORTO SEPÉ TIARAJU - SANTO ÂNGELO - META 03 - PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À ERS-218							R\$ 1.953.873,32
1				SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 7.722,80	R\$ 9.603,53
1.1	Próprio	COMPOSIÇÃO 04	jun/25	Mobilização e desmobilização de equipamentos	1,00	vb	R\$ 2.847,49	R\$ 3.537,44	24,23	R\$ 2.847,49	R\$ 3.537,44
1.2	Próprio	COMPOSIÇÃO 05	jun/25	Locação de Pavimentação	2.800,00	m	R\$ 0,44	R\$ 0,55	24,23	R\$ 1.232,00	R\$ 1.540,00
1.3	Próprio	COMPOSIÇÃO 06	jun/25	Placa de Obra 2,40x1,20	2,88	m²	R\$ 1.265,04	R\$ 1.571,56	24,23	R\$ 3.643,31	R\$ 4.526,09
2				PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.446.401,82	R\$ 1.796.682,77
2.1	Próprio	COMPOSIÇÃO 02	jun/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	27.308,00	m²	R\$ 2,74	R\$ 3,40	24,23	R\$ 74.823,92	R\$ 92.847,20
2.2	Próprio	COMPOSIÇÃO 03	jun/25	REPERFILAGEM ASFALTICA COM CBUQ CAP 50/70 (REPAROS), EXCLUSIVE TRANSPORTE	149,40	m³	R\$ 1.321,88	R\$ 1.642,17	24,23	R\$ 197.488,87	R\$ 245.340,19
2.3	Próprio	COMPOSIÇÃO 03	jun/25	REPERFILAGEM ASFALTICA COM CBUQ CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	558,20	m³	R\$ 1.321,88	R\$ 1.642,17	24,23	R\$ 737.873,41	R\$ 916.659,29
2.4	SINAPI	95875	jun/25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	14.240,50	m³Xkm	R\$ 2,59	R\$ 3,22	24,23	R\$ 36.882,89	R\$ 45.854,41
2.5	SINAPI	102330	jun/25	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM	2.833,60	TXkm	R\$ 1,48	R\$ 1,84	24,23	R\$ 4.193,72	R\$ 5.213,82
2.6	SINAPI	102331	jun/25	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA P/ EXCEDENTE DMT	37.781,31	TXkm	R\$ 0,56	R\$ 0,72	24,23	R\$ 21.913,15	R\$ 27.202,54
2.7	Próprio	COMPOSIÇÃO 07	jun/25	Micro revestimento Asfáltico (1,5 cm)	22.328,00	m²	R\$ 15,33	R\$ 19,04	24,23	R\$ 342.288,24	R\$ 425.125,12
2.8	SINAPI	95875	jun/25	Transporte de Agregado para Micro - DMT até 30km	6.321,62	m³Xkm	R\$ 2,59	R\$ 3,22	24,23	R\$ 16.372,99	R\$ 20.355,61
2.9	SINAPI	102330	jun/25	Transporte Emulsão Asfáltica Refinaria à Obra - DMT até 30km	1.580,82	ton/km	R\$ 1,48	R\$ 1,84	24,23	R\$ 2.339,61	R\$ 2.908,70
2.10	SINAPI	102331	jun/25	Transporte Emulsão Asfáltica Refinaria à Obra - DMT excedente a 30km - DMT 400km	21.077,63	ton/km	R\$ 0,56	R\$ 0,72	24,23	R\$ 12.225,02	R\$ 15.175,89
3				SINALIZAÇÃO						R\$ 87.170,98	R\$ 108.253,82
3.1	SINAPI	102512	jun/25	Sinalização horizontal de eixo e bordo	8.400,00	m	R\$ 6,50	R\$ 8,07	24,23	R\$ 54.600,00	R\$ 67.788,00
3.2	SICRO3	5219619	abr/25	Tacha bidirecional	678,00	unids	R\$ 42,41	R\$ 52,69	24,23	R\$ 28.753,98	R\$ 35.723,82
3.3	SICRO3	5219643	abr/25	Tachão bidirecional	50,00	unids	R\$ 76,34	R\$ 94,84	24,23	R\$ 3.817,00	R\$ 4.742,00
4				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 31.661,10	R\$ 39.333,20
4.1	SINAPI	90778	abr/25	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	50,00	H	R\$ 135,80	R\$ 168,70	24,23	R\$ 6.790,00	R\$ 8.435,00
4.2	SINAPI	90780	abr/25	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	170,00	H	R\$ 120,79	R\$ 150,06	24,23	R\$ 20.534,30	R\$ 25.510,20
4.3	SINAPI	88255	abr/25	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	120,00	H	R\$ 36,14	R\$ 44,90	24,23	R\$ 4.336,80	R\$ 5.388,00
TOTAL DO ORÇAMENTO										R\$ 1.953.873,32	