



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

COMPOSIÇÕES

EMPREENDIMENTO: CALÇAMENTO POLIEDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO

LOCAL: IND270, IND250, IND170, INDEPENDÊNCIA - RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

BASE: SINAPI 04-2025, NÃO DESONERADO- SICRO 01-2025

COMPOSIÇÕES					
Código		Unidade	Coeficiente	Custo	Custo Total R\$
COMP1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, ESTAQUEMENTO A CADA 20M AMBOS OS LADOS	M			2,58
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	28,07	2,34
SINAPI 4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1020	2,39	0,24
COMP2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M			49,83
SINAPI 41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	UN	1,2500	27,06	33,83
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860	28,07	8,03
SINAPI 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860	23,26	6,65
SINAPI 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	732,95	1,32
COMP3	REPOSICIONAMENTO E AJUSTES DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EXISTENTE	M			11,58
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	28,07	5,61
SINAPI 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	23,26	4,65
SINAPI 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	732,95	1,32
COMP4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, BASE COM SOLO (TERRA), INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2			38,09
SINAPI 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	23,26	6,07
SINAPI 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	24,68	6,44
SINAPI 13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,1190	100,72	11,99
SINAPI 5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	74,81	6,28
SINAPI 5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	175,08	0,54
SINAPI 4741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0440	87,72	3,86
SICRO 4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	0,2000	14,53	2,91

COMP5	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INTERRUPTÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA, COM PLACA, CAVALETE, FITA ZEBRADA E CONES, DURANTE PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	UND			468,78
SINAPI 99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	2,0000	110,59	221,18
SINAPI 13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	4,0000	55,90	223,60
SICRO 5213842	Fita zebra para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	200,0000	0,12	24,00

Independência, agosto de 2025

Felipe Feron Kirschner
Eng Cvil CREA-RS 228770